

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その3）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	57日間	自 令和 7年 2月 3日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その３）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	151,140,631		
道路土工	式	1	126,817,694		
路体盛土工	式	1	109,603,410	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	3,500 m3
				路体(築堤)盛土 (敷外) 4.0m以上；	4,800 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	5,280 m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	5,300 m3
				土材料 Fe石灰処理土；	1,200 m3
				土材料 軽量盛土材；	3,200 m3
路床盛土工	式	1	17,214,284	路床盛土 4.0m以上；	630 m3
				土材料 Fe石灰処理土；	250 m3
				土材料 軽量盛土材；	380 m3
				吸出し防止材(全面)設置 長繊維ポリエステル系不織布 t=3.0mm 300g/m2；	3,260 m2
軽量盛土工	式	1	4,170,250		
軽量盛土工	式	1	4,170,250	気泡混合軽量盛土 K3-10；	100 m3
				防水シート EVA+不織布 厚0.8+3mm；	50 m2
				遮水シート 軟質塩化ビニルシート t=1mm；	100 m2
				FCBﾌﾟﾗﾝﾄ組立・解体	1 回

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その３）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
擁壁工		式	1	12,987,594		
プレキャスト擁壁工		式	1	12,987,594	プレキャスト擁壁	66 m
					0.5m以上1.0m以下；	
					プレキャスト擁壁	54 m
					1.0mを超え2.0m以下；	
					底版コンクリート	42 m3
					24-12-25(20)（高炉）；	
					嵩上げコンクリート	9 m3
					24-8-25(20)（高炉）；	
排水構造物工		式	1	4,833,272		
側溝工		式	1	3,598,942	プレキャストU型側溝	58 m
					（落蓋式側溝）	
					300×300；	
					プレキャストU型側溝	53 m
					（落蓋式側溝）	
					500×500；	
					自由勾配側溝	20 m
					300×400；	
					自由勾配側溝	24 m
					300×500；	
					自由勾配側溝	6 m
					400×400；	
					自由勾配側溝	4 m
					400×500；	
					側溝蓋	116 枚
					（落蓋式側溝）	
					300 41.2×9.5×50；	
					側溝蓋	105 枚
					（落蓋式側溝）	
					500 62.2×12.5×50；	
					側溝蓋	45 枚
					（自由勾配側溝）	

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その３）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				T-25 普通型300用； 側溝蓋 （自由勾配側溝） T-25 普通型400用；	10 枚
管渠工	式	1	662, 880	鉄筋コンクリート台付管 （横断暗渠） 300型； 鉄筋コンクリート台付管 （重圧管） 600型；	28 m 8 m
集水桝・マンホール工	式	1	571, 450	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600 ×600×600)； 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600 ×600×900)； 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700 ×700×700)； 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700 ×700×2000)； 蓋 （グレチング） 600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定； 蓋 （グレチング） 700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定； 足掛金物 φ19 W=300；	1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 2 枚 2 枚 5 個
応急処理工	式	1	320, 980		
応急処理作業工	式	1	320, 980	応急作業	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その３）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物撤去工	式	1	1, 830, 481			
防護柵撤去工	式	1	200, 013	防護柵撤去 (ガードレール)	1	式
構造物取壊し工	式	1	826, 422	コンクリート構造物取壊し	20	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
舗装版破碎					940	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ；		
				殻運搬	20	m3
				コンクリート殻(無筋) ；		
殻運搬					94	m3
				アスファルト殻 ；		
				殻処分	20	m3
				コンクリート殻(無筋) ；		
殻処分					94	m3
				アスファルト殻 ；		
				処分	2	t
				ベッターH3 ；		
仮設工	式	1	180, 360			
交通管理工	式	1	180, 360	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	151, 140, 631			
共通仮設費	式	1	20, 913, 000			
共通仮設費	式	1	1, 620, 000			
技術管理費	式	1	246, 000	地質調査費	1	式
				Fe石灰工法品質管理費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 374, 000			

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	19,293,000	
純工事費	式	1	172,053,631	
現場管理費	式	1	63,246,000	
工事原価	式	1	235,299,631	
一般管理費等	式	1	35,970,369	
工事価格	式	1	271,270,000	