

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その 1 1）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	57日間	自 令和 7年 2月 3日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その 1 1）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	150, 555, 707			
法面工		式	1	66, 256, 308			
アンカー工		式	1	56, 460, 540	アンカー工材料費(アンカー)	1	式
					削孔(アンカー)	158	m
					杭径 90mm(埴質土)；		
					削孔(アンカー)	266	m
					杭径 90mm(軟岩)；		
					削孔(アンカー)	16	m
					杭径 90mm(硬岩)；		
					削孔(アンカー)	111	m
					杭径 115mm(埴質土)；		
					削孔(アンカー)	331	m
					杭径 115mm(軟岩)；		
					削孔(アンカー)	50	m
					杭径 115mm(硬岩)；		
					アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	89	本
					グラウト注入	25	m3
					鋼製受圧板据付	45	枚
					クロスタイプ 1900×1900；		
					鋼製受圧板据付	44	枚
					セミスクエアタイプ 1900×1900；		
					ボーリングマシン移設	1	式
					足場(アンカー)	1	式
アンカー工		式	1	9, 795, 768	アンカー工材料費(アンカー)	1	式
					削孔(アンカー)	29	m
					杭径 90mm(埴質土)；		
					削孔(アンカー)	17	m
					杭径 90mm(軟岩)；		
					削孔(アンカー)	11	m
					杭径 90mm(硬岩)；		
					削孔(アンカー)	48	m
					杭径 115mm(埴質土)；		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その 1 1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				削孔(アンカー) 杭径 115mm(軟岩)；	30	m
				削孔(アンカー) 杭径 115mm(硬岩)；	18	m
				グラウト注入	4	m3
				ローリングマシン移設	1	式
				足場(アンカー)	1	式
軽量盛土工	式	1	7,561,976			
軽量盛土工	式	1	7,561,976	気泡混合軽量盛土 K3-10；	204	m3
				遮水シート 軟質塩化ビニルシート t=1mm；	292	m2
				FCB7°ラント組立・解体	1	式
擁壁工	式	1	66,414,673			
作業土工	式	1	407,325	床掘り(掘削) 軟岩；	1	式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂等運搬 軟岩；	1	式
				整地 残土受入れ地での処理；	1	式
場所打杭工	式	1	22,148,470	場所打杭 杭径 424mm 杭長(設計長)14.5m(300×300,頭 出6m超)；	16	本
				根固モルタル 1:3高炉；	2	m3
				やぐら設置・撤去	1	式
				足場	1	式
土留め壁工	式	1	43,858,878	均しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10cm；	38	m2
				基礎コンクリート	32	m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その１１）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					24-12-25(20) (高炉) ; 土留め壁 現場打天端コンクリート 24-12-25(20) (高炉) ;	304 m2 10 m3
応急処理工		式	1	641, 960		
応急処理作業工		式	1	641, 960	応急作業	1 式
仮設工		式	1	9, 680, 790		
工事用道路工		式	1	9, 470, 370	工事用道路盛土 （設置） 工事用道路盛土 （撤去）	1 式 1 式
交通管理工		式	1	210, 420	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	150, 555, 707		
共通仮設費		式	1	20, 595, 000		
共通仮設費		式	1	1, 370, 000		
現場環境改善費（率計上）		式	1	1, 370, 000		
共通仮設費（率計上）		式	1	19, 225, 000		
純工事費		式	1	171, 150, 707		
現場管理費		式	1	62, 914, 000		
工事原価		式	1	234, 064, 707		
一般管理費等		式	1	35, 805, 293		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区擁壁工（その 1 1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	269,870,000	