

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その7）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷ろ地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	48日間	自 令和 7年 2月12日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その7）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	142, 131, 613		
道路土工	式	1	256, 480		
路体盛土工	式	1	256, 480	路体(築堤)盛土 2. 5m未満；	30 m3
				路体(築堤)盛土 2. 5m以上4. 0m未満；	20 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	60 m3
				積込(ルース) 土砂 土量50, 000m3未満；	60 m3
法面工	式	1	5, 370, 654		
アンカー工	式	1	5, 370, 654	アンカー工材料費(アンカー)	1 式
				削孔(アンカー) (砂質土・粘性土) 杭径 135mm；	28 m
				削孔(アンカー) (軟岩) 杭径 135mm；	29 m
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	4 本
				インジェクションパイプ組立・挿入	4 本
				グラウト注入	3 m3
				ボーリングマシン移設	1 式
				ダブルパッカー注入工	1 m3
				アンカー台座	4 箇所
擁壁工	式	1	124, 003, 429		
既製杭工	式	1	120, 782, 387	鋼管杭 鋼管径(杭径) 1200mm 鋼管長さ(杭長) 17. 5 m；	9 本
				鋼管杭 鋼管径(杭径) 318. 5mm 鋼管長さ(杭長) 10m	9 本

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その7）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					； 圧入機移動 現場取卸(鋼管杭)	1 64.98	式 t
場所打擁壁工	式	1	3, 221, 042	コンクリート 24-12-25(20) (高炉) ； 鉄筋 SD345 D13 ； 型枠 一般型枠 ； 支保 f ≦ 40kN/m2 [t ≦ 120cm] ； 足場 安全ネット必要 ； 目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ；	48 0.59 1 1 1 8	m3 t 式 式 式 m2	
応急処理工	式	1	12, 236, 000				
応急処理作業工	式	1	12, 236, 000	応急作業	1	式	
構造物撤去工	式	1	-15, 750				
運搬処理工	式	1	-15, 750	処分 へて-H1 ；	0.5	t	
仮設工	式	1	280, 800				
交通管理工	式	1	280, 800	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	142, 131, 613				
共通仮設費	式	1	34, 781, 400				
共通仮設費	式	1	19, 572, 400				

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その 7）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	18,265,400	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,307,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,209,000	
純工事費	式	1	176,913,013	
現場管理費	式	1	59,041,000	
工事原価	式	1	235,954,013	
一般管理費等	式	1	36,055,987	
工事価格	式	1	272,010,000	