

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路舗装外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷い地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	270日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路舗装外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	26,079,902		
道路土工		式	1	6,782,869		
掘削工		式	1	14,256	掘削	40 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
路体盛土工		式	1	822,670	路体(築堤)盛土	40 m3
					2.5m未満；	
					路体(築堤)盛土	50 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
					路体(築堤)盛土	60 m3
					4.0m以上；	
					土材料	120 m3
路床盛土工		式	1	5,330,050	路床盛土	1,100 m3
					4.0m以上；	
					土材料	1,100 m3
法面整形工		式	1	97,957	法面整形(盛土部)	230 m2
					法面締固め無 現場制約無；	
防草コンクリート		式	1	517,936	張りコンクリート	50 m2
					(t=5cm)	
					18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	
					張りコンクリート	23 m2
					(t=5cm)	
					18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	
					張りコンクリート	74 m2
					(t=5cm)	
					18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	
舗装工		式	1	10,801,980		
アスファルト舗装工		式	1	10,801,980	下層路盤(車道・路肩部)	1,170 m2
					再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 100mm；	
					表層(車道・路肩部)	5,100 m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	

積算内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路舗装外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物工		式	1	4, 147, 894		
作業土工		式	1	13, 464	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
側溝工		式	1	3, 340, 830	管(函)渠型側溝	87 m
					300型 T-25 縦断用；	
					管(函)渠型側溝	28 m
					300型 T-25 縦断用 グレーチング付(ボルト固定)；	
					プレキャストU型側溝	38 m
					300×300；	
集水桝・マンホール工		式	1	793, 600	現場打ち集水桝	4 箇所
					(G1 300×500×600)	
					現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	
					現場打ち集水桝	1 箇所
					(G1 500×500×500)	
					現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	
					現場打ち集水桝	2 箇所
					(G1 500×500×600)	
					現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無；	
					蓋	4 枚
					グレーチング 蓋 300×500用 T-25 並目 4点ボルト固	
					定；	
					蓋	3 枚
					グレーチング 蓋 500×500用 T-25 並目 4点ボルト固	
					定；	
					既設集水桝蓋嵩上	1 箇所
					鉄蓋 φ600 T-25；	
縁石工		式	1	264, 328		
縁石工		式	1	264, 328	歩車道境界ブロック	24 m
					B種(180/205×250×600)；	
					間詰コンクリート	0. 8 m3
					18-8-40(高炉) W/C指定無し；	

積算内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路舗装外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護柵工	式	1	635,440		
路側防護柵工	式	1	635,440	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無；	65 m
法面工	式	1	150,920		
植生工	式	1	150,920	種子散布 肥料無し 250m2以上500m2未満；	490 m2
応急処理工	式	1	967,170		
応急処理解業工	式	1	967,170	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	433,901		
防護柵撤去工	式	1	34,872	立入防止柵撤去 ネットフェンス H=1.8m 鋼管支柱 支柱間隔2.0m；	1 式
構造物取壊し工	式	1	292,730	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	5 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	13 m3
運搬処理工	式	1	106,299	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	5 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	13 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	5 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	13 m3
				処分 ペー H3；	0.2 t
仮設工	式	1	1,895,400		

積算内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路舗装外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,895,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	26,079,902	
共通仮設費	式	1	5,549,000	
共通仮設費	式	1	335,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	335,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,214,000	
純工事費	式	1	31,628,902	
現場管理費	式	1	13,846,000	
工事原価	式	1	88,368,023	
一般管理費等	式	1	14,281,977	
工事価格	式	1	102,650,000	

積算内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路舗装外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	16,306,572		
舗装工	式	1	9,854,460		
切削オーバーレイ工	式	1	9,854,460	切削オーバーレイ	1,800 m2
				7cmを超え12cm以下 二層 密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13) 再生粗粒度アスコン(20) ;	
				殻運搬(路面切削)	180 m3
				アスファルト殻(切削) ;	
				殻処分	180 m3
				アスファルト殻(切削) ;	
区画線工	式	1	459,672		
区画線工	式	1	459,672	溶融式区画線 (白)	910 m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	
				溶融式区画線 (黄)	330 m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	
応急処理工	式	1	1,934,340		
応急処理事業工	式	1	1,934,340	応急作業	1 式
仮設工	式	1	4,058,100		
交通管理工	式	1	4,058,100	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	16,306,572		
共通仮設費	式	1	3,960,000		

積算内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事に用道路舗装外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	367,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	225,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,593,000	
純工事費	式	1	20,266,572	
現場管理費	式	1	9,569,000	
工事原価	式	1	29,835,572	

積算内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事用道路舗装外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装	式	1	6,575,549		
舗装工	式	1	2,682,953		
舗装打換え工	式	1	2,682,953	舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 舗装厚 50mm ；	
				舗装版破碎(急速施工)	790 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ；	
				殻運搬	39 m3
				舗装版破碎 ；	
				殻処分	39 m3
				アスファルト殻 ；	
				表層	785 m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；	
区画線工	式	1	62,856		
区画線工	式	1	62,856	溶融式区画線	180 m
				(白)	
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	
				；	
応急処理工	式	1	1,934,340		
応急処理事業工	式	1	1,934,340	応急作業	1 式
仮設工	式	1	1,895,400		
交通管理工	式	1	1,895,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	6,575,549		
共通仮設費	式	1	1,858,000		
共通仮設費	式	1	109,000		

積算内訳書

工事名	R 6 国道外災害復旧 坂本地区工事に用道路舗装外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	109,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,749,000	
純工事費	式	1	8,433,549	
現場管理費	式	1	4,624,000	
工事原価	式	1	13,057,549	