

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その5）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村神瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	271日間	自 令和 7年 3月31日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	151,175,612		
道路土工	式	1	104,712,470		
路体盛土工	式	1	76,058,960	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	3,600 m3
				土材料	1,400 m3
				Fe石灰処理土；	
				土材料	2,200 m3
				軽量盛土材；	
路床盛土工	式	1	28,653,510	路床盛土 4.0m以上；	1,100 m3
				土材料	460 m3
				Fe石灰処理土；	
				土材料	680 m3
				軽量盛土材；	
				吸出し防止材(全面)設置	3,500 m2
				長繊維ボ リエステル系不織布 t=3.0mm 300g/m2；	
擁壁工	式	1	37,901,952		
作業土工	式	1	1,269,633	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
プレキャスト擁壁工	式	1	36,632,319	プレキャスト擁壁	112 m
				2.0mを超え3.5m以下；	
				プレキャスト擁壁	24 m
				3.5mを超え5.0m以下；	
				嵩上げコンクリート	15 m3
				24-12-25(20)(高炉)；	

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
カルバート工	式	1	591,750	
プレキャストカルバート工	式	1	591,750	プレキャストボックス 内幅 0.6m 内高 0.6m ; 9 m
排水構造物工	式	1	4,765,702	
側溝工	式	1	4,388,292	プレキャストU型側溝 300×300 ; 3 m プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 500×500 ; 34 m プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 500×600 ; 88 m 自由勾配側溝 500×600 ; 10 m 自由勾配側溝 500×700 ; 1 m 側溝蓋 (落蓋式側溝) 500 62.2×12.5×50 ; 236 枚 側溝蓋 (落蓋式側溝) 500用(集水蓋) ; 10 枚 側溝蓋 (自由勾配側溝) T-25 普通型500用 ; 10 枚 側溝蓋 (自由勾配側溝) 500用(集水蓋) ; 2 枚
集水桝・マンホール工	式	1	377,410	現場打ち集水桝 1 箇所 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700×700×800) ; 現場打ち集水桝 1 箇所

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その５）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(800×800×1400) ;	
				蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	1 枚
				700×700用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 ;	
				蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)	1 枚
				800×800用 T-25 並目 4点ﾎﾞﾙﾄ固定 ;	
				足掛金物	2 個
				φ 19 W=300 ;	
応急処理工	式	1	322, 390		
応急処理作業工	式	1	322, 390	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	1, 535, 478		
防護柵撤去工	式	1	188, 055	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	1 式
構造物取壊し工	式	1	497, 984	コンクリート構造物取壊し	25 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
				舗装版切断	1 式
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 ;	
				舗装版破碎	15 m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4 c m ;	
				舗装版破碎	1, 000 m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10 c m ;	
運搬処理工	式	1	849, 439	殻運搬	25 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻運搬	101 m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ;	
				殻処分	25 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	100 m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道) ;	

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 神瀬地区改良（その 5）工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					殻処分 0.6 m3 アスファルト殻（歩道）；
					処分 3 t ヘビ^-H3；
仮設工	式	1	1,345,870		
仮水路工	式	1	23,230	暗渠排水管 （露出管） φ300 無孔 シングル；	5 m
交通管理工	式	1	1,322,640	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	151,175,612		
共通仮設費	式	1	20,922,000		
共通仮設費	式	1	1,621,000		
技術管理費	式	1	246,000	地質調査費 Fe石灰工法品質管理費	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,375,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	19,301,000		
純工事費	式	1	172,097,612		
現場管理費	式	1	63,256,000		
工事原価	式	1	235,353,612		
一般管理費等	式	1	35,986,388		
工事価格	式	1	271,340,000		