

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区改良外（その2）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町荒瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	250日間	自 令和 7年 4月21日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区改良外（その２）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	126, 201, 237		
道路土工		式	1	6, 951, 986		
路体盛土工		式	1	6, 082, 918	路体(築堤)盛土 330 m3 2. 5m未満； 路体(築堤)盛土 120 m3 2. 5m以上4. 0m未満； 路体(築堤)盛土 460 m3 4. 0m以上； 土砂等運搬 1, 010 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1, 000 m3 土砂 土量50, 000m3未満；	
路床盛土工		式	1	869, 068	路床盛土 20 m3 2. 5m以上4. 0m未満； 路床盛土 160 m3 4. 0m以上； 土砂等運搬 200 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 200 m3 土砂 土量50, 000m3未満；	
橋台工		式	1	29, 979, 076		
場所打杭工		式	1	19, 873, 987	場所打杭 4 本 (A1橋台) 杭径 1000mm 杭長(設計長) 11m； 場所打杭 6 本 (A2橋台) 杭径 800mm 杭長(設計長) 11m； 作業架台 1 式 (A1橋台) 28. 2t； 作業架台 1 式	

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区改良外（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(A2橋台) 21.0t ; 積込(ルーズ) 土砂 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 軟岩 ; 積込(コンクリート殻) 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	1 1 1 8 8 8	式 式 式 m3 m3 m3
橋台躯体工	式	1	10,105,089	基礎材 再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下 ; 均しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m ; コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～25 ; 鉄筋 SD345 D29～32 ; アンカー筋 SD345 D22 L=600 HDZT77 ; 機械式継手 D13+D13 ; 機械式継手 D16+D16 ; 機械式鉄筋定着加工費 1m超～2m以下 呼び径D13 ;	39 39 171 1.32 8.34 0.24 10 106 73 55	m2 m2 m3 t t t 本 箇所 箇所 箇所

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区改良外（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				機械式鉄筋定着加工費	9	箇所
				2m超～3m以下 呼び径D13；		
				機械式鉄筋定着加工費	27	箇所
				1m超～2m以下 呼び径D16；		
				機械式鉄筋定着加工費	29	箇所
				2m超～3m以下 呼び径D22；		
				コンクリート塗装	48	m2
				CC-B；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				円形型枠	1	式
				D175；		
				円形型枠	1	式
				D200；		
擁壁工	式	1	37,149,932	支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
				支保	1	式
				40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				水抜パイプ	1	式
				VP-50；		
作業土工	式	1	3,928,160	吸出し防止材	0.4	m2
				合繊不織布 t=20mm；		
				排水材設置	9	m
				400mm×30mm(水平排水材(面状系 全透水タイプ))		
				；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区改良外（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	3,554,200	重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	65	m3
補強土壁工	式	1	29,667,572	補強土壁基礎 t=200mm；	153	m
				補強土壁壁面材組立・設置 テラトレール壁；	396	m2
				補強材取付 テラトレール壁；	3,759	m
				まき出し・敷均し、締固め テラトレール壁；	1,305	m3
				背面フィルター層 再生クラッシュラン(RC-40)；	198	m3
				吸出し防止材 長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0mm；	720	m2
				基盤排水層 再生クラッシュラン(RC-40)；	269	m3
				排水管敷設 高密度ポリエチレン管(シングル構造) 管径 200mm；	1	式
				土のう積 積込(ルーズ)	51	m2
				土砂 土量50,000m3未満；	1,500	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1,460	m3
				土砂等運搬 軟岩；	7	m3
舗装工	式	1	2,102,404			
アスファルト舗装工	式	1	2,102,404	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；	844	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	844	m2

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区改良外（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理工	式	1	967,170		
応急処理作業工	式	1	967,170	応急処理	1 式
構造物撤去工	式	1	177,751		
防護柵撤去工	式	1	42,978	防護柵撤去(ガードレール)	26 m
道路付属物撤去工	式	1	78,168	H鋼撤去	12 本
構造物取壊し工	式	1	74,647	コンクリート構造物取壊し	2 m3
				鉄筋構造物 機械施工；	
				舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	62 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；	
運搬処理工	式	1	-18,042	殻運搬	6 m3
				アスファルト殻；	
				殻運搬	2 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	6 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	2 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				処分	2 t
				ベ`-H1；	
				処分	0.4 t
				ベ`-H3；	
仮設工	式	1	48,872,918		
安全施設工	式	1	4,352,564	仮設防護柵 (設置)	1 式
				仮設防護柵 (撤去)	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区改良外（その２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮橋・仮栈橋工	式	1	40,552,434	仮橋コンクリート基礎	2	箇所
				橋脚	23	t
				設置；		
				仮橋上部	22.2	t
				架設；		
				覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕	190	m2
				仮設高欄	38	m
				ガードレール型 設置；		
				ゴム板	38	m
				敷鉄板	65	m2
				22×1,524×6,096(mm) 設置；		
				やぐら設置・撤去	1	式
交通管理工	式	1	3,967,920	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	126,201,237			
共通仮設費	式	1	20,518,440			
共通仮設費	式	1	4,140,440			
運搬費	式	1	2,768,440	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	186,000	地質調査費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,186,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	16,378,000			
純工事費	式	1	146,719,677			
現場管理費	式	1	54,402,000			
工事原価	式	1	201,121,677			

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 荒瀬地区改良外（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	31,438,323	
工事価格	式	1	232,560,000	