

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その8）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	270日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その8）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	131,403,209		
道路土工	式	1	257,054		
路体盛土工	式	1	257,054	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	30 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	20 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	60 m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	60 m3
法面工	式	1	6,676,630		
アンカー工	式	1	6,676,630	アンカー工材料費(アンカー)	1 式
				削孔(アンカー) (砂質土・粘性土) 杭径 135mm；	36 m
				削孔(アンカー) (軟岩) 杭径 135mm；	37 m
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	5 本
				インジェクションパンプ組立・挿入	5 本
				グラウト注入	3 m3
				ボーリングマシン移設	1 式
				ダブルパッカー注入工	1 m3
				アンカー台座	5 箇所
擁壁工	式	1	120,986,875		
既製杭工	式	1	120,986,875	鋼管杭 鋼管径(杭径) 1200mm 鋼管長さ(杭長) 17.5 m；	9 本
				鋼管杭 鋼管径(杭径) 318.5mm 鋼管長さ(杭長) 10m	9 本

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その8）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				； 圧入機移動 現場取卸（鋼管杭） 1 式 64.98 t
応急処理工	式	1	3,223,900	
応急処理事業工	式	1	3,223,900	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	-22,050	
運搬処理工	式	1	-22,050	処分 0.7 t
仮設工	式	1	280,800	
交通管理工	式	1	280,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	131,403,209	
共通仮設費	式	1	33,681,400	
共通仮設費	式	1	19,527,400	
運搬費	式	1	18,305,400	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,222,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,154,000	
純工事費	式	1	165,084,609	
現場管理費	式	1	55,310,000	
工事原価	式	1	220,394,609	

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その 8）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	34,005,391	
工事価格	式	1	254,400,000	