

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その9）外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	292日間	自 令和 7年 3月10日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その9）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	108,512,910		
道路土工	式	1	211,427		
路体盛土工	式	1	211,427	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	30 m3
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	7 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	30 m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	30 m3
法面工	式	1	6,062,385		
アンカー工	式	1	6,062,385	アンカー工材料費(アンカー)	1 式
				削孔(アンカー) (砂質土・粘性土) 杭径 135mm；	21 m
				削孔(アンカー) (砂質土・粘性土) 杭径 146mm；	7 m
				削孔(アンカー) (軟岩) 杭径 135mm；	22 m
				削孔(アンカー) (軟岩) 杭径 146mm；	9 m
				削孔(アンカー) (玉石混じり土) 杭径 146mm；	0.1 m
				アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	4 本
				インシエクシオンパイプ組立・挿入	4 本
				グラウト注入	3 m3
				ローリングマシン移設	1 式

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その9）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ダブルバツカー注入工	1	m3
				アンカー台座	4	箇所
擁壁工	式	1	98,497,944			
既製杭工	式	1	98,497,944	鋼管杭	6	本
				鋼管径(杭径) 1200mm 鋼管長さ(杭長) 17.5m ;		
				鋼管杭	2	本
				鋼管径(杭径) 1500mm 鋼管長さ(杭長) 21.5m ;		
				鋼管杭	7	本
				鋼管径(杭径) 318.5mm 鋼管長さ(杭長) 10m ;		
				鋼管杭	1	本
				鋼管径(杭径) 318.5mm 鋼管長さ(杭長) 11m ;		
				反力架台	1	式
				現場取卸(鋼管杭)	69.36	t
応急処理工	式	1	3,223,900			
応急処理作業工	式	1	3,223,900	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	-51,974			
構造物取壊し工	式	1	6,492	コンクリート構造物取壊し	0.8	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
運搬処理工	式	1	-58,466	殻運搬	0.8	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	0.8	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				処分	2	t
				ベターH1 ;		
仮設工	式	1	569,228			

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その9）外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工事用道路工		式	1	265,696	掘削	1	式
					土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;		
					敷鉄板	1	式
					22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去 ;		
					土のう	1	式
					(大型土のう、設置)		
					丸型 φ110×高108cm ;		
					土のう	1	式
					(大型土のう、撤去)		
					丸型 φ110×高108cm ;		
法面吹付工		式	1	22,732	仮設用モルタル吹付	1	式
					高炉B(袋物) 100m2未満 法面清掃不要の補正無 ;		
交通管理工		式	1	280,800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	108,512,910			
共通仮設費		式	1	35,300,260			
共通仮設費		式	1	23,390,260			
運搬費		式	1	22,337,260	重建設機械分解組立輸送費	1	式
					仮設材運搬費	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	1,053,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	11,910,000			
純工事費		式	1	143,813,170			
現場管理費		式	1	48,529,000			
工事原価		式	1	221,229,405			

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その9）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	33,680,595	
工事価格	式	1	254,910,000	

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その9）外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	16,111,079		
道路土工		式	1	1,295,723		
路床盛土工		式	1	1,295,723	路床盛土	350 m3
					4.0m以上；	
					土砂等運搬	390 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					土材料	350 m3
軽量盛土工		式	1	3,526,200		
軽量盛土工		式	1	3,526,200	軽量盛土	135 m3
					発砲スチロール [※] ロック(D-12)；	
舗装工		式	1	1,998,029		
橋面防水工		式	1	383,040	橋面防水	160 m2
					塗膜防水；	
アスファルト舗装工		式	1	1,614,989	調整コンクリート	19 m3
					24-12-25(20)(高炉)；	
					基層(車道・路肩部)	138 m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	
					表層(車道・路肩部)	138 m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超；	
					表層(歩道部)	48 m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上	
					；	
踏掛版設置工		式	1	1,343,823		
踏掛版設置工		式	1	1,343,823	踏掛版設置	20 m3
					24-12-25(20)(高炉)；	
橋梁補修工		式	1	3,080,694		
作業土工		式	1	379,660	床掘り	1 式
					土砂；	

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その9）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁地覆補修工	式	1	942, 220	埋戻し	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土材料	1	式
				橋梁地覆とりこわし	10	m3
橋台躯体嵩上げ工	式	1	1, 758, 814	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				コンクリート	23	m3
橋台躯体嵩上げ工	式	1	1, 758, 814	24-12-25(20)(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				鉄筋	3. 51	t
				SD345 D16～25；		
応急処理工	式	1	3, 223, 900			
応急処理事業工	式	1	3, 223, 900	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	743, 680			
防護柵撤去工	式	1	11, 571	防護柵撤去(ガードレール)	1	式
構造物取壊し工	式	1	458, 654	コンクリート構造物取壊し	21	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；		
				舗装版破碎	34	m2
構造物取壊し工	式	1	458, 654	アスファルト舗装版 舗装版厚 14 c m；		
				舗装版破碎	120	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 17 c m；		

積算内訳書

工事名	R 6 県道災害復旧 中谷地区擁壁工（その9）外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工		式	1	273,455	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻(歩道)； 殻運搬 アスファルト殻(車道)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻(歩道)； 殻処分 アスファルト殻(車道)； 処分 ペレ-H3；	21 5 21 21 5 21 0.1 t	m3 m3 m3 m3 m3 m3 t
仮設工		式	1	899,030			
安全施設工		式	1	297,830	仮設防護柵 (撤去・再設置)	29 m	
交通管理工		式	1	601,200	交通誘導警備員	1 式	
直接工事費		式	1	16,111,079			
共通仮設費		式	1	4,376,156			
共通仮設費		式	1	1,827,156			
技術管理費		式	1	1,602,156	鉄筋探査費	1 式	
現場環境改善費（率計上）		式	1	225,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	2,549,000			
純工事費		式	1	20,487,235			

積算内訳書

[illegible]