

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 楮木地区外改良工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	289日間	自 令和 7年 3月13日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 楮木地区外改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	42, 421, 211		
道路土工		式	1	13, 781, 936		
掘削工		式	1	392, 040	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満；	1, 100 m3
路床盛土工		式	1	13, 246, 256	路床盛土 2. 5m以上4. 0m未満；	1, 100 m3
					路床盛土 4. 0m以上；	960 m3
					土材料 軽量盛土材；	360 m3
					土材料 軽質土；	180 m3
					防草コンクリート	
擁壁工		式	1	70, 050		
場所打擁壁工		式	1	70, 050	コンクリート 18-8-40(高炉)；	0. 5 m3
					鉄筋 (差し筋) SD345 D13；	0. 004 t
					型枠 一般型枠；	1 式
					コンクリート削孔	15 孔
					カルバート工	
プレキャストカルバート工		式	1	172, 028	プレキャストボックス 内幅 1m 内高 1m；	1 m
排水構造物工		式	1	7, 531, 840		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 楮木地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	119, 126	床掘り	1	式
				土砂； 埋戻し	1	式
側溝工	式	1	6, 851, 274	プレキャストU型側溝 300×300；	10	m
				プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 300×300；	83	m
				プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 400×500；	27	m
				自由勾配側溝 (1号) 300×800～900；	13	m
				自由勾配側溝 (2号) 300×400～900；	160	m
				自由勾配側溝 (3号) 300×500～800；	33	m
				側溝蓋 (落蓋式側溝) 300 41.2×9.5×50；	158	枚
				側溝蓋 (落蓋式側溝) 300用(集水蓋)；	9	枚
				側溝蓋 (落蓋式側溝) 400 51.2×11×50；	52	枚
				側溝蓋 (落蓋式側溝) 400用(集水蓋)；	3	枚
				側溝蓋 (自由勾配側溝)	163	枚

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 楮木地区外改良工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				T-25 普通型300用； 側溝蓋 (自由勾配側溝) 300用(集水蓋) L=500 T-25；	44	枚	
管渠工	式	1	44, 520	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠) 450型；	2	m	
集水桝・マンホール工	式	1	516, 920	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500 ×500×800)； 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500 ×500×1200)； 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(700 ×700×1200)； 蓋 (グレーチング) 500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定； 蓋 (グレーチング) 700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定； 蓋 (縞鋼板) 500×500用 t=6mm メッキ品 4点ボルト固定； 足掛金物 φ 19 W=300；	1	箇所	
					2	箇所	
					1	箇所	
					1	枚	
					1	枚	
					2	枚	
					9	本	
防護柵工	式	1	12, 038, 992				
防護柵基礎工	式	1	12, 038, 992	プレキャスト防護柵基礎 BC種；	373	m	
応急処理工	式	1	967, 170				

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 楮木地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理作業工	式	1	967, 170	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	4, 011, 515		
防護柵撤去工	式	1	708, 004	防護柵撤去(ガードレール)	1 式
構造物取壊し工	式	1	1, 035, 479	コンクリート構造物取壊し	58 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	2, 740 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ；	
				殻運搬	58 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
運搬処理工	式	1	2, 268, 032	殻運搬	274 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	58 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	274 m3
				アスファルト殻；	
				処分	7 t
				ベターH3；	
仮設工	式	1	3, 847, 680		
交通管理工	式	1	3, 847, 680	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	42, 421, 211		
共通仮設費	式	1	6, 633, 000		
共通仮設費	式	1	495, 000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	495, 000		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 楮木地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	6,138,000	
純工事費	式	1	49,054,211	
現場管理費	式	1	19,310,000	
工事原価	式	1	236,445,406	
一般管理費等	式	1	35,004,594	
工事価格	式	1	271,450,000	

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 楮木地区外改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	31,780,979		
道路土工		式	1	9,082,764		
掘削工		式	1	557,876	掘削	880 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	440 m3
路床盛土工		式	1	8,468,188	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					路床盛土	670 m3
					2.5m以上4.0m未満；	
防草コンクリート		式	1	56,700	土材料	270 m3
					軽量盛土材；	
					張りコンクリート	15 m2
擁壁工		式	1	145,161	(t=10cm)	
					18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	
場所打擁壁工		式	1	145,161	コンクリート	1 m3
					18-8-40(高炉)；	
					鉄筋	0.01 t
					(差し筋)	
					SD345 D13；	
排水構造物工		式	1	6,598,627	型枠	1 式
					一般型枠；	
					コンクリート削孔	39 孔
作業土工		式	1	348,308		
側溝工		式	1	6,146,229	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					プレキャストU型側溝	14 m
					(落蓋式側溝)	

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 栃木地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				400×400 ; 自由勾配側溝 (1号)	37	m
				300×600～900 ; 自由勾配側溝 (2号)	35	m
				300×400～500 ; 自由勾配側溝 (3号)	47	m
				300×400～600 ; 自由勾配側溝 (4号)	116	m
				300×500～700 ; 自由勾配側溝 (5号)	54	m
				300×700～800 ; 側溝蓋 (落蓋式側溝)	25	枚
				400 51.2×11×50 ; 側溝蓋 (落蓋式側溝)	2	枚
				400用(集水蓋) ; 側溝蓋 (自由勾配側溝)	231	枚
				T-25 普通型300用 ; 側溝蓋 (自由勾配側溝)	62	枚
				300用(集水蓋) L=500 T-25 ;		
集水桝・マンホール工	式	1	104, 090	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(600 ×600×800) ;	1	箇所
				蓋 (グレーチング) 600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定 ;	1	枚

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 楮木地区外改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護柵工		式	1	7,857,616		
防護柵基礎工		式	1	7,857,616	プレキャスト防護柵基礎 BC種；	301 m
応急処理工		式	1	967,170		
応急処理解業工		式	1	967,170	応急作業	1 式
構造物撤去工		式	1	3,281,961		
防護柵撤去工		式	1	479,390	防護柵撤去(ガードレール)	1 式
構造物取壊し工		式	1	837,123	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ；	42 m3 1 式 2,400 m2
運搬処理工		式	1	1,965,448	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 処分 ペー-H3；	42 m3 240 m3 42 m3 240 m3 5 t
仮設工		式	1	3,847,680		
交通管理工		式	1	3,847,680	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	31,780,979		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 楮木地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5, 121, 000	
共通仮設費	式	1	393, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	393, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4, 728, 000	
純工事費	式	1	36, 901, 979	
現場管理費	式	1	14, 734, 000	
工事原価	式	1	51, 635, 979	

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 楮木地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	33,381,330	
応急処理工	式	1	967,170	
応急処理事業工	式	1	967,170	応急作業 1 式
仮設工	式	1	32,414,160	
工事用道路工	式	1	31,332,000	工事用道路盛土 (撤去) 1 式
交通管理工	式	1	1,082,160	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	33,381,330	
共通仮設費	式	1	5,330,000	
共通仮設費	式	1	410,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	410,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,920,000	
純工事費	式	1	38,711,330	
現場管理費	式	1	15,356,000	
工事原価	式	1	54,067,330	

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 楮木地区外改良工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	38,333,996			
落石雪害防止工		式	1	36,861,056			
落石防止網工		式	1	36,861,056	材料費	1	式
					アンカー組立	4	組
					上部支柱控え型 自穿孔(SD)タイプ L=2.5m ;		
					アンカー組立	4	組
					上部支柱控え型 自穿孔(SD)タイプ L=3.5m ;		
					アンカー組立	8	組
					下部支柱控え型 他穿孔(PB)タイプ L=1.0m ;		
					アンカー組立	4	組
					端支柱控え型 他穿孔(PB)タイプ L=2.0m ;		
					アンカー組立	8	組
					標準型 他穿孔(PB)タイプ L=2.0m ;		
					アンカー組立	8	組
					標準型下端用 他穿孔(PB)タイプ L=3.0m ;		
					支柱建込・組立	8	組
					L=4.0m ;		
					控えロープ 組立	8	組
					L=4.0m ;		
					支柱間隔保持ロープ	44	m
					支柱間隔10.0m～11.0m ;		
					支柱間隔保持ロープ	24	m
					支柱間隔11.1m～15.0m ;		
					金網・ロープ 設置	1,020	m2
					緩衝装置設置	24	組
仮設工		式	1	1,472,940			
交通管理工		式	1	1,472,940	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	38,333,996			

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 楮木地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	6, 416, 890	
共通仮設費	式	1	839, 890	
技術管理費	式	1	383, 890	アンカー確認試験 1 式 アンカー引抜試験 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	456, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5, 577, 000	
純工事費	式	1	44, 750, 886	
現場管理費	式	1	17, 627, 000	
工事原価	式	1	62, 377, 886	