

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道災害復旧 多武除地区改良（その1）工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大字神瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	264日間	自 令和 7年 4月 7日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 多武除地区改良（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	147,091,523		
道路土工	式	1	86,862,310		
掘削工	式	1	748,440	掘削	2,100 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
掘削工(ICT)	式	1	978,180	掘削(ICT)	2,100 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	5,305,650	路体(築堤)盛土	930 m3
				2.5m未満；	
路床盛土工	式	1	38,512,640	路床盛土	2,900 m3
				4.0m以上；	
				土材料	200 m3
				ㇿ質土；	
				土材料	1,200 m3
				軽量盛土材；	
路床盛土工(ICT)	式	1	38,841,500	路床盛土(ICT)	2,900 m3
				土材料	200 m3
				ㇿ質土；	
				土材料	1,200 m3
				軽量盛土材；	
防草コンクリート	式	1	2,475,900	張りコンクリート	655 m2
				(t=10cm)	
				18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	
排水構造物工	式	1	23,519,719		
作業土工	式	1	439,053	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
側溝工	式	1	20,382,466	プレキャストU型側溝	1 m
				240×240；	
				プレキャストU型側溝	69 m
				(落蓋式側溝)	

積算内訳書

工事名		R 6 国道災害復旧 多武除地区改良（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				300×300 ; プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝・歩道)	20 m
				300×300 ; プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	9 m
				300×400 ; プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝・歩道)	85 m
				300×400 ; プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝・歩道)	17 m
				400×500 ; プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	27 m
				500×500 ; プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝・歩道)	183 m
				500×500 ; プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	82 m
				500×600 ; 自由勾配側溝 (①-1号)	32 m
				300×1300 ; 自由勾配側溝 (①-2号)	50 m
				縦断用 300×900～1200 ; 自由勾配側溝 (②-1号)	73 m
				縦断用 300×600～1000 ; 自由勾配側溝 (②-2号)	55 m
				縦断用 300×800～1100 ;	

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 多武除地区改良（その1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				自由勾配側溝 (②-3号)	16	m
				縦断用 300×400 ;		
				自由勾配側溝 (②-4号)	52	m
				縦断用 300×700～900 ;		
				側溝蓋 (落蓋式側溝)	149	枚
				300 41.2×9.5×50 ;		
				側溝蓋 (落蓋式側溝・歩道)	200	枚
				300 41.2×9.5×50 ;		
				側溝蓋 (落蓋式側溝)	6	枚
				300用(集水蓋) ;		
				側溝蓋 (落蓋式側溝・歩道)	10	枚
				300用(集水蓋) ;		
				側溝蓋 (落蓋式側溝・歩道)	32	枚
				400 51.2×11×50 ;		
				側溝蓋 (落蓋式側溝・歩道)	1	枚
				400用(集水蓋) ;		
				側溝蓋 (落蓋式側溝)	207	枚
				500 62.2×12.5×50 ;		
				側溝蓋 (落蓋式側溝・歩道)	349	枚
				500 62.2×12.5×50 ;		
				側溝蓋 (落蓋式側溝)	11	枚
				500用(集水蓋) ;		
				側溝蓋	18	枚

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 多武除地区改良（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（落蓋式側溝・歩道） 500用（集水蓋）； 側溝蓋 （自由勾配側溝） T-25 普通型300用； 側溝蓋 （自由勾配側溝） 300用（集水蓋） L=500 T-25；	255 枚 23 枚
管渠工	式	1	296, 640	鉄筋コンクリート台付管 （重圧管） φ 300；	16 m
集水桝・マンホール工	式	1	2, 401, 560	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25（高炉） 法面作業補正無（500 ×500×800）； 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25（高炉） 法面作業補正無（500 ×500×1200）； 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25（高炉） 法面作業補正無（500 ×500×1400）； 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25（高炉） 法面作業補正無（500 ×500×1600）； 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25（高炉） 法面作業補正無（600 ×600×1200）； 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25（高炉） 法面作業補正無（600 ×600×1400）； 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25（高炉） 法面作業補正無（700 ×700×800）； 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25（高炉） 法面作業補正無（700	1 箇所 2 箇所 2 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 3 箇所 2 箇所

積算内訳書

工事名		R 6 国道災害復旧 多武除地区改良（その1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				×700×1000) ; 現場打ち集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(800 ×800×1600) ; 現場打ち集水桝	1 箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(900 ×900×1800) ; 蓋	4 枚
				(グレーチング) 500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定 ; 蓋	2 枚
				(グレーチング) 500×500用 T-2 細目 4点ボルト固定 ; 蓋	1 枚
				(グレーチング) 600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定 ; 蓋	1 枚
				(グレーチング) 600×600用 T-2 細目 4点ボルト固定 ; 蓋	3 枚
				(グレーチング) 700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定 ; 蓋	2 枚
				(グレーチング) 700×700用 T-2 細目 4点ボルト固定 ; 蓋	1 枚
				(グレーチング) 800×800用 T-2 細目 4点ボルト固定 ; 蓋	1 枚
				(グレーチング) 900×900用 T-2 細目 4点ボルト固定 ; 足場金具	32 個
				W=300 φ19 ;	

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 多武除地区改良（その１）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護柵工		式	1	19,321,180		
防護柵基礎工		式	1	19,321,180	プレキャスト防護柵基礎 B、C種用；	705 m
応急処理工		式	1	967,170		
応急処理解業工		式	1	967,170	応急作業	1 式
構造物撤去工		式	1	12,573,464		
防護柵撤去工		式	1	1,264,067	防護柵撤去(ガードレール)	1 式
構造物取壊し工		式	1	3,950,235	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 (歩道部) アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m ； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ； 舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m ；	110 m3 77 m3 1 式 970 m2 81 m2 7,310 m2 460 m2
運搬処理工		式	1	7,359,162	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 (舗装版破碎) コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	110 m3 46 m3 77 m3

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 多武除地区改良（その1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻運搬 アスファルト殻； 773 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 156 m3 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 77 m3 殻処分 アスファルト殻； 735 m3 殻処分 (歩道部) アスファルト殻； 39 m3 鋼材処分 ヘビ－ H3； 13 t	
仮設工	式	1	3,847,680		
交通管理工	式	1	3,847,680	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	147,091,523		
共通仮設費	式	1	21,366,303		
共通仮設費	式	1	2,519,303		
技術管理費	式	1	1,190,303	保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,329,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	18,847,000		
純工事費	式	1	168,457,826		
現場管理費	式	1	62,133,000		

積算内訳書

工事名	R 6 国道災害復旧 多武除地区改良（その１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	230,590,826	
一般管理費等	式	1	35,399,174	
工事価格	式	1	265,990,000	