

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬地区擁壁工工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大瀬

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	43日間	自 令和 7年 2月17日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬地区擁壁工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	115, 534, 173		
道路土工	式	1	4, 027, 012		
掘削工	式	1	1, 249, 738	掘削	1, 700 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1, 720 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
路体盛土工	式	1	2, 624, 782	路体(築堤)盛土	170 m3
				2. 5m未満 ;	
				路体(築堤)盛土	360 m3
				2. 5m以上4. 0m未満 ;	
				路体(築堤)盛土	1, 000 m3
				4. 0m以上 ;	
				土砂等運搬	1, 720 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				積込(ルース)	1, 700 m3
				土砂 土量50, 000m3未満 ;	
法面整形工	式	1	152, 492	法面整形(切土部)	40 m2
				現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形(盛土部)	280 m2
				法面締固め無 現場制約無 ;	
地盤改良工	式	1	13, 370, 059		
固結工	式	1	13, 370, 059	スラリー揺動攪拌	204 m3
				改良深度2m以下 セメント系固化材(一般軟弱土用)	
				120kg/m3 ;	
				スラリー揺動攪拌	270 m3
				改良深度2mを超え5m以下 セメント系固化材(一般軟弱土用) 120kg/m3 ;	
				スラリー揺動攪拌	292 m3
				改良深度5mを超え7m以下 セメント系固化材(一般軟弱土用) 120kg/m3 ;	
				スラリー揺動攪拌	949 m3

積算内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬地区擁壁工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				改良深度7mを超え10m以下 セメント系固化材(一般軟弱土用) 120kg/m3 ; スラリー揺動攪拌 改良深度10mを超え13m以下 セメント系固化材(一般軟弱土用) 120kg/m3 ;	683 m3
法面工	式	1	255,318		
植生工	式	1	255,318	客土吹付 厚1cm 客土吹付工 100m2未満 ; 人工張芝 ネット付き ;	40 m2 290 m2
擁壁工	式	1	75,686,943		
作業土工	式	1	756,412	床掘り 土砂 ; 埋戻し 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式 1 式 1 式 1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,332,090	重力式擁壁 (1,2号) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; 重力式擁壁 (3号) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ;	13 m3 7 m3
プレキャスト擁壁工	式	1	66,064,961	基礎材 再生クラッシュ40〜0 敷厚 0.2m ; 均しコンクリート 18-8-40 W/C規定無し 敷厚 10 c m ; 現場打基礎コンクリート 24-12-40(高炉) ; プレキャストU型擁壁 (1号)	13 m2 335 m2 317 m3 187 m2

積算内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬地区擁壁工工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャストU型擁壁 (2号)	173	m2
				プレキャストU型擁壁 (3号)	134	m2
				プレキャストU型擁壁 (4号)	67	m2
				現場打天端コンクリート 30-8-40(高炉) ;	20	m3
プレキャスト擁壁工	式	1	7, 533, 480	プレキャストL型擁壁 (右側)	30	m
				プレキャストL型擁壁 (左側)	30	m
石・ブロック積(張)工	式	1	414, 731			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	414, 731	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ;	7	m
				コンクリート(間知)ブロック積 控35+10cm ;	11	m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	2	m3
				現場打天端コンクリート 18-8-25(高炉) ;	0. 3	m3
カルバート工	式	1	11, 242, 391			
作業土工	式	1	221, 639	埋戻し 積込(ルーズ)	1	式
				土砂 土量50, 000m3未満 ;	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
場所打函渠工	式	1	11, 020, 752	均しコンクリート 18-8-40 W/C規定無し 敷厚 10 c m ;	31	m2
				コンクリート 内空幅 3. 5m 内空高さ 5m 24-12-25(20)(高 炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;	118	m3

積算内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬地区擁壁工工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD345 D13 ;	2.28	t
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	8.06	t
				鉄筋 SD345 D29～32 ;	0.79	t
				アンカー筋 SD345 D22 L=600 HDZT77 ;	12	本
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				円形型枠 D200 ;	1	式
				支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] ;	1	式
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
舗装工	式	1	2,097,622			
アスファルト舗装工	式	1	2,097,622	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;	644	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ;	267	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	644	m2
排水構造物工	式	1	5,057,984			
作業土工	式	1	181,367	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し 土砂 ;	1	式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式

積算内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬地区擁壁工工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
側溝工	式	1	2,627,820	プレキャストU型側溝 240×240 ;	163	m
				プレキャストU型側溝 300×300 ;	3	m
				プレキャストU型側溝 450×450 ;	8	m
				プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 300×300 ;	6	m
				プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 500×500 ;	28	m
				プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 500×500 グレチング 蓋付 T-25 並目 4点ボルト固 定(縦断用) ;	2	m
				側溝蓋 (U型側溝) グレチング 蓋 450用 T-14 L=1000 ;	8	枚
				側溝蓋 (落蓋式側溝) 300 41.2×9.5×50 ;	12	枚
				側溝蓋 (落蓋式側溝) 500 62.2×12.5×50 ;	58	枚
管渠工	式	1	921,519	ヒューム管(B形管) 外圧管1種 φ300 360° ;	11	m
				暗渠排水管 据付 VP-150 ;	14	m
				暗渠排水管 据付 VP-200 ;	10	m
				暗渠排水管	11	m

積算内訳書

工事名		R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬地区擁壁工工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					据付 高密度ポリエチレン管 φ500 (ダブル構造) ; 鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠) 240型 ; 巻きコンクリート 18-8-40 (高炉) 養生費有 コンクリート夜間割 増無 ;	9 m 0.3 m3
集水桝・マンホール工	式	1	1,327,278	現場打ち集水桝 (1号) 18-8-25 (高炉) 700×700×800 (グレチングタイプ) ; 現場打ち集水桝 (2号) 18-8-25 (高炉) 700×700×800 (グレチングタイプ) ; 現場打ち集水桝 (3号) 18-8-25 (高炉) 500×500×500 (グレチングタイプ) ; 現場打ち集水桝 (4～7号) 18-8-25 (高炉) 500×500×500 (グレチングタイプ) ; 現場打ち集水桝 (8, 15号) 18-8-25 (高炉) 500×500×800 (グレチングタイプ) ; 現場打ち集水桝 (9号) 18-8-25 (高炉) 700×700×700 (縞鋼板タイプ) ; 現場打ち集水桝 (10～13号) 18-8-25 (高炉) 500×500×500 (縞鋼板タイプ) ; 現場打ち集水桝	1	箇所
					1	箇所
					1	箇所
					4	箇所
					2	箇所
					1	箇所
					4	箇所
					1	箇所
					1	箇所
					1	箇所

積算内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬地区擁壁工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(14号) 18-8-25(高炉) 500×500×600(縞鋼板タイプ) ; 蓋 7 枚 グレーチング 500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定 ; 蓋 2 枚 グレーチング 700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定 ; 蓋 5 枚 縞鋼板蓋(溶融亜鉛メッキ) 500×500用 4点ボルト固定 ; 蓋 1 枚 縞鋼板蓋(溶融亜鉛メッキ) 700×700用 4点ボルト固定 ; 現場打吐き口 (1号) 1 箇所 18-8-25(高炉) ; 現場打吐き口 (2号) 1 箇所 18-8-25(高炉) ;
踏掛版設置工	式	1	1, 299, 342	
踏掛版設置工	式	1	1, 299, 342	踏掛版設置 17 m3 24-12-25(20)(高炉) ;
応急処理工	式	1	962, 940	
応急処理事業工	式	1	962, 940	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	783, 411	
構造物取壊し工	式	1	416, 459	コンクリート構造物取壊し 26 m3 無筋構造物 機械施工 ; コンクリート構造物取壊し 8 m3 鉄筋構造物 機械施工 ;

積算内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬地区擁壁工工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	357	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；		
運搬処理工	式	1	366, 952	殻運搬	18	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬	26	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	8	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	18	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	26	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	8	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
仮設工	式	1	336, 420			
交通管理工	式	1	336, 420	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	115, 534, 173			
共通仮設費	式	1	15, 841, 800			
共通仮設費	式	1	3, 237, 800			
運搬費	式	1	1, 851, 000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	279, 800	地質調査費	1	式
				六価クロム溶出試験費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 107, 000			
共通仮設費（率計上）	式	1	12, 604, 000			

積算内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬地区擁壁工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	131,375,973	
現場管理費	式	1	44,508,000	
工事原価	式	1	175,883,973	
一般管理費等	式	1	27,986,027	
工事価格	式	1	203,870,000	