

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工工事
工事地名	熊本県葦北郡芦北町天月

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	82日間	自 令和 7年 1月 9日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	85,854,343		
道路土工	式	1	4,011,979		
掘削工	式	1	533,902	掘削	470 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
				掘削	90 m3
				硬岩 オープンカット 障害無；	
				土砂等運搬	30 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	90 m3
				硬岩；	
				積込(ルース)	90 m3
				破碎岩 土量50,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	1,287,391	路体(築堤)盛土	60 m3
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	20 m3
				(裏込土)	
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	90 m3
				(裏込土)	
				2.5m以上4.0m未満；	
				土砂等運搬	60 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	10 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	70 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土材料	110 m3
				(良質土)	
路床盛土工	式	1	862,119	路床盛土	110 m3
				(裏込土)	
				2.5m以上4.0m未満；	

積算内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				路床盛土 (裏込土) 4.0m以上 ;	60	m3
				土材料 (良質土)	160	m3
法面整形工	式	1	72,059	法面整形(切土部) 現場制約無し 好質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	80	m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し ;	10	m2
残土処理工	式	1	1,256,508	整地 残土受入れ地での処理 ;	440	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	440	m3
石・ブロック積(張)工	式	1	32,703,884			
作業土工	式	1	256,578	床掘り(掘削) 硬岩 ;	1	式
				床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ) 破碎岩 土量50,000m3未満 ;	1	式
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
				土砂等運搬 硬岩 ;	1	式
				ペーライコンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定無し ;	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	32,447,306	現場打基礎コンクリート (基礎工 D) 18-8-40(高炉) 底幅 230 c m 高さ 30 c m ;	51	m

積算内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基礎材	128	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m ；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	5	m3
				(横帯工 F)		
				18-8-40(高炉) ；		
				現場打横帯(隔壁)コンクリート	4	m3
				(横帯工 G)		
				18-8-40(高炉) ；		
				大型ブロック積	194	m2
				控1500 ；		
				大型ブロック積	162	m2
				控1750 ；		
				胴込・裏込コンクリート	415	m3
				18-8-40(高炉) ；		
				胴込・裏込材(碎石)	107	m3
				再生碎石 RC-40 ；		
				目地板	23	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ；		
防護柵工	式	1	1, 553, 460			
防護柵基礎工	式	1	1, 553, 460	プレキャスト防護柵基礎	51	m
				BC種用 B1500 ；		
応急処理工	式	1	962, 940			
応急処理解業工	式	1	962, 940	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	1, 376, 586			
構造物取壊し工	式	1	754, 416	コンクリート構造物取壊し	93	m3
				無筋構造物 機械施工 ；		
運搬処理工	式	1	622, 170	殻運搬	93	m3
				コンクリート殻(無筋) ；		
				殻処分	93	m3
				コンクリート殻(無筋) ；		

積算内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	45,245,494	
工事用道路工	式	1	43,930,954	工事用道路盛土 (設置) 1 式 工事用道路盛土 (撤去) 1 式 敷砂利 (設置) 1 式 RC-40 敷厚 150mm ; 敷砂利 (撤去) 1 式 RC-40 敷厚 150mm ; 土のう (大型土のう, 設置) 1 式 φ 110 (丸型) × 110cm 2.0t用 短期仮設 (1年) 対応 ; 土のう (大型土のう, 撤去) 1 式 φ 110 (丸型) × 110cm 2.0t用 短期仮設 (1年) 対応 ;
汚濁防止工	式	1	1,019,700	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ; 1 式
交通管理工	式	1	294,840	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	85,854,343	
共通仮設費	式	1	10,689,000	
共通仮設費	式	1	1,057,000	
技術管理費	式	1	186,000	地質調査費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	871,000	

積算内訳書

工事名	R 6 村道大瀬吉松線災害復旧大瀬橋天月地区擁壁工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	9,632,000	
純工事費	式	1	96,543,343	
現場管理費	式	1	33,230,000	
工事原価	式	1	129,773,343	
一般管理費等	式	1	21,496,657	
工事価格	式	1	151,270,000	