

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その2）工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中津道

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	359日間	自 令和 7年 4月 7日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	143, 698, 704		
道路土工		式	1	1, 700, 494		
掘削工		式	1	60, 137	掘削	70 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3以上10, 000m3未満；	
					土砂等運搬	70 m3
路体盛土工		式	1	1, 035, 482	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					路体(築堤)盛土	50 m3
					2. 5m未満；	
					路体(築堤)盛土	200 m3
					2. 5m以上4. 0m未満；	
					路体(築堤)盛土	300 m3
					4. 0m以上；	
土砂等運搬	610 m3					
路床盛土工		式	1	515, 452	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	610 m3
					土砂 土量50, 000m3未満；	
					路床盛土	50 m3
					2. 5m未満；	
					路床盛土	140 m3
					4. 0m以上；	
土砂等運搬	210 m3					
法面整形工		式	1	89, 423	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	210 m3
					土砂 土量50, 000m3未満；	
河川土工		式	1	3, 737, 773	法面整形(切土部)	80 m2
					現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)	50 m2
					法面締固め無 現場制約無；	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
掘削工	式	1	944, 227	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3以上10, 000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1, 700 m3
					770 m3
盛土工	式	1	130, 364	路体(築堤)盛土 2. 5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50, 000m3未満；	20 m3
					20 m3
					20 m3
法面整形工	式	1	46, 841	法面整形(切土部) 現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	40 m2
					30 m2
残土処理工	式	1	2, 616, 341	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	910 m3
					910 m3
法面工	式	1	14, 628, 520		
鉄筋挿入工	式	1	14, 628, 520	鉄筋挿入 SD345 D19 削孔長 2. 8m I 削孔に要する重機 の搬入可能 200m以上； 鉄筋挿入 SD345 D19 削孔長 2. 3m I 削孔に要する重機 の搬入可能 200m以上； 鉄筋挿入 SD345 D19 削孔長 1. 8m I 削孔に要する重機 の搬入可能 200m以上； 受圧板 FRP格子パネ 967×967×40；	188 m
					271 m
					117 m
					250 枚
法覆護岸工	式	1	115, 337, 688		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	7, 200, 448	床掘り(掘削)	1	式
				土砂；		
				床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
				破碎岩 土量50, 000m3未満；		
				積込(ルース)	1	式
残土処理工	式	1	1, 505, 965	土砂 土量50, 000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				(搬出)		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
EPルートパイル工	式	1	49, 795, 362	(搬入)		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				ペーライコンクリート	4	m3
				18-8-40(高炉) W/C指定無し；		
				均しコンクリート	171	m2
				18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10cm；		
				キャピソクベーム	82	m3
				24-12-20(25)(高炉)；		
				芯材材料費	1	式
				ルートパイル芯材 φ115mm用；		
				注入材料費	33	m3
				膨張性セメントミルク；		
				削孔	206	m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				φ 115mm 砂質土・粘性土； 削孔	727	m
				φ 115mm 軟岩； 注入打設	240	本
				削孔長10m以下； 芯材組立	240	本
				削孔長10m以下； 芯材挿入	240	本
				削孔長10m以下； 加圧及び頭部処理	240	本
				削孔長10m以下； 機械横移動・据付	1	式
				ボーリングマシン移設	1	式
				足場（アンカー）	1	式
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）	式	1	419, 298	現場打基礎コンクリート （A型） 18-8-40（高炉）底幅 55 c m 高さ 35 c m ； コンクリート（間知）ブロック積 控え35cm+15cm ； 胴込・裏込材（碎石） 再生碎石 RC-40 ；	2 12 6	m m2 m3
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）	式	1	2, 019, 483	現場打基礎コンクリート （B型） 18-8-40（高炉）底幅 43 c m 高さ 25 c m ； 現場打小口止コンクリート 18-8-40（高炉） ； コンクリート（間知）ブロック積 控え35cm ； 胴込・裏込材（碎石） 再生碎石 RC-40 ； 現場打天端コンクリート 18-8-40（高炉） ；	13 1 59 28 3	m m3 m2 m3 m3
コンクリートブロック工（大型ブロック積）	式	1	53, 363, 912	現場打基礎コンクリート （A型 控900）	10	m

積算内訳書

仮番号

工事名		R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉) 底幅 116 c m 高さ 30 c m ; 現場打基礎コンクリート (B型 控1000)	6 m
				18-8-40(高炉) 底幅 127 c m 高さ 30 c m ; 現場打基礎コンクリート (E型 控1900)	4 m
				18-8-40(高炉) 底幅 228 c m 高さ 30 c m ; 現場打基礎コンクリート (G型 控2100)	10 m
				18-8-40(高炉) 底幅 250 c m 高さ 30 c m ; 現場打基礎コンクリート (H型 控2200)	10 m
				18-8-40(高炉) 底幅 261 c m 高さ 30 c m ; 現場打基礎コンクリート (K型 控3900)	8 m
				18-8-40(高炉) 底幅 451 c m 高さ 30 c m ; 現場打基礎コンクリート (L型 控4500)	10 m
				18-8-40(高炉) 底幅 519 c m 高さ 30 c m ; 現場打小口止コンクリート (調整コンクリート)	20 m3
				18-8-40(高炉) ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート (横帯工 3)	0.8 m3
				18-8-40(高炉) ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート (横帯工 4)	3 m3
				18-8-40(高炉) ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート (横帯工 6)	6 m3
				18-8-40(高炉) ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート (横帯工 7)	6 m3
				18-8-40(高炉) ;	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				基礎材	14	m2
				(A型 控900)		
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m ;		
				基礎材	9	m2
				(B型 控1000)		
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m ;		
				大型ブロック積	51	m2
				控900 ;		
				大型ブロック積	38	m2
				控1000 ;		
				大型ブロック積	40	m2
				控1900 ;		
				大型ブロック積	10	m2
				控2000 ;		
				大型ブロック積	107	m2
				控2100 ;		
				大型ブロック積	123	m2
				控2200 ;		
				大型ブロック積	40	m2
				控3900 ;		
				大型ブロック積	51	m2
				控4500 ;		
				胴込・裏込コンクリート	1,005	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				胴込・裏込材(砕石)	360	m3
				再生砕石 RC-40 ;		
				鉄筋(差筋)	0.92	t
				SD345 D16～25 ;		
				現場打天端コンクリート	93	m3
				18-8-40(高炉) ;		
護岸付属物工	式	1	1,033,220	胸壁コンクリート	2	m
				(ハ°ラ°ット工 タイ° 1)		
				18-8-40(高炉) ;		
				胸壁コンクリート	5	m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				(パラペット工 タイプ 2) 18-8-40(高炉) ; 胸壁コンクリート	5	m
				(パラペット工 タイプ 3) 18-8-40(高炉) ; 足場 安全ネット必要 ;	1	式
根固め工	式	1	1, 268, 630			
根固めブロック工	式	1	1, 268, 630	消波根固めブロック製作 ブロック種類（実質量） 2 t ; 根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類（実質量） 2 t ブロック購入 無 ;	200 200	個 個
擁壁工	式	1	330, 750			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	330, 750	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	5	m3
カルバート工	式	1	1, 159, 838			
作業土工	式	1	6, 630	基面整正	1	式
場所打函渠工	式	1	831, 318	コンクリート 内空幅 1.5m 内空高さ 1.8m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 鉄筋 SD345 D13 ; 鉄筋 SD345 D16～25 ; 鉄筋 (差し筋) SD345 D16 L=200 ; 型枠 一般型枠 ;	7 0.29 0.14 44 1	m3 t t 本 式

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠	1	式
				化粧型枠；		
				支保	1	式
				f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				昇降ステップ	17	個
				SUS W=400 φ 27；		
プレキャストカルバート工	式	1	321,890	プレキャストボックス	8	m
				内幅 1.5m 内高 1.8m；		
排水構造物工	式	1	2,889,910			
作業土工	式	1	317,906	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m ³ 未満；		
				土砂等運搬	1	式
				(搬出)		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				(搬入)		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
残土処理工	式	1	105,920	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
側溝工	式	1	2,466,084	プレキャストL形側溝	27	m
				(街渠工)		
				幅 35cm 高さ 10cm 250B 鉄筋コンクリートL形(4		
				50×155×600)；		
				プレキャストU型側溝	121	m
				(落蓋式側溝)		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				300×300 ; 側溝蓋 (落蓋式側溝) 300 41.2×9.5×50 ;	242 枚
防護柵工	式	1	519,440		
路側防護柵工	式	1	519,440	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無 ;	43 m
舗装工	式	1	1,704,461		
アスファルト舗装工	式	1	1,704,461	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 下層路盤(車道・路肩部) (県道部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 120mm ; 上層路盤(車道・路肩部) (県道部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) (県道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下 ;	119 m2 429 m2 429 m2 429 m2 119 m2
仮設工	式	1	421,200		
交通管理工	式	1	421,200	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	143,698,704		
共通仮設費	式	1	17,900,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 国道 2 1 9 号災害復旧 鎌瀬橋改良外（その 2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1, 402, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 402, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16, 498, 000	
純工事費	式	1	161, 598, 704	
現場管理費	式	1	58, 014, 000	
工事原価	式	1	219, 612, 704	
一般管理費等	式	1	33, 907, 296	
工事価格	式	1	253, 520, 000	