

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 阿蘇砂防管内保全工事
工事地名	熊本県阿蘇市地内、阿蘇郡南阿蘇村地内、阿蘇郡高森町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	阿蘇砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	249日間	自	令和 6年 6月25日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度 阿蘇砂防管内保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤		式	1	27,486,578		
砂防土工		式	1	12,524,480		
掘削工		式	1	12,524,480	積込(ルース)	3,200 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
砂防堰堤付属物設置工		式	1	8,684,825		
防止柵工		式	1	3,160,992	転落(横断)防止柵	214 m
					柵高 1.1m コンクリート建込 ダークブラウン色；	
					コンクリート削孔	76 孔
					転落防止柵支柱；	
					門扉設置	1 基
					両開き ダークブラウン色；	
階段工		式	1	5,023,305	階段材加工	121 組
					組木φ100×1500×2本 止め杭φ60×700×2本	
					；	
					現場発生品運搬	1 式
					階段加工材運搬；	
					階段設置	7 箇所
					W=1500 H=200；	
					手摺設置	7 箇所
					H=850；	
散策路工		式	1	500,528	散策路	328 m
					再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；	
管理用道路工		式	1	2,252,183		
掘削工		式	1	1,833,031	掘削	900 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度 阿蘇砂防管内保全工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				残土受入れ地での処理；			
路床盛土工	式	1	3,730	路床盛土	4	m3	
				2.5m以上4.0m未満；			
法面整形工	式	1	415,422	法面整形(切土部)	490	m2	
				現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土；			
応急処理工	式	1	1,773,940				
応急処理事業工	式	1	1,773,940	応急作業	1	式	
構造物撤去工	式	1	2,110,750				
骨材再生工	式	1	2,110,750	骨材再生	500	m3	
				600mm以下；			
仮設工	式	1	140,400				
交通管理工	式	1	140,400	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	27,486,578				
共通仮設費	式	1	4,141,880				
共通仮設費	式	1	849,880				
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1	式	
準備費	式	1	356,880	立木伐採費	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	351,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	3,292,000				
純工事費	式	1	31,628,458				

積算内訳書

工事名	令和6年度 阿蘇砂防管内保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤		式	1	21,164,723		
砂防堰堤付属物設置工		式	1	7,521,662		
防止柵工		式	1	7,325,102	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ダークブラウン色 ; コンクリート削孔 転落防止柵支柱 ;	534 m 181 孔
散策路工		式	1	196,560	散策路 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ;	130 m
応急処理工		式	1	1,773,940		
応急処理作業工		式	1	1,773,940	応急作業	1 式
舗装工		式	1	11,194,025		
路面切削工		式	1	2,862,825	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ 撤去作業無 ; 殻運搬(路面切削) アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻 ;	4,100 m2 205 m3 205 m3
舗装打換え工		式	1	8,331,200	表層 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	4,100 m2
区画線工		式	1	506,616		
区画線工		式	1	506,616	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	1,520 m
仮設工		式	1	168,480		
交通管理工		式	1	168,480	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度 阿蘇砂防管内保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	21,164,723	
共通仮設費	式	1	4,047,480	
共通仮設費	式	1	826,480	
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費 1 式
準備費	式	1	356,880	立木伐採費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	275,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,221,000	
純工事費	式	1	25,212,203	
現場管理費	式	1	11,304,000	
工事原価	式	1	36,516,203	