

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	西平川1砂防堰堤新設(3期)工事
工事地名	熊本県阿蘇市の石地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	阿蘇砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	287日間	自 令和6年9月17日 至 令和7年6月30日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	西平川1 砂防堰堤新設(3期)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	173,576,712	
砂防土工	式	1	10,234,936	
掘削工	式	1	3,108,710	掘削(砂防) 4,900 m3 土砂 3,000m3以上 障害無； 転石破碎 500 m3 火薬使用無；
埋戻し工	式	1	1,630,400	埋戻し 1,600 m3
盛土工	式	1	141,866	盛土(流用土) 20 m3 2.5m未満； 盛土(流用土) 20 m3 2.5m以上4.0m未満； 盛土(流用土) 40 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	135,502	法面整形(切土部) 110 m2 現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 100 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	5,218,458	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース)(砂防) 1 式 標準 土砂； 土砂等運搬 1 式 軟岩； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
コンクリート堰堤工	式	1	160,952,914	
基礎置換工	式	1	14,918,288	砂防ソイルメント(粒径処理土積込・運搬) 550 m3 砂防ソイルメント(粒径処理) 472 m3 60を超え80%以下； 砂防ソイルメント(攪拌混合) 1,179 m3

# 積算内訳書

工事名	西平川1 砂防堰堤新設(3期)工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)	1,310	m3
				砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	1,179	m3
				4.5m以上；		
				積込(ルース)(砂防)	1	式
				標準 土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
コンクリート堰堤本体工	式	1	23,068,711	コンクリート	596	m3
				18-8-40(高炉)；		
				コンクリート(天端)	13	m3
				18-8-40(高炉)(暗灰色、黒顔料3%)；		
				鉄筋	0.1	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.3	t
				SD345 D16～25；		
				残存型枠	260	m2
				滑面タイプ；		
				残存化粧型枠	54	m2
				自然石模様(暗灰色、黒顔料3%)；		
				型枠	1	式
				止水板	17	m
				CF300×7；		
				足場	1	式
鋼製堰堤本体工	式	1	122,965,915	鋼製枠(鋼管フレーム型・バットレス型)	130.3	t
				鋼管フレーム型砂防堰堤 合成樹脂調合ペイント；		
				コンクリート	538	m3
				21-8-40(高炉)；		
				鉄筋	12.26	t
				SD345 D16～25；		
				型枠	1	式
				止水板	15	m
				CF300×7；		

# 積算内訳書

工事名	西平川1砂防堰堤新設(3期)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				足場 1 式
構造物撤去工	式	1	57,470	
運搬処理工	式	1	57,470	殻運搬 10 m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ; 殻処分 10 m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) ;
仮設工	式	1	2,331,392	
攪拌機設置工	式	1	1,769,792	攪拌機設置・撤去 1 式 2基設置・撤去 ;
交通管理工	式	1	561,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	173,576,712	
共通仮設費	式	1	11,637,470	
共通仮設費	式	1	4,326,470	
準備費	式	1	1,360,650	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	2,163,820	平板載荷試験費 1 式 50kN以内 ; 砂防ソイルメント配合試験費 1 式 試験施工費 1 式 品質管理試験費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	802,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	7,311,000	
純工事費	式	1	185,214,182	

