

積算内訳書

1. 工事名

工事名	上の小屋川1砂防堰堤新設(2期)工事
工事地名	熊本県阿蘇市狩尾地内

2. 工事内容

1) 事務所名	阿蘇砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	222日間	自	令和 6年 8月 5日
		至	令和 7年 3月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	上の小屋川1 砂防堰堤新設(2期)工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	107,991,815		
砂防土工	式	1	10,186,485		
掘削工	式	1	3,127,080	掘削(砂防) 土砂 3,000m3以上 障害無；	4,300 m3
				掘削(砂防) 軟岩；	110 m3
				転石破碎 火薬使用無；	500 m3
埋戻し工	式	1	1,324,700	埋戻し	1,300 m3
盛土工	式	1	148,229	盛土(流用土) 2.5m未満；	20 m3
				盛土(流用土) 2.5m以上4.0m未満；	30 m3
				盛土(流用土) 4.0m以上；	30 m3
法面整形工	式	1	254,060	法面整形(切土部) 現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；	200 m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	200 m2
残土処理工	式	1	5,332,416	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				積込(ルーズ)(砂防) 標準 土砂 軟岩・転石破碎残土積込み；	1 式
				土砂等運搬 軟岩；	1 式
				整地 残土受入れ地での処理；	1 式
コンクリート堰堤工	式	1	97,467,060		
作業土工	式	1	510,014	底部処理	1 式

積算内訳書

工事名	上の小屋川1 砂防堰堤新設(2期)工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート堰堤本体工	式	1	96,957,046	コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無 ; 残存型枠 滑面タイプ ; 残存化粧型枠 ハツリ面模様(暗灰色、黒顔料3%) ; 型枠 止水板 CF300×7 ; 足場	2,614 m3 670 m2 760 m2 1 式 53 m 1 式
構造物撤去工	式	1	57,470		
運搬処理工	式	1	57,470	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	10 m3 10 m3
仮設工	式	1	280,800		
交通管理工	式	1	280,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	107,991,815		
共通仮設費	式	1	11,993,650		
共通仮設費	式	1	2,588,650		
準備費	式	1	1,360,650	木根等処分費	1 式
技術管理費	式	1	181,000	平板載荷試験費	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,047,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	9,405,000		

積算内訳書

工事名	上の小屋川1 砂防堰堤新設(2期)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	119,985,465	
現場管理費	式	1	35,491,000	
工事原価	式	1	155,476,465	
一般管理費等	式	1	25,153,535	
工事価格	式	1	180,630,000	