

積算内訳書

1. 工事名

工事名	乙津川中島橋下部工（A1）受託工事
工事地名	大分県大分市皆春地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第一課
2) 主工種	河川・道路構造物工事
3) 工期	341日間 自 令和 6年 7月25日 至 令和 7年 6月30日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（A1）受託工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	114,532,889	
河川土工	式	1	950,118	
掘削工	式	1	83,760	掘削 300 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；
盛土工	式	1	105,860	路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m未満；
法面整形工	式	1	173,718	法面整形(切土部) 170 m2 現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 70 m2 法面締固め無し 現場制約無し；
残土処理工	式	1	586,780	整地 200 m3 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 200 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 80 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 80 m3 草の根混じり土砂；
橋台工	式	1	81,558,287	
作業土工	式	1	1,309,461	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
残土処理工	式	1	185,861	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
既製杭工	式	1	62,502,045	積込(ルース) 250 m3 土砂； 土砂等運搬 250 m3

積算内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工 (A1) 受託工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分	417	t
				汚泥 ; 殻運搬	98	m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし ; 殻処分	98	m3
				コンクリート殻(無筋) ; 鋼管杭	12	本
				鋼管径(杭径) 1000mm(1200mm) 鋼管長さ(杭長) 38.5m(39.0m) ; 現場取卸(鋼管杭)	121	t
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	17,560,920	逆T式橋台	405	m3
				10m以上11m未満 370m3以上650m3未満 24-12-25 (20)(高炉) ; 鉄筋	0.47	t
				SD345 D13 ; 鉄筋	17.94	t
				SD345 D16~25 ; 踏掛版アンカー筋	10	本
				SD345 D22×600(HDZT77) ; 機械式鉄筋定着体	151	箇所
				D13 鉄筋長1m以下 ; 機械式鉄筋定着体	92	箇所
				D16 鉄筋長1m超~2m以下 ; 機械式鉄筋定着体	205	箇所
				D16 鉄筋長2m超~3m以下 ; アンカーボルト箱抜き	24	箇所
				φ150×640 ;		
法覆護岸工	式	1	6,066,229			
作業土工	式	1	125,836	床掘り	1	式
				土砂 ; 埋戻し	1	式
				基面整正	1	式

積算内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工 (A1) 受託工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	4,830,240	現場打基礎コンクリート	42	m
				(I型)		
				18-8-40(高炉) 底幅46cm 高さ50cm ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(1号)		
				18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ265cm ;		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(2号)		
				18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ265cm ;		
				間知ブロック張	164	m ²
150kg/個未満 控え35cm 粗面タイプ 再生砕石 RC						
-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ;						
目地板	10	m ²				
瀝青繊維質目地板t=10 ;						
現場打天端コンクリート	27	m				
(II型)						
18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ65cm ;						
現場打天端コンクリート	15	m				
(IV型)						
18-8-40(高炉) 幅63cm 高さ65cm ;						
護岸付属物工	式	1	985,503	平張コンクリート	93	m ²
				18-8-40(高炉) t=35cm 再生クラッシュラン(RC-40) t=		
				20cm ;		
				目地板	3	m ²
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
植生工	式	1	124,650	張芝	50	m ²
				張芝工(野芝) 100m ² 未満 ;		
構造物撤去工	式	1	63,370			
構造物取壊し工	式	1	32,660	舗装版切断	20	m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
				舗装版破碎	97	m ²
				アスファルト舗装版 舗装版厚5cm ;		

積算内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（A1）受託工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
運搬処理工	式	1	30,710	殻運搬	5	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	5	m3
				アスファルト殻；		
仮設工	式	1	25,894,885			
工事用道路工	式	1	6,649,993	工事用道路盛土	1	式
				(設置・撤去)		
				敷砂利	1	式
				(設置・撤去)		
作業ヤード整備工	式	1	17,599,539	ヤード造成	1	式
				(設置・撤去)		
				敷砂利	1	式
				(設置・撤去)		
光ケーブル切回し工	式	1	1,032,633	光ケーブル切回し	1	式
交通管理工	式	1	612,720	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	114,532,889			
共通仮設費	式	1	19,602,100			
共通仮設費	式	1	8,350,100			
運搬費	式	1	6,808,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
事業損失防止施設費	式	1	276,000	振動調査費	1	式
技術管理費	式	1	199,100	土質等試験費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,067,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	11,252,000			

