

積算内訳書

1. 工事名

工事名	乙津川中島橋下部工（P 2）受託工事
工事地名	大分県大分市皆春地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	341日間	自	令和 6年 7月25日
		至	令和 7年 6月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 2）受託工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	133, 729, 186		
RC橋脚工	式	1	105, 483, 649		
作業土工	式	1	2, 303, 203	床掘り	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
残土処理工	式	1	216, 648	基面整正	1 式
				掘削補助機械搬入搬出	1 式
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
既製杭工	式	1	60, 075, 801	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	220 m3
				土砂；	
				土砂等運搬	220 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	377 t
				汚泥；	
				殻運搬	117 m3
				コンクリート(無筋)構造物とりこわし；	
				殻処分	117 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
橋脚躯体工	式	1	42, 887, 997	鋼管杭	12 本
				鋼管径(杭径) 1000mm(1200mm) 鋼管長さ(杭長)	
				33. 0m(33. 5m)；	
				現場取卸(鋼管杭)	116. 3 t
橋脚躯体工	式	1	42, 887, 997	基礎材	88 m2
				再生クラッシュ40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下；	
				均しコンクリート	88 m2

積算内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 2）受託工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				敷厚10cm； コンクリート （躯体） 24-12-25(20)（高炉）； コンクリート （底板） 30-12-25(20)（高炉）； 鉄筋 SD345 D38； 鉄筋 SD345 D29～32； 鉄筋 SD345 D16～25； 鉄筋 （カゝス圧接） D32+D32； 鉄筋 （カゝス圧接） D29+D29； 鉄筋 （機械式継手） D38+D38； 機械式鉄筋定着体 D16 鉄筋長2m超～3m以下； 機械式鉄筋定着体 D19 鉄筋長2m超～3m以下； 機械式鉄筋定着体 D22 鉄筋長2m超～3m以下； 機械式鉄筋定着体 D22 鉄筋長4m超～5m以下； 型枠 一般型枠； 型枠 一般型枠；
				348 m3
				243 m3
				47.54 t
				27.95 t
				34.01 t
				32 箇所
				121 箇所
				356 箇所
				82 箇所
				480 箇所
				700 箇所
				280 箇所
				1 式
				1 式

積算内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 2）受託工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アンカーボルト箱抜 φ 175×940 ;	48	箇所
				支保	1	式
				足場	1	式
仮設工	式	1	28,245,537			
工事用道路工	式	1	3,453,921	工事用道路盛土 (設置・撤去)	1	式
				敷砂利 (設置・撤去)	1	式
土留・仮締切工	式	1	23,557,332	溝掘り	1	式
				鋼矢板	1	式
				切梁・腹起し	1	式
水替工	式	1	1,127,724	ポンプ排水	1	式
交通管理工	式	1	106,560	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	133,729,186			
共通仮設費	式	1	24,306,290			
共通仮設費	式	1	11,592,290			
運搬費	式	1	9,796,990	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
事業損失防止施設費	式	1	276,000	振動調査費	1	式
役務費	式	1	306,000	借地料	1	式
技術管理費	式	1	7,300	土質等試験費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,206,000			

積算内訳書

工事名	乙津川中島橋下部工（P 2）受託工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	12,714,000	
純工事費	式	1	158,035,476	
現場管理費	式	1	45,927,000	
工事原価	式	1	203,962,476	
一般管理費等	式	1	31,767,524	
工事価格	式	1	235,730,000	