

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分川小野鶴地区掘削護岸（その9）工事
工事地名	大分県大分市小野鶴地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	183日間	自	令和 6年 9月13日
		至	令和 7年 3月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大分川小野鶴地区掘削護岸（その９）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	75,510,630	
河川土工	式	1	56,051,255	
掘削工	式	1	1,783,080	掘削 7,800 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；
掘削工(ICT)	式	1	2,377,440	掘削(ICT) 7,800 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
法面整形工	式	1	533,295	法面整形(切土部) 630 m2 現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	51,357,440	土砂等運搬 8,560 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 2,000 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 5,000 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 2,310 m3 草の根混じり土砂； 残土等処分 6,250 m3 玉石混じり土砂；
法覆護岸工	式	1	16,574,725	
作業土工	式	1	319,320	床掘り(掘削) 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
残土処理工	式	1	139,034	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 玉石混じり土砂；

積算内訳書

工事名	大分川小野鶴地区掘削護岸（その9）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	16,102,079	現場打小口止コンクリート (17) 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ288cm ;	1	箇所
				現場打小口止コンクリート (18) 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ296cm ;	1	箇所
				連節ブロック張 t=250 ヒンジ型 ;	997	m2
覆土工	式	1	14,292	覆土(流用土)	60	m3
構造物撤去工	式	1	2,325,210			
構造物取壊し工	式	1	1,448,289	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	179	m3
運搬処理工	式	1	876,921	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	179	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	179	m3
仮設工	式	1	559,440			
交通管理工	式	1	559,440	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	75,510,630			
共通仮設費	式	1	6,934,850			
共通仮設費	式	1	1,681,850			
技術管理費	式	1	1,014,850	土質等試験費	1	式
				保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	667,000			

積算内訳書

工事名	大分川小野鶴地区掘削護岸（その9）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	5,253,000	
純工事費	式	1	82,445,480	
現場管理費	式	1	20,196,000	
工事原価	式	1	102,641,480	
一般管理費等	式	1	15,668,520	
工事価格	式	1	118,310,000	