

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分川小野鶴地区掘削護岸（その１０）工事
工事地名	大分県大分市小野鶴地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	186日間	自	令和 6年 9月10日
		至	令和 7年 3月14日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大分川小野鶴地区掘削護岸（その１０）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	68,520,653		
河川土工		式	1	57,197,090		
掘削工		式	1	1,760,220	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	7,700 m3
掘削工 (ICT)		式	1	2,346,960	掘削 (ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	7,700 m3
法面整形工		式	1	355,530	法面整形 (切土部) 現場制約無し 軽質土、砂及び砂質土、粘性土；	420 m2
残土処理工		式	1	52,734,380	土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 草の根混じり土砂； 残土等処分 玉石混じり土砂；	8,620 m3 6,800 m3 2,380 m3 6,240 m3
法覆護岸工		式	1	10,790,763		
作業土工		式	1	203,614	床掘り (掘削) 土砂； 床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式 1 式
残土処理工		式	1	45,125	土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 玉石混じり土砂；	1 式 1 式
コンクリートブロック工 (連節ブロック張)		式	1	10,532,496	現場打小口止コンクリート (19)	1 箇所

積算内訳書

工事名	大分川小野鶴地区掘削護岸（その１０）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ291cm ; 連節ﾌﾞﾛｯｸ張 t=250 ﾋﾝｼﾞ型 ;	656 m2
覆土工	式	1	9,528	覆土(流用土)	40 m3
仮設工	式	1	532,800		
交通管理工	式	1	532,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	68,520,653		
共通仮設費	式	1	6,410,432		
共通仮設費	式	1	1,620,432		
技術管理費	式	1	1,014,432	土質等試験費 保守管理(ICT) ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	606,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,790,000		
純工事費	式	1	74,931,085		
現場管理費	式	1	18,496,000		
工事原価	式	1	93,427,085		
一般管理費等	式	1	14,282,915		
工事価格	式	1	107,710,000		