

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分川小野鶴地区掘削護岸（その１１）工事
工事地名	大分県大分市小野鶴地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	242日間	自	令和 7年 7月 1日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大分川小野鶴地区掘削護岸（その１１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	58,336,961	
河川土工	式	1	38,740,715	
掘削工	式	1	1,409,500	掘削 5,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；
掘削工 (ICT)	式	1	1,853,000	掘削 (ICT) 5,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；
法面整形工	式	1	553,085	法面整形 (切土部) 650 m2 現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	34,925,130	土砂等運搬 4,650 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 5,290 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1,650 m3 草の根混じり土砂； 残土等処分 3,000 m3 玉石混じり土砂；
法覆護岸工	式	1	19,116,726	
作業土工	式	1	357,876	床掘り (掘削) 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
残土処理工	式	1	120,830	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式
コンクリートブロック工 (連節ブロック張)	式	1	18,621,185	現場打小口止コンクリート 1 箇所 (20) 18-8-40 (高炉) 幅30cm 高さ274cm；

積算内訳書

工事名	大分川小野鶴地区掘削護岸（その１１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打小口止コンクリート (21) 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ258cm ;	1 箇所
				現場打小口止コンクリート (22) 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ249cm ;	1 箇所
				連節ブロック張 t=250 ヒンジ型 ;	1,075 m2
覆土工	式	1	16,835	覆土(流用土)	70 m3
仮設工	式	1	479,520		
交通管理工	式	1	479,520	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	58,336,961		
共通仮設費	式	1	5,888,528		
共通仮設費	式	1	1,388,528		
技術管理費	式	1	815,528	土質等試験費 保守管理(ICT) システム初期費(ICT)	1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	573,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,500,000		
純工事費	式	1	64,225,489		
現場管理費	式	1	17,433,000		
工事原価	式	1	81,658,489		

積算内訳書

[illegible]