

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大野川大津留地区堤防補強（その7）工事
工事地名	大分県大分市大津留地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	324日間	自	令和 7年 5月12日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大野川大津留地区堤防補強（その7）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	72,641,454		
河川土工	式	1	5,248,389		
掘削工	式	1	563,550	掘削	1,700 m3
盛土工	式	1	741,160	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
法面整形工	式	1	1,233,353	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	140 m3
残土処理工	式	1	2,710,326	法面整形(切土部) 現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土；	860 m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	1,170 m2
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	330 m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	980 m3
法覆護岸工	式	1	57,956,787	残土等処分 草の根混じり土砂；	980 m3
作業土工	式	1	1,734,403	床掘り 土砂；	1 式
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	50,975,077	埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				現場打基礎コンクリート (B1) 18-8-40(高炉) 底幅46cm 高さ50cm；	247 m
				現場打基礎コンクリート (B3) 18-8-40(高炉) 底幅44cm 高さ50cm；	132 m
				現場打基礎コンクリート (B4) 18-8-40(高炉) 底幅44cm 高さ50cm；	54 m
				現場打小口止コンクリート	1 箇所

積算内訳書

工事名	大野川大津留地区堤防補強（その7）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(1-5号) 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ209cm ; 現場打小口止コンクリート 1 箇所 (2-5号) 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ180cm ; 現場打小口止コンクリート 1 箇所 (3-5号) 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ167cm ; 現場打小口止コンクリート 1 箇所 (4-6号) 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ300cm ; 現場打小口止コンクリート 1 箇所 (4-7号) 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ182cm ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート 1 箇所 (1-4号) 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ333cm ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート 1 箇所 (2-4号) 18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ343cm ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート 1 箇所 (3-6号) 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ302cm ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート 1 箇所 (3-8号) 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ159cm ; 平ヅラック張 2, 190 m2 (大型) 控え20cm 遮水シート無 吸出し防止材有 ; 目地板 61 m2 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 247 m (C1) 18-8-40(高炉) 幅50cm 高さ42cm ;

積算内訳書

工事名	大野川大津留地区堤防補強（その7）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打天端コンクリート (C2) 18-8-40(高炉) 幅50cm 高さ42cm ;	195	m
				コンクリート (調整コンクリート) 18-8-40(高炉) ;	32	m3
護岸付属物工	式	1	5, 247, 307	現場打小口止コンクリート (3-9号) 18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ337cm ;	1	箇所
				現場打小口止コンクリート (4-9号) 18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ337cm ;	1	箇所
				横帯(隔壁)コンクリート (1-9号) 18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ337cm ;	1	箇所
				横帯(隔壁)コンクリート (2-9号) 18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ337cm ;	1	箇所
				横帯(隔壁)コンクリート (3-7号) 18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ233cm ;	1	箇所
				平張コンクリート 18-8-40(高炉) t=20cm 再生クラッシュラン(RC-40) t=	773	m2
				20cm ;		
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	111	m2
堤脚保護工	式	1	7, 649, 265			
作業土工	式	1	188, 173	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	452, 690	重力式擁壁 擁壁平均高さ1.0mを超え2.0m未満 18-8-40(高 炉) 基礎碎石有 ;	7	m3

積算内訳書

工事名	大野川大津留地区堤防補強（その7）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ドレーン工	式	1	7,008,402	擬石パネル付き鋼製法枠壁	132	m
				H=800；		
				吸出し防止材(全面)設置	330	m2
				吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm；		
				中詰材	195	m3
				単粒度砕石 40～20；		
				コンクリート	58	m3
				(張コンクリート)		
				18-8-40(高炉)；		
				目地板	6	m2
付帯道路工	式	1	908,424	瀝青繊維質目地板t=10；		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(1-6号)		
				18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ110cm；		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(2-6号)		
アスファルト舗装工	式	1	377,743	18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ145cm；		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(3-6号)		
				18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ110cm；		
コンクリート舗装工	式	1	530,681	下層路盤	81	m2
				(復旧部)		
				再生クラッシュ RC-40 仕上り厚150mm；		
				上層路盤	81	m2
				(復旧部)		
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm；		
コンクリート舗装工	式	1	530,681	表層	81	m2
				(復旧部)		
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m		
				未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；		
				下層路盤	132	m2
				(復旧部)		

積算内訳書

工事名	大野川大津留地区堤防補強（その7）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚200mm ; コンクリート	132 m2
				（表層）（復旧部） 18-8-25(高炉) t=100 ; 目地板	13 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;	
付属物設置工	式	1	445,300		
階段工	式	1	445,300	現場打階段 （1号） 18-8-40(高炉) W=2.0m 再生クラッシュラン40～0 ;	1 箇所
構造物撤去工	式	1	366,689		
構造物取壊し工	式	1	201,160	コンクリート構造物取壊し	3 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
				舗装版切断	3 m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;	
				舗装版破碎	820 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm ;	
運搬処理工	式	1	165,529	殻運搬	3 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻運搬	25 m3
				アスファルト殻 ;	
				殻処分	3 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	25 m3
				アスファルト殻 ;	
仮設工	式	1	66,600		
交通管理工	式	1	66,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	72,641,454		

積算内訳書

工事名	大野川大津留地区堤防補強（その7）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	7,246,800	
共通仮設費	式	1	1,399,800	
事業損失防止施設費	式	1	276,000	振動調査費 1 式
技術管理費	式	1	377,800	土質等試験費 1 式 地質調査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	746,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,847,000	
純工事費	式	1	79,888,254	
現場管理費	式	1	22,317,000	
工事原価	式	1	102,205,254	
一般管理費等	式	1	17,394,746	
工事価格	式	1	119,600,000	