

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大野川宮河内地区掘削（その8）工事
工事地名	大分県大分市宮河内地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	263日間	自	令和 7年 7月 1日
		至	令和 8年 3月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大野川宮河内地区掘削（その８）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
浚渫(河川)		式	1	84,056,796		
浚渫工(水陸両用ブルドーザー)		式	1	36,384,000		
水陸両用ブルドーザー掘削(ICT)	式	1	36,384,000	掘削(ICT)	16,000	m3
				平均押土距離L=39.8m；		
				土砂等運搬	16,000	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				積込(ルース)	16,000	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
根固め工		式	1	14,332,500		
根固めブロック工	式	1	14,332,500	根固めブロック据付	500	個
				鉄筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 3.414t；		
				根固めブロック据付	500	個
				(再利用品)鉄筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 3.414t；		
				根固めブロック据付	500	個
				(再利用品)無筋ブロック 3.2t型 ブロック種類(実質量) 2.880t；		
仮設工		式	1	33,340,296		
作業ヤード整備工		式	1	27,294,016	ヤード造成 (整備)	22,786 m3
汚濁防止工		式	1	4,661,000	汚濁防止フェンス (設置・撤去)	1 式
交通管理工		式	1	1,385,280	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	84,056,796		
共通仮設費		式	1	15,036,544		
共通仮設費		式	1	8,446,544		

積算内訳書

工事名	大野川宮河内地区掘削（その８）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	6,000,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,589,544	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	857,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,590,000	
純工事費	式	1	99,093,340	
現場管理費	式	1	26,606,000	
工事原価	式	1	125,699,340	
一般管理費等	式	1	20,910,660	
工事価格	式	1	146,610,000	