

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分川元町地区環境整備（その4）工事
工事地名	大分県大分市元町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	285日間	自 令和 7年 6月 2日 至 令和 8年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大分川元町地区環境整備（その4）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	48,727,441	
河川土工	式	1	12,157,097	
掘削工	式	1	629,850	掘削 1,900 m3 土砂 オフソカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
盛土工	式	1	5,513,417	路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 70 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 1,800 m3 4.0m以上； 土材料 1,800 m3 購入土；
法面整形工	式	1	192,070	法面整形(切土部) 130 m2 現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 190 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	5,821,760	土砂等運搬 1,840 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1,840 m3 草の根混じり土砂；
法覆護岸工	式	1	9,987,620	
植生工	式	1	9,987,620	張芝 5,630 m2 張芝工(野芝) 500m2以上；
根固め工	式	1	12,166,001	
作業土工	式	1	70,528	床掘り 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式

積算内訳書

工事名	大分川元町地区環境整備（その4）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
残土処理工	式	1	17,751	土砂等運搬 1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式
根固めブロック工	式	1	9,861,302	玉石混じり土砂 ; 消波根固めブロック製作 (階段ブロック) 15 個
				無筋ブロック 2.0m型 ブロック種類(実質量) 2.631t 顔料(黒) C=3.0% ; 消波根固めブロック製作 (階段ブロック) 90 個
				無筋ブロック 3.0m型 ブロック種類(実質量) 3.949t 顔料(黒) C=3.0% ; 根固めブロック据付 (階段ブロック) 15 個
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2.631t ブロック購入無 ; 根固めブロック据付 (階段ブロック) 90 個
				無筋ブロック ブロック種類(実質量) 3.949t ブロック購入無 ; 消波根固めブロック運搬 (階段ブロック) 15 個
				2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 4個 0.5km以下 ; 消波根固めブロック運搬 (階段ブロック) 90 個
				2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 0.5km以下 ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート 2 箇所
				18-8-40(高炉) 顔料(黒) C=3.0% 幅30cm 高さ414cm ; 裏込砕石 62 m3
				再生クラッシュ RC-40 t=200 ; 裏込栗石投入 93 m3

積算内訳書

工事名	大分川元町地区環境整備（その4）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				割栗石 50～150mm t=300 ; 肩止コンクリート 18-8-40(高炉) 顔料(黒) C=3.0% 幅50cm 高さ100cm ; 吸出し防止材 吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm ;
捨石工	式	1	2,216,420	捨石 φ300 ; 表面均し
付帯道路工	式	1	3,583,975	
作業土工	式	1	41,526	床掘り 土砂 ; 埋戻し
アスファルト舗装工	式	1	1,118,115	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超 ;
コンクリート舗装工	式	1	1,648,182	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm ; コンクリート (表層) 18-8-25(20)(高炉) 顔料(黒) C=3.0% 舗装厚150mm ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;
縁石工	式	1	776,152	地先境界ブロック 150×150×600 ;
構造物撤去工	式	1	637,912	
構造物取壊し工	式	1	463,320	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;

積算内訳書

工事名	大分川元町地区環境整備（その４）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	174,592	殻運搬	44	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	44	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
仮設工	式	1	10,194,836			
工事用道路工	式	1	1,107,489	工事用道路盛土	1	式
				(設置・撤去)		
				敷砂利	1	式
				(設置・撤去)		
土留・仮締切工	式	1	4,912,677	大型土のう	1	式
				(仕拵・積立・撤去)		
水替工	式	1	1,709,390	ポンプ排水	1	式
汚濁防止工	式	1	2,278,800	汚濁防止フェンス	1	式
				(設置・撤去)		
交通管理工	式	1	186,480	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	48,727,441			
共通仮設費	式	1	4,734,800			
共通仮設費	式	1	705,800			
技術管理費	式	1	191,800	土質等試験費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	514,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,029,000			
純工事費	式	1	53,462,241			
現場管理費	式	1	15,528,000			

積算内訳書

工事名	大分川元町地区環境整備（その4）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	8,112,308	
付帯道路工	式	1	5,423,796	
舗装準備工	式	1	847,476	不陸整正 2,520 m2 補足材有り 粒度調整砕石 M-30 49mm以上55mm未満；
アスファルト舗装工	式	1	4,576,320	表層(車道・路肩部) 2,520 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；
構造物撤去工	式	1	2,608,592	
構造物取壊し工	式	1	1,640,660	舗装版切断 730 m 簡易舗装版(鉦さい) 15cm以下； 舗装版破碎 2,520 m2 簡易舗装版(鉦さい) 舗装版厚10cm；
運搬処理工	式	1	967,932	殻運搬 252 m3 鉦さい； 殻処分 252 m3 鉦さい；
仮設工	式	1	79,920	
交通管理工	式	1	79,920	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	8,112,308	
共通仮設費	式	1	1,089,000	
共通仮設費	式	1	125,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	125,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	964,000	

