

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分210号瀬戸田橋（上り線）上部工工事
工事地名	大分県大分市横瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第二課			
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事			
3) 工 期	日間	自	令和 年 月 日	
		至	令和 7年 2月28日	
4) 工事概要				

積算内訳書

仮番号

工事名	大分 2 1 0 号瀬戸田橋（上り線）上部工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート橋上部	式	1	37,978,400		
PC橋工	式	1	33,870,885		
プレテンション桁製作工	式	1	20,070,000	プレテンション桁製作 $\sigma_{ck}=50\text{N/mm}^2$ L=17.4m ;	16 本
支承工	式	1	5,105,340	ゴム支承 固定 最大反力215.5kN 320×170×68 ;	16 個
				ゴム支承 可動 最大反力215.5kN 320×170×74 ;	16 個
				変位制限装置 固定 $\phi 42 \times 860$ ポリエチレンカバー ;	15 組
				変位制限装置 可動 $\phi 42 \times 860$ 鋼製カバー (SS400) ;	15 組
架設工 (クレーン架設)	式	1	955,840	桁架設 プレテンションPC単純床版橋 ;	16 本
床版・横組工	式	1	7,739,705	鉄筋 (アンカー筋) SD345 D16～25 ;	0.04 t
				コンクリート 30-12-25 (20) (早強) 散水養生有り コンクリート夜間 割増無 ;	21 m3
				PCケーブル シングルストランドシステム 570kN (60t) (1S21.8) ;	714 m
				緊張 シングルストランドシステム 570kN (60t) (1S21.8) ;	54 ケーブル
				足場 側部足場 ;	1 式
橋梁付属物工	式	1	3,307,995		
排水装置工	式	1	128,068	排水管 VP150 (楕円) ;	2 m
				排水管 VP $\phi 40$;	7 m

積算内訳書

仮番号

工事名	大分 2 1 0 号瀬戸田橋（上り線）上部工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地覆工	式	1	462,347	場所打地覆 上幅 W=400 下幅 W=200 高さ(外側) H=651/101 2 24-12-25(20)(普通)；	17 m
橋梁用高欄工	式	1	2,646,600	橋梁用高欄 ダクタイル製 橋梁用高欄(組立式)；	22 m
銘板工	式	1	70,980	銘板 鋳物用銅合金地金 300×150×15；	2 枚
橋梁保護工	式	1	280,040		
表面被覆工	式	1	280,040	下地処理 プライマー塗布 エポキシ樹脂プライマー； 下塗り(パテ塗布) エポキシ樹脂パテ； 中塗り材塗布 柔軟形エポキシ樹脂； 上塗り材塗布 柔軟形ふっ素樹脂；	2 m2 2 m2 2 m2 2 m2 2 m2
仮設工	式	1	519,480		
交通管理工	式	1	519,480	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	37,978,400		
共通仮設費	式	1	7,601,800		
共通仮設費	式	1	4,722,800		
運搬費	式	1	4,416,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	248,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分210号瀬戸田橋（上り線）上部工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	2,879,000	
純工事費	式	1	45,580,200	
現場管理費	式	1	15,820,000	
工事原価	式	1	61,400,200	
一般管理費等	式	1	11,159,800	
工事価格	式	1	72,560,000	