

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 工事名  | 大分212号三光本耶馬溪道路長野地区第7工区改良工事 |
| 工事地名 | 大分県中津市本耶馬溪町落合地先            |

## 2. 工事内容

|         |           |                            |
|---------|-----------|----------------------------|
| 1) 事務所名 | 大分河川国道事務所 | 工務第二課                      |
| 2) 主工種  | 道路改良工事    |                            |
| 3) 工期   | 247日間     | 自 令和6年6月27日<br>至 令和7年2月28日 |
| 4) 工事概要 |           |                            |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名                         | 大分212号三光本耶馬溪道路長野地区第7工区改良工事 |     |            |   |                            |    |    |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
|-----------------------------|----------------------------|-----|------------|---|----------------------------|----|----|--------------------------|-----|----|----------------|---|---|------------|---|---|-----|---|---|------|---|---|----------------------------|---|---|-----------------------------|---|---|
| 工事区分・工種・種別                  | 単 位                        | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳   |                            |    |    |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 道路改良                        | 式                          | 1   | 65,115,208 |   |                            |    |    |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 道路土工                        | 式                          | 1   | 394,511    |   |                            |    |    |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 路体盛土工                       | 式                          | 1   | 196,022    | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土<br/>2.5m未満；</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">30</td> <td style="width: 15%;">m3</td> </tr> <tr> <td>路体(築堤)盛土<br/>4.0m以上；</td> <td style="text-align: right;">160</td> <td>m3</td> </tr> </table>  | 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満；        | 30 | m3 | 路体(築堤)盛土<br>4.0m以上；      | 160 | m3 |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 路体(築堤)盛土<br>2.5m未満；         | 30                         | m3  |            |   |                            |    |    |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 路体(築堤)盛土<br>4.0m以上；         | 160                        | m3  |            |   |                            |    |    |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 路床盛土工                       | 式                          | 1   | 168,648    | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">路床盛土<br/>2.5m未満；</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">30</td> <td style="width: 15%;">m3</td> </tr> <tr> <td>路床盛土<br/>4.0m以上；</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td>m3</td> </tr> </table>   | 路床盛土<br>2.5m未満；            | 30 | m3 | 路床盛土<br>4.0m以上；          | 20  | m3 |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 路床盛土<br>2.5m未満；             | 30                         | m3  |            |   |                            |    |    |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 路床盛土<br>4.0m以上；             | 20                         | m3  |            |   |                            |    |    |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 法面整形工                       | 式                          | 1   | 29,841     | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法面整形(盛土部)<br/>法面締固め無 現場制約無；</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">70</td> <td style="width: 15%;">m2</td> </tr> </table>  | 法面整形(盛土部)<br>法面締固め無 現場制約無； | 70 | m2 |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 法面整形(盛土部)<br>法面締固め無 現場制約無；  | 70                         | m2  |            |   |                            |    |    |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 石・ブロック積(張)工                 | 式                          | 1   | 40,302,178 |   |                            |    |    |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 作業土工                        | 式                          | 1   | 2,295,552  | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">床掘り(掘削)<br/>軟岩；</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 15%;">式</td> </tr> <tr> <td>床掘り(掘削)<br/>軟岩；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>床掘り(掘削)<br/>土砂；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>床掘り<br/>土砂；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>埋戻し</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>基面整正</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>積込(ルズ)<br/>土砂 土量50,000m3未満；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>積込(ルズ)<br/>土砂 平均施工幅1m以上2m未満；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table> | 床掘り(掘削)<br>軟岩；             | 1  | 式  | 床掘り(掘削)<br>軟岩；           | 1   | 式  | 床掘り(掘削)<br>土砂； | 1 | 式 | 床掘り<br>土砂； | 1 | 式 | 埋戻し | 1 | 式 | 基面整正 | 1 | 式 | 積込(ルズ)<br>土砂 土量50,000m3未満； | 1 | 式 | 積込(ルズ)<br>土砂 平均施工幅1m以上2m未満； | 1 | 式 |
| 床掘り(掘削)<br>軟岩；              | 1                          | 式   |            |   |                            |    |    |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 床掘り(掘削)<br>軟岩；              | 1                          | 式   |            |   |                            |    |    |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 床掘り(掘削)<br>土砂；              | 1                          | 式   |            |   |                            |    |    |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 床掘り<br>土砂；                  | 1                          | 式   |            |   |                            |    |    |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 埋戻し                         | 1                          | 式   |            |   |                            |    |    |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 基面整正                        | 1                          | 式   |            |   |                            |    |    |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 積込(ルズ)<br>土砂 土量50,000m3未満；  | 1                          | 式   |            |   |                            |    |    |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 積込(ルズ)<br>土砂 平均施工幅1m以上2m未満； | 1                          | 式   |            |   |                            |    |    |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 残土処理工                       | 式                          | 1   | 680,759    | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土砂等運搬<br/>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 15%;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬<br/>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>   | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；   | 1  | 式  | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)； | 1   | 式  |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；    | 1                          | 式   |            |   |                            |    |    |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |
| 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；    | 1                          | 式   |            |   |                            |    |    |                          |     |    |                |   |   |            |   |   |     |   |   |      |   |   |                            |   |   |                             |   |   |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名                      | 大分212号三光本耶馬溪道路長野地区第7工区改良工事 |     |            |   |   |
|--------------------------|----------------------------|-----|------------|---|---|
| 工事区分・工種・種別               | 単 位                        | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳   |   |
|                          |                            |     |            | 土砂等運搬<br>軟岩；  | 1 式   |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | 式                          | 1   | 37,325,867 | ペーライコンクリート<br>均しコンクリート<br>敷厚 10cm；<br>現場打小口止コンクリート<br>18-8-40(高炉)；<br>大型ブロック積<br>控え50cm；<br>大型ブロック積<br>控え75cm；<br>胴込・裏込コンクリート<br>18-8-40(高炉)；<br>胴込・裏込材(碎石)<br>再生碎石 RC-40；<br>目地板<br>(材料のみ)<br>瀝青繊維質目地板t=10；<br>目地板<br>瀝青繊維質目地板t=10；<br>現場打天端コンクリート<br>18-8-40(高炉)；<br>コンクリート<br>(隅角部)<br>18-8-40(高炉)；<br>コンクリート<br>(縦排水)<br>18-8-40(高炉)；<br>型枠<br>(隅角部)<br>一般型枠；<br>型枠<br>(縦排水)<br>一般型枠； | 1 式<br>120 m2<br>4 m3<br>663 m2<br>40 m2<br>267 m3<br>110 m3<br>35 m2<br>8 m2<br>78 m3<br>13 m3<br>8 m3<br>1 式<br>1 式 |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 大分212号三光本耶馬溪道路長野地区第7工区改良工事 |     |            |                          |     |    |
|------------|----------------------------|-----|------------|--------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                  |     |    |
|            |                            |     |            | 支柱箱抜き<br>防止柵用 φ100×250；  | 61  | 箇所 |
|            |                            |     |            | 支柱箱抜き<br>防護柵用 φ175×400；  | 61  | 箇所 |
| 排水構造物工     | 式                          | 1   | 10,538,900 |                          |     |    |
| 作業土工       | 式                          | 1   | 1,453,715  | 床掘り(掘削)<br>軟岩；           | 1   | 式  |
|            |                            |     |            | 床掘り(掘削)<br>軟岩；           | 1   | 式  |
|            |                            |     |            | 床掘り<br>土砂；               | 1   | 式  |
|            |                            |     |            | 埋戻し                      | 1   | 式  |
|            |                            |     |            | 埋戻し                      | 1   | 式  |
|            |                            |     |            | 基面整正                     | 1   | 式  |
|            |                            |     |            | 積込(ルズ)                   | 1   | 式  |
|            |                            |     |            | 土砂 土量50,000m3未満；         |     |    |
|            |                            |     |            | 積込(ルズ)                   | 1   | 式  |
|            |                            |     |            | 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；        |     |    |
| 残土処理工      | 式                          | 1   | 94,526     | 土砂等運搬                    | 1   | 式  |
|            |                            |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；          |     |    |
|            |                            |     |            | 土砂等運搬                    | 1   | 式  |
|            |                            |     |            | 軟岩；                      |     |    |
|            |                            |     |            | 土砂等運搬                    | 1   | 式  |
|            |                            |     |            | 軟岩；                      |     |    |
| 側溝工        | 式                          | 1   | 8,124,103  | プレキャストU型側溝<br>(PU側溝)     | 107 | m  |
|            |                            |     |            | 鉄筋コンクリートU型 300×300；      |     |    |
|            |                            |     |            | プレキャストU型側溝<br>(PU側溝)(岩部) | 239 | m  |
|            |                            |     |            | 鉄筋コンクリートU型 300×300；      |     |    |
|            |                            |     |            | プレキャストU型側溝<br>(落蓋側溝)(岩部) | 65  | m  |
|            |                            |     |            | 300×300 車道用；             |     |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 大分212号三光本耶馬溪道路長野地区第7工区改良工事 |     |         |   |
|------------|----------------------------|-----|---------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳   |
|            |                            |     |         | 自由勾配側溝<br>(岩部)<br>T-25 300×400 縦断用 普通型(フラットタイプ) ;<br>9 m      |
|            |                            |     |         | 自由勾配側溝<br>(岩部)<br>T-25 300×500 縦断用 普通型(フラットタイプ) ;<br>51 m     |
|            |                            |     |         | 自由勾配側溝<br>(岩部)<br>T-25 300×600 縦断用 普通型(フラットタイプ) ;<br>40 m     |
|            |                            |     |         | 自由勾配側溝<br>(岩部)<br>T-25 300×600 縦断用 普通型(フラットタイプ) ;<br>3 m      |
|            |                            |     |         | 側溝蓋<br>T-25 300×600 横断用 グレーチング 蓋付(ボルト)固<br>定 ;<br>130 枚       |
|            |                            |     |         | 側溝蓋<br>コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用 ;<br>100 枚               |
|            |                            |     |         | 側溝蓋<br>コンクリート蓋(防音蓋)(自由勾配側溝用) 300用 L=5<br>00 ;                 |
| 管渠工        | 式                          | 1   | 128,716 | 鉄筋コンクリート台付管<br>(岩部)<br>重圧管 1000型 ;<br>1.4 m                   |
| 集水桝・マンホール工 | 式                          | 1   | 737,840 | 現場打ち集水桝<br>現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×900 ;<br>1 箇所         |
|            |                            |     |         | 現場打ち集水桝<br>(岩部)<br>現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×900 ;<br>1 箇所 |
|            |                            |     |         | 現場打ち集水桝<br>(岩部)<br>現場打材 24-12-40(高炉) 1200×1200×2000 ;<br>1 箇所 |
|            |                            |     |         | 蓋<br>グレーチング 蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 4点ボ<br>ルト固定 ;<br>2 枚         |
|            |                            |     |         | 蓋<br>グレーチング 蓋 桝穴1200×1200用 T-25 並目 4点ボ<br>ルト固定 ;<br>1 組       |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 大分212号三光本耶馬溪道路長野地区第7工区改良工事 |     |           |  |
|------------|----------------------------|-----|-----------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳  |
|            |                            |     |           | 舗装固定 2枚割；  |
| 舗装工        | 式                          | 1   | 3,909,828 |  |
| アスファルト舗装工  | 式                          | 1   | 3,909,828 | 上層路盤(車道・路肩部) 1,560 m2<br>粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；<br>表層(車道・路肩部) 1,560 m2<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0<br>m超； |
| 防護柵工       | 式                          | 1   | 3,279,640 |  |
| 路側防護柵工     | 式                          | 1   | 1,325,660 | ガートレール 119 m<br>Gr-C-2B 100m以上 曲線部補正無 景観塗装品(タ<br>ークアラウン)；  |
| 防止柵工       | 式                          | 1   | 1,953,980 | 金網・支柱(立入防止柵) 119 m<br>(動物侵入防止型)<br>支柱柵高2.5m 支柱間隔2.0m 格子型 コンクリート建<br>込 溶融亜鉛メッキ；                                   |
| 道路付属施設工    | 式                          | 1   | 5,345,511 |  |
| 作業土工       | 式                          | 1   | 1,412,343 | 床掘り 1 式<br>土砂；<br>床掘り 1 式<br>土砂；<br>埋戻し 1 式<br>埋戻し 1 式<br>埋戻し(砂) 1 式<br>基面整正 1 式                                 |
| 残土処理工      | 式                          | 1   | 69,870    | 土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；   |
| 配管・配線工     | 式                          | 1   | 2,086,938 | 地中配管 2,116 m<br>FEP50mm；   |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 大分212号三光本耶馬溪道路長野地区第7工区改良工事 |     |            |   |       |    |
|------------|----------------------------|-----|------------|---|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                        | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳   |       |    |
|            |                            |     |            | 地中配管<br>難燃FEP50mm ;                                 | 1,216 | m  |
|            |                            |     |            | ベルマウス<br>FEP50mm用 ;                                 | 32    | 個  |
|            |                            |     |            | ベルマウス<br>難燃FEP50mm用 ;                               | 20    | 個  |
|            |                            |     |            | リード線<br>φ4mm(通信用) ;                                 | 2,116 | m  |
|            |                            |     |            | リード線<br>φ6mm(電力用) ;                                 | 1,216 | m  |
|            |                            |     |            | 埋設標識シート敷設<br>W=150(ダブル) ;                           | 608   | m  |
| 管路防護工      | 式                          | 1   | 69,160     | コンクリート巻立て<br>18-8-25(20)(高炉) ;                      | 2     | m3 |
| ハンドホール設置工  | 式                          | 1   | 1,707,200  | プレキャストハンドホール設置<br>H2-9型 900×900×900 鉄蓋(T-25 φ600) ; | 4     | 箇所 |
| 構造物撤去工     | 式                          | 1   | 134,860    |   |       |    |
| 構造物取壊し工    | 式                          | 1   | 80,910     | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工 ;                        | 10    | m3 |
| 運搬処理工      | 式                          | 1   | 53,950     | 殻運搬<br>コンクリート殻(無筋) ;                                | 10    | m3 |
|            |                            |     |            | 殻処分<br>コンクリート殻(無筋) ;                                | 10    | m3 |
| 応急処理工      | 式                          | 1   | 1,076,580  |   |       |    |
| 応急処理作業工    | 式                          | 1   | 1,076,580  | 応急作業  | 1     | 式  |
| 仮設工        | 式                          | 1   | 133,200    |   |       |    |
| 交通管理工      | 式                          | 1   | 133,200    | 交通誘導警備員   | 1     | 式  |
| 直接工事費      | 式                          | 1   | 65,115,208 |   |       |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名          | 大分212号三光本耶馬溪道路長野地区第7工区改良工事 |     |             |         |
|--------------|----------------------------|-----|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                        | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費        | 式                          | 1   | 7,520,000   |         |
| 共通仮設費        | 式                          | 1   | 696,000     |         |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                          | 1   | 696,000     |         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                          | 1   | 6,824,000   |         |
| 純工事費         | 式                          | 1   | 72,635,208  |         |
| 現場管理費        | 式                          | 1   | 23,061,000  |         |
| 工事原価         | 式                          | 1   | 95,696,208  |         |
| 一般管理費等       | 式                          | 1   | 16,483,792  |         |
| 工事価格         | 式                          | 1   | 112,180,000 |         |
|              |                            |     |             |         |