

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工 (P 1 5) 外工事
工事地名	大分県中津市本耶馬溪町落合地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	249日間	自	令和 6年 7月26日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工 (P 1 5) 外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	116, 549, 866		
RC橋脚工	式	1	78, 938, 923		
作業土工	式	1	23, 072, 866	床掘り (掘削)	1 式
				土砂 ;	
				床掘り (掘削)	1 式
				土砂 ;	
				床掘り (掘削)	1 式
				軟岩 ;	
				床掘り (掘削)	1 式
				軟岩 ;	
				床掘り	1 式
				土砂 ;	
				床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				掘削機械搬出	1 式
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50, 000m3未満 ;	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩 ;	
				土砂等運搬	1 式
				軟岩 ;	
残土処理工	式	1	442, 272	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				敷均し (ルース) ;	

積算内訳書

仮番号

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工（P 1 5）外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
場所打杭工	式	1	13, 369, 913	場所打杭	9	本
				杭径 1200mm 杭長(設計長) 9. 5m ；		
				積込(ルース)	120	m3
				土砂 ；		
				土砂等運搬	110	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；		
				土砂等運搬	20	m3
				軟岩 ；		
				積込(コンクリート殻)	16	m3
				殻運搬	16	m3
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	25, 685, 067	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし ；		
				殻処分	16	m3
				コンクリート殻(無筋) ；		
				T型橋脚	387	m3
				10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 24-12-25		
				(20) (高炉) ；		
				鉄筋	24. 7	t
				SD345 D16～25 ；		
				鉄筋	4. 69	t
				SD345 D29～32 ；		
鉄筋	23. 35	t				
SD345 D35 ；						
鉄筋	9. 37	t				
SD345 D38 ；						
機械式鉄筋定着加工費	100	箇所				
D16 1m超～2m以下 ；						
機械式鉄筋定着加工費	79	箇所				
D16 3m超～4m以下 ；						
機械式鉄筋定着加工費	354	箇所				
D25 3m超～4m以下 ；						
機械式鉄筋定着加工費	236	箇所				
D25 4m超～5m以下 ；						
鉄筋	40	箇所				
				(ガス溶接)		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工 (P 1 5) 外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				D32+D32 ; 鉄筋 (ガス溶接) D35+D35 ; アンカーボルト箱抜き φ 200×640 ;	242 12	箇所 箇所
橋脚躯体工	式	1	16, 368, 805	ペーラインコンクリート コンクリート 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無 ; 鉄筋 SD345 D16～25 ; 鉄筋 SD345 D29～32 ; 鉄筋 SD345 D35 ; 鉄筋 SD345 D38 ; 鉄筋 (機械式継手) D38+D38 ; 機械式鉄筋定着加工費 D16 1m超～2m以下 ; 機械式鉄筋定着加工費 D16 2m超～3m以下 ; 型枠 一般型枠 ; アンカーボルト箱抜き φ 250×1090 ; 支保 足場	1 218 5. 81 8. 53 4. 56 18. 39 120 166 167 1 8 1 1	式 m3 t t t t 箇所 箇所 箇所 式 箇所 式 式
法覆護岸工	式	1	23, 348, 948			

積算内訳書

仮番号

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工 (P 1 5) 外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	3,980,700	床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				コンクリート	1	式
				(埋戻しコンクリート)		
				積込(ルース)	1	式
残土処理工	式	1	318,528	土砂 土量50,000m3未満；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
				土砂等運搬	1	式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	19,049,720	整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
				基礎材	62	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m；		
				コンクリート	8	m3
				(基礎コンクリート)		
				18-8-25(20)(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				現場打小口止コンクリート	10	m3
大型ブロック積				18-8-40(高炉)；		
				控え100cm；	26	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工 (P 1 5) 外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				大型ブロック積 控え150cm ;	51	m2
				大型ブロック積 控え200cm ;	103	m2
				胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉) ;	265	m3
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	54	m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	1	m2
				目地板 (材料のみ) 瀝青繊維質目地板t=10 ;	27	m2
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	4	m3
構造物撤去工	式	1	338,206			
防護柵撤去工	式	1	28,602	防護柵撤去(ガードレール)	21	m
構造物取壊し工	式	1	65,693	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	3	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	20	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm ;	140	m2
排水構造物撤去工	式	1	87,302	U型側溝撤去 再利用撤去 ;	30	m
				蓋版撤去 再利用撤去 ;	62	枚
運搬処理工	式	1	156,609	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	3	m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	6	m3
				殻処分	3	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工 (P 1 5) 外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ; 現場発生品運搬 防護柵, 側溝, 側溝蓋, 鋼製グレーチング 蓋 ;	6 9.5	m3 t
応急処理工	式	1	183,190			
応急処理事業工	式	1	183,190	応急作業	1	式
仮設工	式	1	13,740,599			
土留・仮締切工	式	1	6,088,361	土のう工 (大型土のう) 仕拵・積立・撤去 ;	1	式
法面吹付工	式	1	1,668,546	モルタル吹付 厚5cm ;	198	m2
鉄筋挿入工	式	1	5,850,492	鉄筋挿入 SD345 D19 L=4.5m 削孔径 φ 65 削孔長4.35m 逆 巻施工 ;	119	本
交通管理工	式	1	133,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	116,549,866			
共通仮設費	式	1	16,889,300			
共通仮設費	式	1	5,398,300			
運搬費	式	1	4,112,300	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	180,000	地質調査費	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,106,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	大分212号本耶馬溪IC橋下部工（P15）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	11,491,000	
純工事費	式	1	133,439,166	
現場管理費	式	1	39,778,000	
工事原価	式	1	173,217,166	
一般管理費等	式	1	27,622,834	
工事価格	式	1	200,840,000	