

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分 2 1 2 号三光本耶馬溪道路上ツル地区第 4 工区改良工事
工事地名	大分県中津市本耶馬溪町落合地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	0日間	自	契約締結日の翌日
		至	令和 8年 1月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大分 2 1 2 号三光本耶馬溪道路上ツル地区第 4 工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	63,783,803		
道路土工	式	1	14,555,946		
掘削工	式	1	7,072,700	掘削	980 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	
				掘削	80 m3
				軟岩 片切掘削；	
				掘削	3,110 m3
				軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満；	
				土砂等運搬	980 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1,760 m3
				軟岩；	
				積込(ルース)	1,800 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	1,108,265	路体(築堤)盛土	4,100 m3
				4.0m以上；	
				路体(築堤)盛土	50 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	20 m3
				2.5m未満；	
路床盛土工	式	1	118,824	路床盛土	240 m3
				4.0m以上；	
				路床盛土	6 m3
				2.5m未満；	
法面整形工	式	1	3,539,663	法面整形(切土部)	310 m2
				現場制約無 ㄢ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(切土部)	40 m2
				現場制約無 軟岩I；	
				法面整形(切土部)	950 m2
				現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩；	

積算内訳書

工事名	大分 2 1 2 号三光本耶馬溪道路上ツル地区第 4 工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				法面整形(盛土部)	120	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
防草コンクリート	式	1	2,716,494	張りコンクリート	1,042	m2
				18-8-25(20)(高炉) t=5cm；		
法面工	式	1	18,292,276			
植生工	式	1	115,702	人工張芝	170	m2
				ワラ付；		
法面吹付工	式	1	18,176,574	モルタル吹付	2,802	m2
				普通ポルトランドセメント 厚5cm 1000m2以上；		
擁壁工	式	1	7,789,734			
作業土工	式	1	339,289	床掘り(掘削)	1	式
				土砂；		
				床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
ジオテキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ)	式	1	7,450,445	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	236	m2
				鋼製枠タイプ；		
				ジオテキスタイル敷設	917	m2
				樹脂系；		
				まき出し・敷均し、締固め	879	m3
				排水管敷設	59	m
				高密度ポリエチレン管(シングル構造) 管径 150mm；		
				縦排水溝	8	m
				幅300mm×厚8mm；		
				植生土のう	40	袋
				幅40(41)×長60cm；		
排水構造物工	式	1	11,099,857			

積算内訳書

工事名	大分 2 1 2 号三光本耶馬溪道路上ツル地区第 4 工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	1, 486, 967	床掘り(掘削) 軟岩；	1	式
				床掘り(掘削) 軟岩；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルース) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 軟岩；	1	式
側溝工	式	1	7, 848, 590	プレキャストU型側溝 (PU側溝) 鉄筋コンクリートU型 450×450；	6	m
				プレキャストU型側溝 (PU側溝)(岩部) 鉄筋コンクリートU型 450×450；	128	m
				プレキャストU型側溝 (落蓋側溝)(岩部) 300×300 車道用；	18	m
				自由勾配側溝 T-25 300×800 縦断用 普通型(フラットタイプ)；	124	m
				自由勾配側溝 T-25 400×900 縦断用 普通型(フラットタイプ)；	13	m
				側溝蓋 コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用；	37	枚

積算内訳書

工事名	大分 2 1 2 号三光本耶馬溪道路上ツル地区第 4 工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝蓋	100	枚
				コンクリート蓋(自由勾配側溝用) 300用 L=500 ;		
				側溝蓋	25	枚
				ビョン集水蓋(自由勾配側溝用) 300用 L=500 ;		
				側溝蓋	12	枚
				コンクリート蓋(自由勾配側溝用) 400用 L=500 ;		
				側溝蓋	2	枚
				ビョン集水蓋(自由勾配側溝用) 400用 L=500 ;		
				鉄筋コンクリート台付管	12	m
				重圧管 600型 ;		
集水桝・マンホール工	式	1	599, 650	現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×500 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 500×500×1100 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×1200 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×1200 ;		
				蓋	2	枚
				グレーチング 蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定 ;		
				蓋	2	枚
				グレーチング 蓋 桝穴800×800用 T-25 並目 4点ボルト固定 ;		
				現場打水路	4	m
				内幅300mm 内高300mm 18-8-40(高炉) ;		
				縦排水	11	m
				鉄筋コンクリートU型 300×300 ;		
				側溝蓋	1	枚
				縞鋼板蓋 500×1000 6点ボルト固定 HDZT63 t=3.2mm ;		
				側溝蓋	1	枚
				縞鋼板蓋 500×1600 8点ボルト固定 HDZT63 t=3.2mm ;		

積算内訳書

工事名	大分 2 1 2 号三光本耶馬溪道路上ツル地区第 4 工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				張りコンクリート (縦排水溝部) 18-8-25(20)(高炉) t=5cm ;	11	m2
防護柵工	式	1	3,717,190			
路側防護柵工	式	1	1,027,950	ガードレール Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 景観 塗装品(タールフレーション) ;	23	m
				ガードレール Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 景観 塗装品(タールフレーション) ;	45	m
防護柵基礎工	式	1	2,689,240	プレキャスト防護柵基礎 A種 H520×B1000 ;	23	m
				プレキャスト防護柵基礎 BC種 H480×B800 ;	45	m
応急処理工	式	1	8,195,600			
応急処理解業工	式	1	8,195,600	応急作業	1	式
仮設工	式	1	133,200			
交通管理工	式	1	133,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	63,783,803			
共通仮設費	式	1	7,571,000			
共通仮設費	式	1	874,000			
技術管理費	式	1	186,000	地質調査費	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	688,000			

積算内訳書

工事名	大分 2 1 2 号三光本耶馬溪道路上ツル地区第 4 工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	6,697,000	
純工事費	式	1	71,354,803	
現場管理費	式	1	22,676,000	
工事原価	式	1	94,030,803	
一般管理費等	式	1	16,229,197	
工事価格	式	1	110,260,000	