

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度大分川管内河川維持管理工事
工事地名	大分川水系直轄管理区間

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度大分川管内河川維持管理工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	56,052,912			
除草工		式	1	54,868,000			
堤防除草工		式	1	29,950,890	除草	15,400	m2
					肩掛式 飛び石防護有り；		
					除草	139,000	m2
					肩掛式 飛び石防護無し；		
					除草	768,000	m2
					遠隔操縦式（刈幅185cm）；		
					集草	154,000	m2
					人力；		
					集草	768,000	m2
					ハッドガイト式（集草幅200cm）；		
					梱包	922,000	m2
					積込・荷卸	922,000	m2
					運搬(堤防除草)	184,000	m2
					L=2.5km以下；		
					運搬(堤防除草)	738,000	m2
					L=15.5km以下；		
堤防除草工		式	1	24,917,110	除草	12,800	m2
					肩掛式 飛び石防護有り；		
					除草	115,000	m2
					肩掛式 飛び石防護無し；		
					除草	640,000	m2
					遠隔操縦式（刈幅185cm）；		
					集草	128,000	m2
					人力；		
					集草	640,000	m2
					ハッドガイト式（集草幅200cm）；		
					梱包	768,000	m2
					積込・荷卸	768,000	m2
					運搬(堤防除草)	154,000	m2
					L=2.5km以下；		

積算内訳書

工事名	令和6年度大分川管内河川維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬(堤防除草) L=15.5km以下；	614,000	m2
堤防養生工	式	1	69,164			
芝養生工	式	1	15,033	抜根 抜根+集草； 梱包 積込・荷卸 運搬(堤防除草) L=2.5km以下； 運搬(堤防除草) L=15.5km以下；	200 200 200 100 100	m2 m2 m2 m2 m2
伐木除根工	式	1	54,131	伐木・伐竹(複合) 伐木(粗)除根有り； 伐木伐竹運搬 伐木； 処分費 伐木 幹・枝葉； 処分費 伐木 根；	100 100 1 1	m2 m2 t t
河川土工	式	1	126,674			
掘削工	式	1	33,110	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	100	m3
盛土工	式	1	20,358	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	90	m3
法面整形工	式	1	63,920	法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	50 50	m2 m2
残土処理工	式	1	9,286	整地 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	10 10	m3 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度大分川管内河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法覆護岸工	式	1	23,095		
かご工	式	1	23,095	じゃかご 径45cm 割栗石 150-200mm ;	5 m
根固め工	式	1	91,950		
根固めブロック工	式	1	91,950	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 中詰材規格 購入材(割栗石1 50-200mm) ;	5 袋
構造物補修工	式	1	63,600		
付属物補修工	式	1	63,600	階段補修 18-8-40(高炉) ;	1 箇所
付帯道路工	式	1	145,565		
作業土工	式	1	18,744	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
残土処理工	式	1	3,453	基面整正	1 式
				整地	1 式
				敷均し(ルース) ;	
アスファルト舗装工	式	1	120,220	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				下層路盤(車道・路肩部)	50 m2
区画線工	式	1	3,148	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				表層(車道・路肩部)	50 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0 m超 ;	
管理用通路工	式	1	93,871	溶解式区画線 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	10 m

積算内訳書

工事名	令和6年度大分川管内河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	6,358	床掘り 土砂；	1 式
コンクリート舗装工	式	1	87,513	コンクリート 18-8-25(高炉) t=100；	31 m2
清掃工	式	1	59,490		
塵芥処理工	式	1	59,490	堆積塵芥収集(機械処理) 木くず； 処分費 木くず；	10 m3 1 t
植栽維持工	式	1	68,450		
樹木・芝生管理工	式	1	68,450	人工張芝 ワ付；	100 m2
応急処理工	式	1	314,090		
応急処理作業工	式	1	314,090	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	44,449		
構造物取壊し工	式	1	27,866	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	3 m3 5 m 10 m2
運搬処理工	式	1	16,583	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	3 m3 0.5 m3 3 m3 0.5 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度大分川管内河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	84,514	
工事用道路工	式	1	17,314	敷砂利 1 式 (設置・撤去)
交通管理工	式	1	67,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	56,052,912	
共通仮設費	式	1	4,378,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,378,000	
純工事費	式	1	60,430,912	
現場管理費	式	1	20,645,000	
工事原価	式	1	81,075,912	
一般管理費等	式	1	14,254,088	
工事価格	式	1	95,330,000	