

## 積算内訳書

### 1. 工事名

|      |                      |
|------|----------------------|
| 工事名  | 令和6年度大野川上流管内河川維持管理工事 |
| 工事地名 | 大野川水系直轄管理区間          |

### 2. 工事内容

|          |                 |   |             |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 大分河川国道事務所 河川管理課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事          |   |             |
| 3) 工 期   | 365日間           | 自 | 令和 6年 4月 1日 |
|          |                 | 至 | 令和 7年 3月31日 |
|          |                 |   |             |
| 4) 工事概要  |                 |   |             |
|          |                 |   |             |

# 積算内訳書

|            |                      |     |     |            |                    |         |    |
|------------|----------------------|-----|-----|------------|--------------------|---------|----|
| 工事名        | 令和6年度大野川上流管内河川維持管理工事 |     |     |            |                    |         |    |
| 工事区分・工種・種別 |                      | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳            |         |    |
| 河川維持       |                      | 式   | 1   | 28,343,746 |                    |         |    |
| 除草工        |                      | 式   | 1   | 27,429,159 |                    |         |    |
| 堤防除草工      |                      | 式   | 1   | 14,066,898 | 除草                 | 3,200   | m2 |
|            |                      |     |     |            | 肩掛式 飛び石防護有り；       |         |    |
|            |                      |     |     |            | 除草                 | 28,500  | m2 |
|            |                      |     |     |            | 肩掛式 飛び石防護無し；       |         |    |
|            |                      |     |     |            | 除草                 | 497,000 | m2 |
|            |                      |     |     |            | 遠隔操縦式（刈幅185cm）；    |         |    |
|            |                      |     |     |            | 集草                 | 31,700  | m2 |
|            |                      |     |     |            | 人力；                |         |    |
|            |                      |     |     |            | 集草                 | 484,000 | m2 |
|            |                      |     |     |            | ハッドガイト式（集草幅200cm）； |         |    |
|            |                      |     |     |            | 梱包                 | 516,000 | m2 |
|            |                      |     |     |            | 積込・荷卸              | 516,000 | m2 |
|            |                      |     |     |            | 運搬（堤防除草）           | 516,000 | m2 |
|            |                      |     |     |            | L=2.5km以下；         |         |    |
| 堤防除草工      |                      | 式   | 1   | 13,278,495 | 除草                 | 2,400   | m2 |
|            |                      |     |     |            | 肩掛式 飛び石防護有り；       |         |    |
|            |                      |     |     |            | 除草                 | 22,000  | m2 |
|            |                      |     |     |            | 肩掛式 飛び石防護無し；       |         |    |
|            |                      |     |     |            | 除草                 | 484,000 | m2 |
|            |                      |     |     |            | 遠隔操縦式（刈幅185cm）；    |         |    |
|            |                      |     |     |            | 集草                 | 24,500  | m2 |
|            |                      |     |     |            | 人力；                |         |    |
|            |                      |     |     |            | 集草                 | 471,000 | m2 |
|            |                      |     |     |            | ハッドガイト式（集草幅200cm）； |         |    |
|            |                      |     |     |            | 梱包                 | 496,000 | m2 |
|            |                      |     |     |            | 積込・荷卸              | 496,000 | m2 |
|            |                      |     |     |            | 運搬（堤防除草）           | 496,000 | m2 |
|            |                      |     |     |            | L=2.5km以下；         |         |    |
| 堤防除草工      |                      | 式   | 1   | 41,883     | 除草                 | 6,900   | m2 |
|            |                      |     |     |            | 遠隔操縦式（刈幅185cm）；    |         |    |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度大野川上流管内河川維持管理工事 |     |         |                               |       |    |
|------------|----------------------|-----|---------|-------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                       |       |    |
| 堤防除草工      | 式                    | 1   | 41,883  | 除草                            | 6,900 | m2 |
|            |                      |     |         | 遠隔操縦式（刈幅185cm）；               |       |    |
| 堤防養生工      | 式                    | 1   | 63,336  |                               |       |    |
| 芝養生工       | 式                    | 1   | 7,446   | 抜根                            | 100   | m2 |
|            |                      |     |         | 抜根+集草；                        |       |    |
|            |                      |     |         | 梱包                            | 100   | m2 |
|            |                      |     |         | 積込・荷卸                         | 100   | m2 |
|            |                      |     |         | 運搬（堤防除草）                      | 100   | m2 |
|            |                      |     |         | L=2.5km以下；                    |       |    |
| 伐木除根工      | 式                    | 1   | 55,890  | 伐木・伐竹（複合）                     | 100   | m2 |
|            |                      |     |         | 伐木（粗）除根有り；                    |       |    |
|            |                      |     |         | 伐木伐竹運搬                        | 100   | m2 |
|            |                      |     |         | 伐木；                           |       |    |
|            |                      |     |         | 処分費                           | 1     | t  |
|            |                      |     |         | 伐木 幹・枝葉；                      |       |    |
|            |                      |     |         | 処分費                           | 1     | t  |
|            |                      |     |         | 伐木 根；                         |       |    |
| 河川土工       | 式                    | 1   | 126,674 |                               |       |    |
| 掘削工        | 式                    | 1   | 33,110  | 掘削                            | 100   | m3 |
|            |                      |     |         | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； |       |    |
| 盛土工        | 式                    | 1   | 20,358  | 路体（築堤）盛土                      | 90    | m3 |
|            |                      |     |         | 4.0m以上；                       |       |    |
| 法面整形工      | 式                    | 1   | 63,920  | 法面整形（切土部）                     | 50    | m2 |
|            |                      |     |         | 現場制約無し 硬質土、砂及び砂質土、粘性土；        |       |    |
|            |                      |     |         | 法面整形（盛土部）                     | 50    | m2 |
|            |                      |     |         | 法面締固め無し 現場制約無し；               |       |    |
| 残土処理工      | 式                    | 1   | 9,286   | 整地                            | 10    | m3 |
|            |                      |     |         | 敷均し（ルース）；                     |       |    |
|            |                      |     |         | 土砂等運搬                         | 10    | m3 |
|            |                      |     |         | 土砂（岩塊・玉石混り土含む）；               |       |    |
| 法覆護岸工      | 式                    | 1   | 23,095  |                               |       |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度大野川上流管内河川維持管理工事 |     |        |                                                  |       |
|------------|----------------------|-----|--------|--------------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額    | 細 別 内 訳                                          |       |
| かご工        | 式                    | 1   | 23,095 | じゃかご<br>径45cm 割栗石 150-200mm ;                    | 5 m   |
| 根固め工       | 式                    | 1   | 55,170 |                                                  |       |
| 根固めブロック工   | 式                    | 1   | 55,170 | 袋詰玉石<br>2t用(長期性能型) 中詰材規格 購入材(割栗石150-200mm) ;     | 3 袋   |
| 構造物補修工     | 式                    | 1   | 63,600 |                                                  |       |
| 付属物補修工     | 式                    | 1   | 63,600 | 階段補修<br>18-8-40(高炉) ;                            | 1 箇所  |
| 付帯道路工      | 式                    | 1   | 39,835 |                                                  |       |
| 作業土工       | 式                    | 1   | 10,764 | 床掘り<br>土砂 ;                                      | 1 式   |
|            |                      |     |        | 埋戻し                                              | 1 式   |
|            |                      |     |        | 基面整正                                             | 1 式   |
| 残土処理工      | 式                    | 1   | 3,453  | 整地<br>敷均し(ルース) ;                                 | 1 式   |
|            |                      |     |        | 土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;                        | 1 式   |
| アスファルト舗装工  | 式                    | 1   | 24,044 | 下層路盤(車道・路肩部)<br>再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;      | 10 m2 |
|            |                      |     |        | 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超 ; | 10 m2 |
| 区画線工       | 式                    | 1   | 1,574  | 溶融式区画線<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白 ;         | 5 m   |
| 管理用通路工     | 式                    | 1   | 30,219 |                                                  |       |
| 作業土工       | 式                    | 1   | 1,989  | 床掘り<br>土砂 ;                                      | 1 式   |
|            |                      |     |        |                                                  |       |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度大野川上流管内河川維持管理工事 |     |         |                                                                                              |                      |
|------------|----------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                                                      |                      |
| コンクリート舗装工  | 式                    | 1   | 28,230  | コンクリート<br>18-8-25(高炉) t=100 ;                                                                | 10 m2                |
| 付属物設置工     | 式                    | 1   | 86,305  |                                                                                              |                      |
| 付属物設置工     | 式                    | 1   | 37,680  | 車止めポスト<br>車止めポスト径 101.6mm 車止めポスト長さ 1100mm<br>(H=850) ;                                       | 1 本                  |
| 防止柵工       | 式                    | 1   | 48,625  | 転落(横断)防止柵<br>柵高 1.1m 4段ビーム コンクリート建込用 景観塗装品(ダークブラウン) ;                                        | 5 m                  |
| 清掃工        | 式                    | 1   | 37,815  |                                                                                              |                      |
| 塵芥処理工      | 式                    | 1   | 37,815  | 堆積塵芥収集(機械処理)<br>木くず ;<br>処分費<br>木くず ;                                                        | 5 m3<br>1 t          |
| 植栽維持工      | 式                    | 1   | 34,225  |                                                                                              |                      |
| 樹木・芝生管理工   | 式                    | 1   | 34,225  | 人工張芝<br>ワ付 ;                                                                                 | 50 m2                |
| 応急処理工      | 式                    | 1   | 252,230 |                                                                                              |                      |
| 応急処理作業工    | 式                    | 1   | 252,230 | 応急作業                                                                                         | 1 式                  |
| 構造物撤去工     | 式                    | 1   | 44,449  |                                                                                              |                      |
| 構造物取壊し工    | 式                    | 1   | 27,866  | コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物 機械施工 ;<br>舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下 ;<br>舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ; | 3 m3<br>5 m<br>10 m2 |
| 運搬処理工      | 式                    | 1   | 16,583  | 殻運搬<br>コンクリート殻(無筋) ;                                                                         | 3 m3                 |

## 積算内訳書

| 工事名        | 令和6年度大野川上流管内河川維持管理工事 |     |            |                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                               |
|            |                      |     |            | <div> <div> 殻運搬<br/>アスファルト殻； </div> <div>0.5m3</div> </div> <div> <div> 殻処分<br/>コンクリート殻(無筋)； </div> <div>3m3</div> </div> <div> <div> 殻処分<br/>アスファルト殻； </div> <div>0.5m3</div> </div> |
| 仮設工        | 式                    | 1   | 57,634     |                                                                                                                                                                                       |
| 工事用道路工     | 式                    | 1   | 17,314     | <div> 敷砂利<br/>(設置・撤去) </div> <div>1式</div>                                                                                                                                            |
| 交通管理工      | 式                    | 1   | 40,320     | <div> 交通誘導警備員 </div> <div>1式</div>                                                                                                                                                    |
| 直接工事費      | 式                    | 1   | 28,343,746 |                                                                                                                                                                                       |
| 共通仮設費      | 式                    | 1   | 2,417,000  |                                                                                                                                                                                       |
| 共通仮設費（率計上） | 式                    | 1   | 2,417,000  |                                                                                                                                                                                       |
| 純工事費       | 式                    | 1   | 30,760,746 |                                                                                                                                                                                       |
| 現場管理費      | 式                    | 1   | 11,604,000 |                                                                                                                                                                                       |
| 工事原価       | 式                    | 1   | 42,364,746 |                                                                                                                                                                                       |
| 一般管理費等     | 式                    | 1   | 8,035,254  |                                                                                                                                                                                       |
| 工事価格       | 式                    | 1   | 50,400,000 |                                                                                                                                                                                       |
|            |                      |     |            |                                                                                                                                                                                       |