

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度大野川下流管内河川維持管理工事
工事地名	大野川水系直轄管理区間

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度大野川下流管内河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	37,616,343	
除草工	式	1	36,487,503	
堤防除草工	式	1	17,590,405	除草 600 m2 肩掛式 飛び石防護有り； 除草 5,600 m2 肩掛式 飛び石防護無し； 除草 707,000 m2 遠隔操縦式（刈幅185cm）； 集草 6,300 m2 人力； 集草 686,000 m2 ハッドガイト式（集草幅200cm）； 梱包 692,000 m2 積込・荷卸 692,000 m2 運搬（堤防除草） 692,000 m2 L=4.0km以下；
堤防除草工	式	1	18,897,098	除草 600 m2 肩掛式 飛び石防護有り； 除草 5,200 m2 肩掛式 飛び石防護無し； 除草 745,000 m2 遠隔操縦式（刈幅185cm）； 集草 5,800 m2 人力； 集草 745,000 m2 ハッドガイト式（集草幅200cm）； 梱包 750,000 m2 積込・荷卸 750,000 m2 運搬（堤防除草） 750,000 m2 L=4.0km以下；
堤防養生工	式	1	63,357	

積算内訳書

工事名	令和6年度大野川下流管内河川維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
芝養生工	式	1	7,467	抜根 抜根+集草； 梱包 積込・荷卸 運搬(堤防除草) L=4.0km以下；	100 100 100 100	m2 m2 m2 m2
伐木除根工	式	1	55,890	伐木・伐竹(複合) 伐木(粗) 除根有り； 伐木伐竹運搬 伐木； 処分費 伐木 幹・枝葉； 処分費 伐木 根；	100 100 1 1	m2 m2 t t
河川土工	式	1	126,674			
掘削工	式	1	33,110	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	100	m3
盛土工	式	1	20,358	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	90	m3
法面整形工	式	1	63,920	法面整形(切土部) 現場制約無 葺質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	50 50	m2 m2
残土処理工	式	1	9,286	整地 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	10 10	m3 m3
法覆護岸工	式	1	23,095			
かご工	式	1	23,095	じゃかご 径45cm 割栗石 150-200mm；	5	m
根固め工	式	1	91,950			

積算内訳書

工事名	令和6年度大野川下流管内河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
根固めブロック工	式	1	91,950	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 中詰材規格 購入材(割栗石1 50-200mm) ;	5 袋
構造物補修工	式	1	63,600		
付属物補修工	式	1	63,600	階段補修 18-8-40(高炉) ;	1 箇所
付帯道路工	式	1	143,991		
作業土工	式	1	18,744	床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
残土処理工	式	1	3,453	整地	1 式
				敷均し(ルース) ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
アスファルト舗装工	式	1	120,220	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ;	50 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0 m超 ;	50 m2
区画線工	式	1	1,574	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	5 m
付属物設置工	式	1	66,855		
付属物設置工	式	1	37,680	車止めポスト 車止めポスト径 101.6mm 車止めポスト長さ 1100mm (H=850) ;	1 本
防止柵工	式	1	29,175	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 4段ヒール コンクリート建込用 景観塗装品(ダークブラウン) ;	3 m

積算内訳書

工事名	令和6年度大野川下流管内河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
清掃工	式	1	37,815	
塵芥処理工	式	1	37,815	堆積塵芥収集(機械処理) 5m3 木くず； 処分費 1t 木くず；
植栽維持工	式	1	68,450	
樹木・芝生管理工	式	1	68,450	人工張芝 100m2 ワリ付；
応急処理工	式	1	314,090	
応急処理作業工	式	1	314,090	応急作業 1式
構造物撤去工	式	1	44,449	
構造物取壊し工	式	1	27,866	コンクリート構造物取壊し 3m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 5m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 10m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；
運搬処理工	式	1	16,583	殻運搬 3m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 0.5m3 アスファルト殻； 殻処分 3m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 0.5m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	84,514	
工事用道路工	式	1	17,314	敷砂利 1式 (設置・撤去)

積算内訳書

工事名	令和6年度大野川下流管内河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	67,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	37,616,343	
共通仮設費	式	1	3,181,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,181,000	
純工事費	式	1	40,797,343	
現場管理費	式	1	15,149,000	
工事原価	式	1	55,946,343	
一般管理費等	式	1	10,283,657	
工事価格	式	1	66,230,000	