

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分川・大野川護岸補修外工事
工事地名	大分川水系・大野川水系直轄管理区間

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	208日間	自	令和 6年 8月30日
		至	令和 7年 3月25日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大分川・大野川護岸補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	44,805,079		
河川土工	式	1	4,747,137		
掘削工	式	1	361,570	掘削	1,100 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
法面整形工	式	1	419,507	法面整形(切土部)	460 m2
				現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	70 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工	式	1	3,966,060	土砂等運搬	1,140 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1,140 m3
				玉石混じり土砂；	
法覆護岸工	式	1	27,431,336		
作業土工	式	1	561,487	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	12,506,982	現場打基礎コンクリート	60 m
				(B)	
				18-8-40(高炉) 底幅46cm 高さ50cm；	
				大型ブロック張	363 m2
				150kg/個以上 控え35cm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	
				目地板	16 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				現場打天端コンクリート	59 m
				(D)	
				18-8-40(高炉) 幅60cm 高さ70cm；	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	7,454,751	現場打基礎コンクリート	45 m
				(A)	
				18-8-40(高炉) 底幅46cm 高さ50cm；	

積算内訳書

工事名	大分川・大野川護岸補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				平ﾌﾟﾛｯｸ張 (大型) 控え35cm 遮水ｼｰﾄ有 吸出し防止材無 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (B) 18-8-40(高炉) 幅50cm 高さ42cm ;	206	m2
					7	m2
					44	m
護岸付属物工	式	1	6,908,116	横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (O) 18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ1182cm ; 横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ (P) 18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ347cm ; 平張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) t=35cm 再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ(RC-40) t= 20cm ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	1	箇所
					1	箇所
					687	m2
					23	m2
根固め工	式	1	9,336,012			
作業土工	式	1	117,507	床掘り 土砂 ;	1	式
根固めﾌﾟﾛｯｸ工	式	1	9,218,505	消波根固めﾌﾟﾛｯｸ製作 無筋ﾌﾟﾛｯｸ2t型 ﾌﾟﾛｯｸ種類(実質量) 2.08t ; 消波根固めﾌﾟﾛｯｸ製作 鉄筋ﾌﾟﾛｯｸ3t型 ﾌﾟﾛｯｸ種類(実質量) 2.86t ; 根固めﾌﾟﾛｯｸ据付 無筋ﾌﾟﾛｯｸ2t型 ﾌﾟﾛｯｸ種類(実質量) 2.08t ﾌﾟﾛｯ ｸ購入無 ; 根固めﾌﾟﾛｯｸ据付 鉄筋ﾌﾟﾛｯｸ3t型 ﾌﾟﾛｯｸ種類(実質量) 2.86t ﾌﾟﾛｯ ｸ購入無 ; 根固めﾌﾟﾛｯｸ据付	102	個
					56	個
					102	個
					56	個
					12	個

積算内訳書

工事名	大分川・大野川護岸補修外工事									
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
					(撤去・再設置) 鉄筋ブロック3t型 ブロック種類(実質量) 2.86t ブロック購入無； 消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 0.5km以下； 消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 0.5km以下； 基礎栗石 割栗石50-150mm； 吸出し防止材 河川護岸用 t=10mm； 袋詰玉石 3t用(長期性能型) 中詰材規格 購入材(割栗石150-200mm)；	86	個			
					15	個				
					46	m3				
					230	m2				
					7	袋				
					付帯道路工		式	1	2,371,579	
					舗装準備工		式	1	6,539	不陸整正 補足材無し；
アスファルト舗装工		式	1	616,099	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m以上3.0m以下； 肩止コンクリート (E) 18-8-40(高炉) 幅50cm 高さ31cm；	110	m2			
					110	m2				
					35	m				
コンクリート舗装工		式	1	1,748,941	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚200mm； コンクリート (表層) 18-8-40(高炉) t=350； 目地板	170	m2			
					170	m2				
					6	m2				

積算内訳書

工事名	大分川・大野川護岸補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				瀝青繊維質目地板t=10； 留めコンクリート 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ65cm；	4 m
構造物撤去工	式	1	203,923		
防護柵撤去工	式	1	70,824	防護柵撤去(ガードレール) 土中建込；	52 m
構造物取壊し工	式	1	48,180	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚5cm；	2 m 230 m2
運搬処理工	式	1	84,919	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻； 現場発生品運搬 ガードレール；	12 m3 12 m3 0.84 t
仮設工	式	1	715,092		
工事用道路工	式	1	635,172	工事用道路盛土 (設置・撤去) 敷砂利 (設置・撤去)	1 式 1 式
交通管理工	式	1	79,920	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	44,805,079		
共通仮設費	式	1	5,028,800		
共通仮設費	式	1	1,749,800		
運搬費	式	1	1,056,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式

積算内訳書

工事名	大分川・大野川護岸補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	191, 800	土質等試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	502, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 279, 000	
純工事費	式	1	49, 833, 879	
現場管理費	式	1	16, 148, 000	
工事原価	式	1	109, 224, 465	
一般管理費等	式	1	17, 965, 535	
工事価格	式	1	127, 190, 000	

積算内訳書

工事名	大分川・大野川護岸補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕	式	1	19,206,672		
付帯道路工	式	1	13,362,000		
防草コンクリート	式	1	13,362,000	張りコンクリート 18-8-25(20)(高炉) t=10cm ;	3,000 m2
付属物設置工	式	1	4,777,000		
階段工	式	1	4,777,000	現場打階段 18-8-25(高炉) W=50.0m 顔料(茶) C=3.0% ;	1 箇所
構造物撤去工	式	1	1,067,672		
構造物取壊し工	式	1	674,375	木材ハ° 撤去 W700×H350×L2000 ;	325 基
運搬処理工	式	1	393,297	木くず運搬	16 t
				木材ハ° 撤去 ;	
				木くず処分	16 t
				木材ハ° 撤去 ; 現場発生品運搬 アンカーボルト ;	0.08 t
直接工事費	式	1	19,206,672		
共通仮設費	式	1	1,771,000		
共通仮設費	式	1	260,000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	260,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,511,000		
純工事費	式	1	20,977,672		
現場管理費	式	1	7,470,000		

積算内訳書

工事名	大分川・大野川護岸補修外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕		式	1	5,560,891		
河川土工		式	1	122,551		
掘削工		式	1	23,009	掘削	70 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工		式	1	15,879	路体(築堤)盛土	3 m3
					2.5m未満；	
法面整形工		式	1	9,323	法面整形(切土部)	10 m2
					現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)	2 m2
					法面締固め無し 現場制約無し；	
残土処理工		式	1	74,340	整地	60 m3
					敷均し(ルース)；	
					土砂等運搬	60 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法覆護岸工		式	1	7,479		
植生工		式	1	7,479	張芝	3 m2
					張芝工(野芝) 100m2未満；	
付帯道路工		式	1	1,722,498		
作業土工		式	1	163,900	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
残土処理工		式	1	38,842	整地	1 式
					敷均し(ルース)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
アスファルト舗装工		式	1	619,147	下層路盤(車道・路肩部)	244 m2
					再生クワッチャン RC-40 仕上り厚150mm；	
					下層路盤	3 m2
					(復旧部)	
					再生クワッチャン RC-40 仕上り厚150mm；	

積算内訳書

工事名	大分川・大野川護岸補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 以上3.0m以下；	244	m2
				表層 (復旧部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	3	m2
縁石工	式	1	843,090	地先境界ブロック C種(150×150×600)；	146	m
				アスカーブ 再生細粒度アスコン(13) 155cm2以上175cm2未満；	10	m
砕石敷均し工	式	1	57,519	砕石敷均し 単粒度砕石(20-13mm) t=15cm；	110	m2
付属物設置工	式	1	3,426,140			
付属物設置工	式	1	345,740	車止めポスト 車止めポスト径101.6mm 車止めポスト長さ 1100mm(H=850mm)；	4	本
				ネットフェンス 柵高1.0m 支柱間隔2m 基礎ブロック建込 樹脂塗装 (ライトグリーン)；	10	m
復旧工	式	1	3,080,400	石積擁壁 (撤去・再設置) 石材径45cm内外；	34	m2
堤脚保護工	式	1	228,071			
作業土工	式	1	37,046	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
残土処理工	式	1	5,425	整地 敷均し(ルース)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式

積算内訳書

工事名	大分川・大野川護岸補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	185,600	小型擁壁 擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石有；	2 m3
構造物撤去工	式	1	40,832		
防護柵撤去工	式	1	12,370	ネットフェンス撤去 プレキャストコンクリートブロック建込；	10 m
構造物取壊し工	式	1	14,114	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	11 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚5cm；	34 m2
運搬処理工	式	1	14,348	殻運搬 アスファルト殻；	2 m3
				殻処分 アスファルト殻；	2 m3
				現場発生品運搬 ネットフェンス、プレキャストコンクリートブロック；	0.28 t
仮設工	式	1	13,320		
交通管理工	式	1	13,320	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	5,560,891		
共通仮設費	式	1	853,000		
共通仮設費	式	1	373,000		
事業損失防止施設費	式	1	276,000	振動調査費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	97,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	480,000		

積算内訳書

工事名	大分川・大野川護岸補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	6,413,891	
現場管理費	式	1	2,454,000	
工事原価	式	1	8,867,891	

積算内訳書

工事名	大分川・大野川護岸補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕	式	1	3,783,023		
充填工	式	1	2,341,400		
廃管充填工	式	1	2,341,400	廃管充填 エアモルタル充填・管口止水；	11 m3
付帯工	式	1	123,009		
作業土工	式	1	2,909	床掘り 土砂； 埋戻し	1 式
基礎工	式	1	120,100	量水標 H-200×200 L=7.0m；	1 式 1 本
構造物撤去工	式	1	171,425		
構造物取壊し工	式	1	128,310	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	7 m3
運搬処理工	式	1	43,115	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 現場発生品運搬 鋼材；	7 m3 7 m3 0.48 t
仮設工	式	1	1,147,189		
土留・仮締切工	式	1	400,993	大型土のう (仕拵・積立・撤去)	1 式
作業ヤード整備工	式	1	337,396	ヤード造成 (設置・撤去) 大型土のう (仕拵・積立・撤去)	1 式 1 式
汚濁防止工	式	1	395,480	汚濁防止フェンス (設置・撤去)	1 式

積算内訳書

工事名	大分川・大野川護岸補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	13,320	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	3,783,023	
共通仮設費	式	1	407,000	
共通仮設費	式	1	71,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	71,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	336,000	
純工事費	式	1	4,190,023	
現場管理費	式	1	1,737,000	
工事原価	式	1	5,927,023	