

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大野川松岡地区構造物補修外工事
工事地名	大野川松岡地区

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	303日間	自	令和 7年 6月 2日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大野川松岡地区構造物補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	82,111,367		
河川土工	式	1	4,940,772		
掘削工	式	1	1,491,750	掘削	4,500 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	473,172	路体(築堤)盛土	120 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				土材料	120 m3
				購入土；	
残土処理工	式	1	2,975,850	整地	4,500 m3
				敷均し(ルース)；	
				土砂等運搬	4,500 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
堤防養生工	式	1	14,595,278		
伐木除根工	式	1	14,595,278	伐木・伐竹(複合)	20,000 m2
				伐木(機械施工) 除根有り；	
				伐木伐竹運搬	1,813 m3
				伐木；	
				伐木伐竹運搬	1,587 m3
				伐木；	
				処分費	120 t
				伐木 幹・枝葉；	
				処分費	200 t
				伐木 根；	
法覆護岸工	式	1	248,400		
植生工	式	1	248,400	張芝	100 m2
				張芝工(野芝) 100m2以上300m2未満；	
床固め工	式	1	10,344,215		
本堤工	式	1	10,344,215	基礎材	84 m2
				再生クワッチャン40～0 敷厚 0.15m；	

積算内訳書

工事名	大野川松岡地区構造物補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート 24-12-40(高炉) ;	59	m3
				鉄筋 SD345 D13 ;	1.47	t
				広幅鋼矢板 10H型 広幅鋼矢板長さ 7m 鋼矢板平均打込長 6 m以下 ;	44	枚
				広幅鋼矢板 10H型 広幅鋼矢板長さ 7m 鋼矢板平均打込長 9 m以下 ;	18	枚
根固め工	式	1	25,313,764			
根固めブロック工	式	1	21,046,344	消波根固めブロック製作 無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 3.04t ;	300	個
				根固めブロック据付 (一部再利用品)無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実 質量) 3.04t ;	384	個
				根固めブロック据付 (一部再利用品)無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実 質量) 2.98t ;	45	個
				消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 3個 0.5km以下 ;	384	個
				消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 0.5km以下 ;	45	個
				袋詰玉石 (再利用品)3t用(長期性能型) ;	12	袋
				袋詰玉石運搬 3t用 積込み・据付け 3個 0.5km以下 ;	12	袋
捨石工	式	1	4,267,420	捨石 φ 60cm内外 ;	242	m3
				表面均し	320	m2

積算内訳書

工事名	大野川松岡地区構造物補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	3, 579, 145		
残土処理工	式	1	57, 260	整地	40 m3
				敷均し(ルース) ; 土砂等運搬	40 m3
構造物取壊し工	式	1	2, 499, 453	土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				コンクリート構造物取壊し	99 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
				根固めブロック撤去	180 個
				無筋ブロック 3t型 ;	
				消波根固めブロック仮置	135 個
				無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 3. 04t ;	
				消波根固めブロック仮置	45 個
運搬処理工	式	1	1, 022, 432	無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 2. 98t ;	
				大型土のう撤去	50 袋
				袋詰玉石撤去	151 袋
				3t用 ;	
				袋詰玉石仮置	151 袋
				3t用 ;	
				殻運搬	99 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
仮設工	式	1	23, 089, 793	消波根固めブロック運搬	180 個
				2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・荷卸 3個 0. 5km以下 ;	
				袋詰玉石運搬	151 袋
				3t用 積込み・荷卸 3個 0. 5km以下 ;	
				殻処分	99 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
工事用道路工	式	1	6, 002, 288	廃プラ処分	0. 1 t
				廃プラスチック ;	
工事用道路盛土	式	1	6, 002, 288	工事用道路盛土	1 式
				(設置・撤去)	

積算内訳書

工事名	大野川松岡地区構造物補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				敷砂利 (設置・撤去)	1 式
				大型土のう (仕捨・積立・撤去)	1 式
土留・仮締切工	式	1	7,896,291	大型土のう (仕捨・積立・撤去)	1 式
水替工	式	1	180,600	ポンプ排水 (設置・撤去)	1 式
仮水路工	式	1	6,546,214	ヒューム管 (設置・撤去)	1 式
				現場発生品運搬 ヒューム管；	1 式
汚濁防止工	式	1	2,331,200	汚濁防止フェンス (設置・撤去)	1 式
交通管理工	式	1	133,200	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	82,111,367		
共通仮設費	式	1	9,568,000		
共通仮設費	式	1	3,964,000		
運搬費	式	1	3,168,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	796,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,604,000		
純工事費	式	1	91,679,367		
現場管理費	式	1	27,531,000		
工事原価	式	1	119,210,367		

積算内訳書

[illegible]