

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分川管内河川維持修繕外工事
工事地名	大分川水系直轄管理区間

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大分川管内河川維持修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	83,210,063	
除草工	式	1	725,320	
堤防除草工	式	1	362,660	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 除草 肩掛式 飛び石防護無し； 集草 人力； 積込・荷卸 運搬(堤防除草) L=21.5km以下； 除草処分 </div> <div style="width: 15%;"> 2,800 2,800 2,800 2,800 10 </div> <div style="width: 5%;"> m2 m2 m2 m2 t </div> </div>
堤防除草工	式	1	362,660	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 除草 肩掛式 飛び石防護無し； 集草 人力； 積込・荷卸 運搬(堤防除草) L=21.5km以下； 除草処分 </div> <div style="width: 15%;"> 2,800 2,800 2,800 2,800 10 </div> <div style="width: 5%;"> m2 m2 m2 m2 t </div> </div>
堤防養生工	式	1	17,220,791	
伐木除根工	式	1	17,220,791	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工) 除根有り； 伐木・伐竹(複合) 伐竹 除根有り； 伐木・伐竹(複合) 伐竹 除根無し； 伐木伐竹運搬 伐木 除根有り； 伐木伐竹運搬 伐木 除根有り； 伐木伐竹運搬 伐木 除根有り； </div> <div style="width: 15%;"> 3,700 12,000 5,000 209 81 331 </div> <div style="width: 5%;"> m2 m2 m2 m3 m3 m3 </div> </div>

積算内訳書

工事名	大分川管内河川維持修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				伐木伐竹運搬	44	m3
				伐竹 除根有り；		
				伐木伐竹運搬	195	m3
				伐竹 除根有り；		
				伐木伐竹運搬	33	m3
				伐竹 除根無し；		
				処分費	50	t
				伐木 幹・枝葉；		
				処分費	80	t
				伐木 根；		
				処分費	100	t
				伐竹 幹・枝葉；		
				処分費	100	t
				伐竹 幹・枝葉；		
				処分費	200	t
				伐竹 根；		
河川土工	式	1	9,909,789			
掘削工	式	1	1,062,750	掘削	2,000	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				掘削	300	m3
				土砂 片切掘削；		
				積込(ルース)	300	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
盛土工	式	1	264,700	路体(築堤)盛土	50	m3
				2.5m未満；		
法面整形工	式	1	1,242,379	法面整形(切土部)	1,450	m2
				現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)	20	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
残土処理工	式	1	7,339,960	土砂等運搬	240	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	2,050	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		

積算内訳書

工事名	大分川管内河川維持修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				残土等処分 玉石混じり土砂；	2,290	m3
法覆護岸工	式	1	27,609,137			
作業土工	式	1	557,690	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
残土処理工	式	1	739,632	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				残土等処分 玉石混じり土砂；	1	式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	10,014,780	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅49cm 高さ50cm；	39	m
				現場打横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ522cm；	2	箇所
				間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；	334	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	16	m2
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 幅60cm 高さ70cm；	39	m
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	16,297,035	平ブロック張 控70mm；	1,000	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	13	m2
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ20cm；	1,000	m
構造物補修工	式	1	230,800			
断面修復工	式	1	230,800	左官工法 1構造物当り修復延べ体積0.09m3 材料種類(ホリ	1	構造物

積算内訳書

工事名	大分川管内河川維持修繕外工事																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
				マーセメント系モルタル) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；																		
根固め工	式	1	7,809,964																			
根固めブロック工	式	1	7,809,964	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">消波根固めブロック製作 無筋ブロック 2t型 ブロック種類(実質量) 2.053t；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">個</td> </tr> <tr> <td>消波根固めブロック製作 無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量)3.135t；</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: center;">個</td> </tr> <tr> <td>根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量)2.053t ブロック購入無；</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: center;">個</td> </tr> <tr> <td>根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量)3.135t ブロック購入無；</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: center;">個</td> </tr> <tr> <td>消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 3.0km以下；</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: center;">個</td> </tr> <tr> <td>吸出し防止材 吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm；</td> <td style="text-align: right;">180</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> </table>	消波根固めブロック製作 無筋ブロック 2t型 ブロック種類(実質量) 2.053t；	100	個	消波根固めブロック製作 無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量)3.135t；	50	個	根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量)2.053t ブロック購入無；	100	個	根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量)3.135t ブロック購入無；	50	個	消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 3.0km以下；	100	個	吸出し防止材 吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm；	180	m2
消波根固めブロック製作 無筋ブロック 2t型 ブロック種類(実質量) 2.053t；	100	個																				
消波根固めブロック製作 無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量)3.135t；	50	個																				
根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量)2.053t ブロック購入無；	100	個																				
根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量)3.135t ブロック購入無；	50	個																				
消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 3.0km以下；	100	個																				
吸出し防止材 吸出し防止シート(河川護岸用) t=10mm；	180	m2																				
付帯道路工	式	1	3,038,760																			
アスファルト舗装工	式	1	3,038,760	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚150mm；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,200</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> </tr> <tr> <td>表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 以上3.0m以下；</td> <td style="text-align: right;">1,200</td> <td style="text-align: center;">m2</td> </tr> </table>	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚150mm；	1,200	m2	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 以上3.0m以下；	1,200	m2												
下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚150mm；	1,200	m2																				
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1.4m 以上3.0m以下；	1,200	m2																				
応急処理工	式	1	3,835,560																			
応急処理作業工	式	1	3,835,560	応急作業 1 式																		
構造物撤去工	式	1	2,126,877																			
構造物取壊し工	式	1	1,208,848	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">79</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m3</td> </tr> <tr> <td>舗装版切断</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> </table>	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	79	m3	舗装版切断	12	m												
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	79	m3																				
舗装版切断	12	m																				

積算内訳書

工事名	大分川管内河川維持修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 1,500 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚5cm； 根固めブロック撤去 8 個 1t型； 根固めブロック撤去 18 個 2t型；
運搬処理工	式	1	918,029	殻運搬 79 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 75 m3 アスファルト殻； 殻処分 79 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 75 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	10,703,065	
工事用道路工	式	1	9,518,425	工事用道路盛土 1 式 (設置・撤去) 敷砂利 1 式 (設置・撤去) 大型土のう 1 式 (仕拵・積立・撤去) 張芝 1 式 (復旧)
汚濁防止工	式	1	958,200	汚濁防止フェンス 1 式 (設置・撤去)
交通管理工	式	1	226,440	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	83,210,063	
共通仮設費	式	1	6,110,800	

積算内訳書

工事名	大分川管内河川維持修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,177,800	
事業損失防止施設費	式	1	276,000	振動調査費 1 式
技術管理費	式	1	191,800	土質等試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	710,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,933,000	
純工事費	式	1	89,320,863	
現場管理費	式	1	23,543,000	
工事原価	式	1	112,863,863	
一般管理費等	式	1	16,846,137	
工事価格	式	1	129,710,000	