

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大野川管内河川維持修繕外工事
工事地名	大野川水系直轄管理区間

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大野川管内河川維持修繕外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	72,900,765			
堤防養生工		式	1	28,657,981			
伐木除根工		式	1	28,657,981	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工) 除根有り； 伐木・伐竹(複合) 伐竹 除根有り； 伐木伐竹運搬 伐木 除根有り； 伐木伐竹運搬 伐木 除根有り； 伐木伐竹運搬 伐木 除根有り； 伐木伐竹運搬 伐竹 除根有り； 処分費 伐木 幹・枝葉； 処分費 伐木 根； 処分費 伐竹 幹・枝葉； 処分費 伐竹 根；	28,800 4,500 983 3,060 860 90 200 400 50 100	m2 m2 m3 m3 m3 m3 t t t t
樋門・樋管本体工		式	1	342,233			
作業土工		式	1	13,925	床掘り 土砂； 埋戻し	1 1	式 式
残土処理工		式	1	5,316	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 玉石混じり土砂；	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	大野川管内河川維持修繕外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
翼壁工	式	1	314,705	コンクリート	0.5	m3
				(本体部)		
				24-12-40(高炉)；		
				コンクリート	0.2	m3
				(頂版部)		
				24-12-25(20)(高炉)；		
				コンクリート	0.2	m3
				(底版部)		
				24-12-40(高炉)；		
				鉄筋	0.05	t
				SD345 D13；		
				止水板	1	m
				FF(塩ビ製)200×5；		
				打継面処理	5	m2
型枠	1	式				
(本体部)						
一般型枠；						
型枠	1	式				
(頂版部)						
一般型枠；						
支保	1	式				
門柱工	式	1	8,287	コンクリート	0.1	m3
				(端部処理コンクリート)		
				18-8-25(高炉)；		
				型枠	1	式
(端部処理コンクリート)						
一般型枠；						
構造物補修工	式	1	233,788			
断面修復工	式	1	230,800	左官工法	1	構造物
				1構造物当り修復延べ体積0.09m3 材料種類(ホリマーセメント系モルタル) 鉄筋(レソ)・鉄筋防錆処理無；		
欠損部補修工	式	1	2,988	コンクリート	0.09	m3
				(間詰コンクリート)		

積算内訳書

工事名	大野川管内河川維持修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-40(高炉)；
根固め工	式	1	26, 115, 912	
根固めブロック工	式	1	26, 115, 912	消波根固めブロック製作 鉄筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 2. 860t； 消波根固めブロック製作 無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 2. 990t； 根固めブロック据付 鉄筋ブロック ブロック種類(実質量) 2. 860t ブロック購入無； 根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2. 990t ブロック購入無； 消波根固めブロック運搬 2. 5tを超え5. 5t以下 積込み・荷卸 3個 1. 5km以下； 300 個 148 個 300 個 148 個 448 個
付帯道路工	式	1	2, 407, 900	
アスファルト舗装工	式	1	2, 407, 900	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員1. 4m以上3. 0m以下； 1, 000 m2 1, 000 m2
管理用通路工	式	1	116, 494	
管理用通路工	式	1	116, 494	敷砂利 再生クワッチャレン RC-40 敷厚100mm； 140 m2
付属物設置工	式	1	495, 017	
防止柵工	式	1	192, 500	転落(横断)防止柵 柵高1. 1m アンカーボルト固定用 縦格子型 塗装品(白)； 1 箇所

積算内訳書

工事名	大野川管内河川維持修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
付属物設置工	式	1	231,140	角落し	1	箇所
				W760×H830×t49 合成木材製； 足掛金物 W=300 φ19 アンカー付；	7	個
護岸付属物工	式	1	18,467	間詰コンクリート 18-8-40(高炉)；	0.1	m3
階段工	式	1	52,910	現場打階段 18-8-40(高炉) W=0.75m 再生クラッシュラン40～0；	1	箇所
応急処理工	式	1	3,495,880			
応急処理解業工	式	1	3,495,880	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	3,551,267			
構造物取壊し工	式	1	3,517,751	コンクリート構造物取壊し	7	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				門柱・操作台切断	4	m2
				ワイヤーリング 工法；		
				吊孔削孔 φ100以下 削孔長600mm未満；	2	孔
				吊孔削孔 φ100以下 削孔長600mm以上；	10	孔
				コンクリートブロック取卸し	17	t
運搬処理工	式	1	33,516	樋管上屋解体撤去 光永第四樋管；	1	式
				足場	1	式
仮設工	式	1	7,484,293	殻運搬	7	m3
				コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	7	m3
工事用道路工	式	1	3,235,933	工事用道路盛土 (設置・撤去)	1	式

積算内訳書

工事名	大野川管内河川維持修繕外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				敷砂利 (設置・撤去)	1	式
				大型土のう (仕拵・積立・撤去)	1	式
				張芝 (復旧)	1	式
				ガードレール (撤去・再設置)	1	式
仮水路工	式	1	52,882	暗渠排水管 (設置・撤去)[支給品]	1	式
				土のう積 (設置・撤去)	1	式
				大型土のう (仕拵・積立・撤去)	1	式
				現場発生品運搬 (支給品)	1	式
				高密度ポリエチレン管； 現場発生品運搬	1	式
作業ヤード整備工	式	1	2,863,998	ヤード造成 (設置・撤去)	1	式
				敷砂利 (設置・撤去)	1	式
				大型土のう (仕拵・積立・撤去)	1	式
汚濁防止工	式	1	1,278,200	汚濁防止フェンス (設置・撤去)	1	式
交通管理工	式	1	53,280	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	72,900,765			
共通仮設費	式	1	6,265,800			

積算内訳書

工事名	大野川管内河川維持修繕外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,888,800	
運搬費	式	1	1,056,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	191,800	土質等試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	641,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,377,000	
純工事費	式	1	79,166,565	
現場管理費	式	1	21,264,000	
工事原価	式	1	100,430,565	
一般管理費等	式	1	15,299,435	
工事価格	式	1	115,730,000	