

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和6年度）
工事地名	大分河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	22,621,440		
巡視・巡回工	式	1	15,007,301		
道路巡回工	式	1	15,007,301	通常巡回	1 式
				異常時巡回	1 式
				異常時巡回 （夜間）	1 式
道路清掃工	式	1	403,039		
路面清掃工	式	1	221,295	路面清掃(路肩部・人力)	1 km
				2.0以上6.0m3未満/km；	
				路面清掃(歩道・人力)	100 m2
				0.3以上1.0m3未満/100m2；	
				路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	10 m2
				0.01m3未満/100m2；	
				土砂等運搬	20 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	20 m3
				敷均し(ルース)；	
排水施設清掃工	式	1	181,744	側溝清掃(人力)	100 m
				無蓋；	
				柵清掃	5 箇所
				有蓋 土砂厚25cm未満；	
				土砂等運搬	20 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	20 m3
				敷均し(ルース)；	
植栽維持工	式	1	116,500		
樹木・芝生管理工	式	1	116,500	寄植せん定 (歩道及び交通島)	100 m2
				せん定 低木；	
				寄植せん定	100 m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(中央分離帯) せん定 低木； 寄植せん定 (歩道及び交通島) せん定 中木； 寄植せん定 (中央分離帯) せん定 中木； 処分費 せん定屑；	100 m2	
除草工	式	1	194,660			
道路除草工	式	1	194,660	道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護無し； 道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護有り； 道路除草(複合) ハドガイト式； 処分費 除草；	150 500 1,000 5	m2 m2 m2 t
応急処理工	式	1	2,366,850			
応急処理事業工	式	1	2,366,850	労務費 労務費 (夜間) 運転費 実走行距離； 機械費 材料費 処分費	1 1 15,000 1 1 1	式 式 km 式 式 式
除雪工	式	1	2,587,690			
一般除雪工	式	1	717,816	労務費 労務費	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(夜間)		
				機械費	1	式
凍結防止工	式	1	1,105,920	凍結防止剤散布	10	時間
				(塩化カルシウム)		
				凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3；		
				凍結防止剤散布	10	時間
				(塩化カルシウム)(夜間)		
				凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3；		
				凍結防止剤散布	10	時間
				(塩化ナトリウム)		
				凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3；		
				凍結防止剤散布	10	時間
				(塩化ナトリウム)(夜間)		
				凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3；		
				凍結防止剤	10	t
				【支給品】塩化カルシウム25kg袋；		
				凍結防止剤	10	t
				【支給品】塩化ナトリウム25kg袋；		
				労務費	1	式
				(塩化カルシウム)		
				労務費	1	式
				(塩化カルシウム)(夜間)		
				労務費	1	式
				(塩化ナトリウム)		
				労務費	1	式
				(塩化ナトリウム)(夜間)		
				機械費	1	式
				(塩化カルシウム)		
				機械費	1	式
				(塩化ナトリウム)		
待機費	式	1	219,170	労務費	1	式
				労務費	1	式
				(夜間)		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
巡回工	式	1	150,154	労務費	1	式
				労務費	1	式
				（夜間）		
				運転費	200	km
応急処理作業工	式	1	394,630	実走行距離；		
				労務費	1	式
				労務費	1	式
				（夜間）		
仮設工	式	1	1,945,400	機械費	1	式
				材料費	1	式
交通管理工	式	1	1,945,400			
				交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式
				（夜間）		
道路修繕	式	1	14,279,120			
道路土工	式	1	280,737			
掘削工	式	1	45,230	掘削	100	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				掘削	10	m3
				土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）；		
残土処理工	式	1	235,507	土砂等運搬	100	m3
				土砂（岩塊・玉石混り土含む）；		
				土砂等運搬	10	m3
				土砂（岩塊・玉石混り土含む）；		
舗装工	式	1	5,682,382	整地	110	m3
				敷均し（ルース）；		
路面切削工	式	1	980,760			
				路面切削	1,200	m2
				全面切削6cm以下（4000m2以下） 段差すりつけ撤		
				去作業無；		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
オーバーレイ工	式	1	2,386,800	殻運搬(路面切削)	60	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	60	m3
				アスファルト殻；		
				表層(車道・路肩部)	400	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	400	m2
				密粒度ギャップアスファルト混合物ポリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	400	m2
				ポラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 平均幅員2.4m以上；		
舗装打換え工	式	1	1,425,992	舗装版切断	200	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚4cm；		
				舗装版破碎	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm；		
				殻運搬	4	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬	15	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	4	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	15	m3
				アスファルト殻；		
				不陸整正	100	m2
				補足材無し；		
				下層路盤	100	m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚100mm；		
				下層路盤	100	m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚300mm；		
				上層路盤	100	m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm；		
				基層	100	m2
				再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				中間層	100	m2
				再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				表層	100	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；		
				表層	100	m2
アスファルト舗装補修工	式	1	888,830	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				クラック防止シート	150	m
				W=500；		
				パッチング	2	t
				再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t未満/日；		
				パッチング	2	t
				再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t以上2t未満/日；		
				パッチング	2	t
				再生密粒度アスファルト混合物(13) 2t以上5t未満/日；		
				パッチング	2	t
				再生密粒度アスファルト混合物(13) 5t以上20t未満/日；		
				舗装版切断	100	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚5cm；		
				殻運搬	5	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	5	m3

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト殻；	
排水構造物工	式	1	428,330		
作業土工	式	1	87,870	床掘り	1 式
				土砂；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
側溝工	式	1	236,120	プレキャストU型側溝	10 m
				(落蓋側溝)	
				300×300 車道用；	
				側溝蓋	20 枚
				コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用；	
集水柵・マンホール工	式	1	104,340	蓋	3 枚
				柵穴500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定；	
縁石工	式	1	429,080		
縁石工	式	1	429,080	歩車道境界ブロック	10 m
				一般部 両面R B種(180/230×250×2000)；	
				歩車道境界ブロック	5 m
				切下部(身障者用) 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)；	
				歩車道境界ブロック	20 m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				乗入部(身障者用) B種(180/190×100×600)； 歩車道境界ブロック 流用品 一般部 両面R B種(180/230×250×2000))； 地先境界ブロック A種(120×120×600)； 地先境界ブロック 流用品 A種(120×120×600)；	10 m 10 m 10 m
防護柵工	式	1	1,063,480		
路側防護柵工	式	1	521,800	カートパイク Gp-Ap-2E 20m以上50m未満 曲線部補正無 塗装 品(白)；	20 m
防止柵工	式	1	541,680	転落(横断)防止柵 柵高1.1m 4段ビーム 土中建込用 50m以上100m未 満 塗装品(白)； 転落(横断)防止柵 柵高0.8m 3段ビーム 土中建込用 50m以上100m未 満 塗装品(白)；	30 m 30 m
区画線工	式	1	358,300		
区画線工	式	1	358,300	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 熔融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 熔融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 高視認性区画線	500 m 50 m 50 m 100 m 50 m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄；
道路付属施設工	式	1	375,355	
道路付属物工	式	1	375,355	視線誘導標 5 本 反射体径φ300 片面反射 コンクリート建込(穿孔含む)) 10本未満； 道路鋸 5 個 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋸 1 0個未満； 車線分離標 10 本 φ80 ベース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 10本以上30本未満；
道路付属物復旧工	式	1	382,495	
付属物復旧工	式	1	375,250	転落(横断)防止柵復旧 10 m 土中建込 柵高 1.1m 4段ビーム 支柱間隔3m 塗装 品(白) 根巻きコンクリート無し； 転落(横断)防止柵復旧 10 m コンクリート建込 柵高 1.1m 4段ビーム 支柱間隔3m 塗 装品(白)； 転落(横断)防止柵復旧 10 m 土中建込 柵高 0.8m 3段ビーム 支柱間隔3m 塗装 品(白) 根巻きコンクリート無し； 転落(横断)防止柵復旧 10 m コンクリート建込 柵高 0.8m 3段ビーム 支柱間隔3m 塗 装品(白)；
運搬処理工	式	1	7,245	現場発生品運搬 0.5 t 転落防止柵、横断防止柵；
除草工	式	1	519,542	
防草対策工	式	1	519,542	掘削 10 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)； 土砂等運搬 10 m3

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)； 型枠 張りコンクリート (防草コンクリート) 18-8-25(20)(高炉) t=5cm； 防草処理 強壮雑草抑止用防草シート「チカヤシート」法面部；	10 m3 1 式 100 m2 100 m2
道路照明維持補修工	式	1	51,924		
道路照明修繕工	式	1	51,924	管球取替 (高圧ナトリウムランプ) 直管形 110W(NHT)； 安定器取替 (高圧ナトリウム灯用) 一般形 高力率1灯 200V180W； 自動点滅器取替 プラグイン式 受台付(ニップル) 200V 6A；	1 個 2 個 1 個
応急処理工	式	1	4,506,435		
応急処理作業工	式	1	4,506,435	労務費 労務費 (夜間) 機械費 材料費 処分費	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
構造物撤去工	式	1	201,060		
構造物取壊し工	式	1	84,686	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎	10 m3 10 m 10 m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm；
縁石撤去工	式	1	25,980	歩車道境界ブロック撤去 10 m
				再利用； 地先境界ブロック撤去 10 m
運搬処理工	式	1	90,394	再利用； 殻運搬 10 m3
				コンクリート殻（無筋）； 殻運搬 2 m3
				アスファルト殻； 殻処分 10 m3
				コンクリート殻（無筋）； 殻処分 2 m3
直接工事費	式	1	36,900,560	アスファルト殻；
共通仮設費	式	1	4,685,800	
共通仮設費	式	1	183,800	
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,502,000	
純工事費	式	1	41,586,360	
現場管理費	式	1	19,374,000	
工事原価	式	1	60,960,360	
一般管理費等	式	1	11,069,640	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和7年度）
工事地名	大分河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	22,577,721		
巡視・巡回工	式	1	14,963,582		
道路巡回工	式	1	14,963,582	通常巡回	1 式
				異常時巡回	1 式
				異常時巡回 （夜間）	1 式
道路清掃工	式	1	403,039		
路面清掃工	式	1	221,295	路面清掃(路肩部・人力)	1 km
				2.0以上6.0m3未満/km；	
				路面清掃(歩道・人力)	100 m2
				0.3以上1.0m3未満/100m2；	
				路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	10 m2
				0.01m3未満/100m2；	
				土砂等運搬	20 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	20 m3
				敷均し(ルース)；	
排水施設清掃工	式	1	181,744	側溝清掃(人力)	100 m
				無蓋；	
				柵清掃	5 箇所
				有蓋 土砂厚25cm未満；	
				土砂等運搬	20 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	20 m3
				敷均し(ルース)；	
植栽維持工	式	1	116,500		
樹木・芝生管理工	式	1	116,500	寄植せん定 (歩道及び交通島)	100 m2
				せん定 低木；	
				寄植せん定	100 m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(中央分離帯) せん定 低木； 寄植せん定 (歩道及び交通島) せん定 中木； 寄植せん定 (中央分離帯) せん定 中木； 処分費 せん定屑；	100 m2	
除草工	式	1	194,660			
道路除草工	式	1	194,660	道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護無し； 道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護有り； 道路除草(複合) ハッドガイト式； 処分費 除草；	150 500 1,000 5	m2 m2 m2 t
応急処理工	式	1	2,366,850			
応急処理事業工	式	1	2,366,850	労務費 労務費 (夜間) 運転費 実走行距離； 機械費 材料費 処分費	1 1 15,000 1 1 1	式 式 km 式 式 式
除雪工	式	1	2,587,690			
一般除雪工	式	1	717,816	労務費 労務費	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
凍結防止工	式	1	1,105,920	(夜間)		
				機械費	1	式
				凍結防止剤散布	10	時間
				(塩化カルシウム)		
				凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3；		
				凍結防止剤散布	10	時間
				(塩化カルシウム)(夜間)		
				凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3；		
				凍結防止剤散布	10	時間
				(塩化ナトリウム)		
				凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3；		
				凍結防止剤散布	10	時間
				(塩化ナトリウム)(夜間)		
				凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3；		
				凍結防止剤	10	t
				【支給品】塩化カルシウム25kg袋；		
				凍結防止剤	10	t
				【支給品】塩化ナトリウム25kg袋；		
				労務費	1	式
				(塩化カルシウム)		
				労務費	1	式
				(塩化カルシウム)(夜間)		
				労務費	1	式
				(塩化ナトリウム)		
				労務費	1	式
				(塩化ナトリウム)(夜間)		
				機械費	1	式
				(塩化カルシウム)		
				機械費	1	式
				(塩化ナトリウム)		
待機費	式	1	219,170	労務費	1	式
				労務費	1	式
				(夜間)		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
巡回工	式	1	150,154	労務費	1	式
				労務費 （夜間）	1	式
				運転費 実走行距離；	200	km
応急処理作業工	式	1	394,630	労務費	1	式
				労務費 （夜間）	1	式
				機械費	1	式
				材料費	1	式
仮設工	式	1	1,945,400			
交通管理工	式	1	1,945,400	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員 （夜間）	1	式
道路修繕	式	1	14,279,120			
道路土工	式	1	280,737			
掘削工	式	1	45,230	掘削	100	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				掘削 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）；	10	m3
残土処理工	式	1	235,507	土砂等運搬	100	m3
				土砂（岩塊・玉石混り土含む）；		
				土砂等運搬	10	m3
				土砂（岩塊・玉石混り土含む）；		
舗装工	式	1	5,682,382	整地	110	m3
				敷均し（ルース）；		
路面切削工	式	1	980,760	路面切削	1,200	m2
				全面切削6cm以下（4000m2以下） 段差すりつけ撤 去作業無；		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
オーバーレイ工	式	1	2,386,800	殻運搬(路面切削)	60	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	60	m3
				アスファルト殻；		
				表層(車道・路肩部)	400	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	400	m2
				密粒度ギャップアスファルト混合物ポリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	400	m2
舗装打換え工	式	1	1,425,992	ポーラスアスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 平均幅員2.4m以上；		
				舗装版切断	200	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚4cm；		
				舗装版破碎	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm；		
				殻運搬	4	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬	15	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	4	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	15	m3
				アスファルト殻；		
				不陸整正	100	m2
				補足材無し；		
				下層路盤	100	m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚100mm；		
				下層路盤	100	m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚300mm；		
				上層路盤	100	m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚100mm；		
				基層	100	m2
				再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				中間層	100	m2
				再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				表層	100	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；		
				表層	100	m2
アスファルト舗装補修工	式	1	888,830	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				クラック防止シート	150	m
				W=500；		
				ハッチング	2	t
				再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t未満/日；		
				ハッチング	2	t
				再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t以上2t未満/日；		
				ハッチング	2	t
				再生密粒度アスファルト混合物(13) 2t以上5t未満/日；		
				ハッチング	2	t
				再生密粒度アスファルト混合物(13) 5t以上20t未満/日；		
				舗装版切断	100	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚5cm；		
				殻運搬	5	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	5	m3

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻；
排水構造物工	式	1	428,330	
作業土工	式	1	87,870	床掘り 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
側溝工	式	1	236,120	プレキャストU型側溝 10 m (落蓋側溝) 300×300 車道用； 側溝蓋 20 枚 コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用；
集水桝・マンホール工	式	1	104,340	蓋 3 枚 桝穴500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定；
縁石工	式	1	429,080	
縁石工	式	1	429,080	歩車道境界ブロック 10 m 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)； 歩車道境界ブロック 5 m 切下部(身障者用) 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)； 歩車道境界ブロック 20 m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				乗入部(身障者用) B種(180/190×100×600)； 歩車道境界ブロック	10 m
				流用品 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)；	
				地先境界ブロック	10 m
				A種(120×120×600)；	
				地先境界ブロック	10 m
				流用品 A種(120×120×600)；	
防護柵工	式	1	1,063,480		
路側防護柵工	式	1	521,800	カートパイク Gp-Ap-2E 20m以上50m未満 曲線部補正無 塗装品(白)；	20 m
防止柵工	式	1	541,680	転落(横断)防止柵 柵高1.1m 4段ビーム 土中建込用 50m以上100m未満 塗装品(白)；	30 m
				転落(横断)防止柵 柵高0.8m 3段ビーム 土中建込用 50m以上100m未満 塗装品(白)；	30 m
区画線工	式	1	358,300		
区画線工	式	1	358,300	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；	500 m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；	50 m
				溶融式区画線 溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；	50 m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	100 m
				高視認性区画線	50 m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄；
道路付属施設工	式	1	375,355	
道路付属物工	式	1	375,355	視線誘導標 5 本 反射体径φ300 片面反射 コンクリート建込(穿孔含む)) 10本未満； 道路鋳 5 個 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋳 1 0個未満； 車線分離標 10 本 φ80 ベース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 10本以上30本未満；
道路付属物復旧工	式	1	382,495	
付属物復旧工	式	1	375,250	転落(横断)防止柵復旧 10 m 土中建込 柵高 1.1m 4段ビーム 支柱間隔3m 塗装 品(白) 根巻きコンクリート無し； 転落(横断)防止柵復旧 10 m コンクリート建込 柵高 1.1m 4段ビーム 支柱間隔3m 塗 装品(白)； 転落(横断)防止柵復旧 10 m 土中建込 柵高 0.8m 3段ビーム 支柱間隔3m 塗装 品(白) 根巻きコンクリート無し； 転落(横断)防止柵復旧 10 m コンクリート建込 柵高 0.8m 3段ビーム 支柱間隔3m 塗 装品(白)；
運搬処理工	式	1	7,245	現場発生品運搬 0.5 t 転落防止柵、横断防止柵；
除草工	式	1	519,542	
防草対策工	式	1	519,542	掘削 10 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)； 土砂等運搬 10 m3

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)； 型枠 張りコンクリート (防草コンクリート) 18-8-25(20)(高炉) t=5cm； 防草処理 強壮雑草抑止用防草シート「チカヤシート」法面部；	10 m3 1 式 100 m2 100 m2
道路照明維持補修工	式	1	51,924		
道路照明修繕工	式	1	51,924	管球取替 (高圧ナトリウムランプ) 直管形 110W(NHT)； 安定器取替 (高圧ナトリウム灯用) 一般形 高力率1灯 200V180W； 自動点滅器取替 プラグイン式 受台付(ニップル) 200V 6A；	1 個 2 個 1 個
応急処理工	式	1	4,506,435		
応急処理事業工	式	1	4,506,435	労務費 労務費 (夜間) 機械費 材料費 処分費	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
構造物撤去工	式	1	201,060		
構造物取壊し工	式	1	84,686	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎	10 m3 10 m 10 m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度中津地区道路維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm；
縁石撤去工	式	1	25,980	歩車道境界ブロック撤去 10 m 再利用；
				地先境界ブロック撤去 10 m 再利用；
運搬処理工	式	1	90,394	殻運搬 10 m3 コンクリート殻（無筋）；
				殻運搬 2 m3 アスファルト殻；
				殻処分 10 m3 コンクリート殻（無筋）；
				殻処分 2 m3 アスファルト殻；
直接工事費	式	1	36,856,841	
共通仮設費	式	1	4,679,800	
共通仮設費	式	1	183,800	
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,496,000	
純工事費	式	1	41,536,641	
現場管理費	式	1	19,356,000	
工事原価	式	1	60,892,641	
一般管理費等	式	1	11,057,359	

