

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和6年度）
工事地名	大分河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	42,036,806		
巡視・巡回工	式	1	15,724,890		
道路巡回工	式	1	15,724,890	通常巡回	1 式
				異常時巡回	1 式
				異常時巡回 （夜間）	1 式
道路清掃工	式	1	1,029,048		
路面清掃工	式	1	948,509	路面清掃(路肩部・人力)	10 km
				2.0以上6.0m3未満/km；	
				路面清掃(歩道・人力)	100 m2
				0.3以上1.0m3未満/100m2；	
				路面清掃(歩道橋・地下道・人力)	100 m2
				0.01m3未満/100m2；	
				土砂等運搬	20 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	20 m3
				敷均し(ルース)；	
排水施設清掃工	式	1	80,539	側溝清掃(人力)	100 m
				無蓋；	
				柵清掃	10 箇所
				有蓋 土砂厚25cm未満；	
				土砂等運搬	3 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	3 m3
				敷均し(ルース)；	
植栽維持工	式	1	116,470		
樹木・芝生管理工	式	1	116,470	寄植せん定 (歩道及び交通島)	100 m2
				せん定 低木；	
				寄植せん定	100 m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(中央分離帯) せん定 低木； 寄植せん定 (歩道及び交通島) せん定 中木； 寄植せん定 (中央分離帯) せん定 中木； 処分費 せん定屑；	100 m2	
除草工	式	1	2,020,398			
道路除草工	式	1	2,020,398	道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護無し； 道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護有り； 道路除草(複合) ハッドガイト式； 処分費 除草；	100 15,000 100 10 m2 m2 m2 t	
応急処理工	式	1	12,212,610			
応急処理事業工	式	1	12,212,610	労務費 労務費 (夜間) 運転費 実走行距離； 機械費 材料費 処分費	1 1 30,000 1 1 1 式 式 式	
除雪工	式	1	5,995,190			
一般除雪工	式	1	2,007,860	労務費 労務費	1 1 式 式	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
凍結防止工	式	1	1,185,620	(夜間)		
				機械費	1	式
				凍結防止剤散布	10	時間
				(塩化カルシウム)		
				凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3；		
				凍結防止剤散布	10	時間
				(塩化カルシウム)(夜間)		
				凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3；		
				凍結防止剤散布	10	時間
				(塩化ナトリウム)		
				凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3；		
				凍結防止剤散布	10	時間
				(塩化ナトリウム)(夜間)		
				凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3；		
				凍結防止剤	10	t
				【支給品】塩化カルシウム25kg袋；		
				凍結防止剤	10	t
				【支給品】塩化カルシウム1tフレコン；		
				凍結防止剤	10	t
				【支給品】塩化ナトリウム25kg袋；		
				凍結防止剤	10	t
				【支給品】塩化ナトリウム1tフレコン；		
				労務費	1	式
				(塩化カルシウム)		
				労務費	1	式
				(塩化カルシウム)(夜間)		
				労務費	1	式
				(塩化ナトリウム)		
				労務費	1	式
				(塩化ナトリウム)(夜間)		
				機械費	1	式
				(塩化カルシウム)		
				機械費	1	式
				(塩化ナトリウム)		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
待機費	式	1	1,225,160	労務費	1	式
				労務費 （夜間）	1	式
巡回工	式	1	1,181,920	労務費	1	式
				労務費 （夜間）	1	式
				運転費 実走行距離；	1,000	km
応急処理作業工	式	1	394,630	労務費	1	式
				労務費 （夜間）	1	式
				機械費	1	式
				材料費	1	式
仮設工	式	1	4,938,200			
交通管理工	式	1	4,938,200	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員 （夜間）	1	式
道路修繕	式	1	32,957,038			
道路土工	式	1	520,457			
掘削工	式	1	78,340	掘削	200	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				掘削	10	m3
残土処理工	式	1	442,117	土砂等運搬		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	10	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	210	m3
舗装工	式	1	10,691,505	敷均し(ルース)；		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路面切削工	式	1	1,613,000	路面切削	1,000	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；		
				路面切削	1,000	m2
				(夜間)		
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；		
				殻運搬(路面切削)	50	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬(路面切削)	50	m3
				(夜間)		
				アスファルト殻；		
オーバーレイ工	式	1	6,586,800	殻処分	50	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	50	m3
				(夜間)		
				アスファルト殻；		
				表層(車道・路肩部)	400	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	400	m2
				(夜間)		
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	400	m2
				密粒キヤップASポリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	400	m2
				(夜間)		
				密粒キヤップASポリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	800	m2
				ポラスアスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員2.4m以上；		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				排水性舗装・表層（車道・路肩部） （夜間） ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員2.4m以上 ；	800	m2
舗装打換え工	式	1	613,750	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻； 不陸整正 補足材無し； 下層路盤 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚100mm； 下層路盤 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚300mm； 上層路盤 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm； 基層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超； 中間層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超； 表層 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m 以上； 表層	100 50 50 10 2 8 50 50 50 50 50 50 50 50	m m2 m2 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和６・７年度大分地区道路維持補修工事（令和６年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超；	
コンクリート舗装補修工	式	1	73,640	舗装版目地補修	50	m
				アスファルト目地材；		
				クラック防止シート	50	m
				W=500；		
アスファルト舗装補修工	式	1	1,804,315	クラック防止シート	200	m
				W=500；		
				ハッチング	5	t
				再生密粒度アスコン(13) 1t未満/日；		
				ハッチング	5	t
				再生密粒度アスコン(13) 1t以上2t未満/日；		
				ハッチング	5	t
				再生密粒度アスコン(13) 2t以上5t未満/日；		
				ハッチング	5	t
				再生密粒度アスコン(13) 5t以上20t未満/日；		
				舗装版切断	100	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
舗装版破碎	100	m2				
アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；						
殻運搬	5	m3				
アスファルト殻；						
殻処分	5	m3				
アスファルト殻；						
排水構造物工	式	1	433,830			
作業土工	式	1	93,970	床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
積込(ルーズ)	1	式				

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
側溝工	式	1	235,520	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300 車道用； 側溝蓋 コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用；	10 20	m 枚
集水柵・マンホール工	式	1	104,340	蓋 柵穴500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定；	3	枚
縁石工	式	1	1,022,570			
縁石工	式	1	1,022,570	歩車道境界ブロック 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)； 歩車道境界ブロック 切下部(身障者用) 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)； 歩車道境界ブロック 乗入部(身障者用) B種(180/190×100×600)； 歩車道境界ブロック 流用品 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)； 地先境界ブロック A種(120×120×600)； 地先境界ブロック 流用品 A種(120×120×600)；	50 5 50 10 10 10	m m m m m m
防護柵工	式	1	1,122,630			
路側防護柵工	式	1	917,930	ガードレール Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 景観塗	21	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				装品(タークブラウン)； カーブレール	21	m
				Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 景観 塗装品(タークブラウン)； カーブパイプ	20	m
				Gp-Bp-2B 20m以上100m未満 曲線部補正無 景観 塗装品(タークブラウン)；		
防止柵工	式	1	204,700	転落(横断)防止柵 柵高1.1m 4段ヒーム 土中建込用 50m未満 景観塗 装品(タークブラウン)；	10	m
				転落(横断)防止柵 柵高0.8m 3段ヒーム 土中建込用 50m未満 景観塗 装品(タークブラウン)；	10	m
区画線工	式	1	984,540			
区画線工	式	1	984,540	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	800	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	600	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	100	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	100	m
				溶融式区画線 (夜間)	100	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				融融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 融融式区画線 50 m 融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 融融式区画線 50 m （夜間） 融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 高視認性区画線 50 m リブ式(融融式) 実線 30cm 黄； 高視認性区画線 50 m （夜間） リブ式(融融式) 実線 30cm 黄；
道路付属施設工	式	1	375,355	
道路付属物工	式	1	375,355	視線誘導標 5 本 反射体径φ300 片面反射 コンクリート建込(穿孔含む)) 10本未満； 道路鋸 5 個 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋸 1 0個未満； 車線分離標 10 本 φ80 ベース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 10本以上30本未満；
道路付属物復旧工	式	1	382,495	
付属物復旧工	式	1	382,495	転落(横断)防止柵復旧 10 m 土中建込 柵高 1.1m 4段ビーム 支柱間隔3m 塗装 品(白) 根巻きコンクリート無し； 転落(横断)防止柵復旧 10 m コンクリート建込 柵高 1.1m 4段ビーム 支柱間隔3m 塗 装品(白)； 転落(横断)防止柵復旧 10 m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土中建込 柵高 0.8m 3段ビーム 支柱間隔3m 塗装品(白) 根巻きコンクリート無し； 転落(横断)防止柵復旧 コンクリート建込 柵高 0.8m 3段ビーム 支柱間隔3m 塗装品(白)； 現場発生品運搬 転落防止柵、横断防止柵；	10 m 0.5 t
除草工	式	1	613,619		
防草対策工	式	1	613,619	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルーズ)； 型枠 張りコンクリート (防草コンクリート) 18-8-25(20)(高炉) t=10cm； 防草処理 強壮雑草抑止用防草シート「カキヤシート」 法面部；	10 m3 10 m3 10 m3 1 式 100 m2 100 m2
道路照明維持補修工	式	1	97,801		
道路照明修繕工	式	1	97,801	管球取替 (高圧ナトリウムランプ) 拡散形 220W(NHF)； 管球取替 (高圧ナトリウムランプ) 直管形 220W(NHT)； 管球取替 (高圧ナトリウムランプ) 透明形 110W(NH)； 管球取替 (蛍光灯)	1 個 1 個 1 個 1 個

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				直管形 スタタ形 標準形 40W； 安定器取替	1	個
				一般形 高力率1灯 200V180W； 自動点滅器取替	1	個
				プラグイン式 受台付(ニップル) 200V 6A； トンネル灯具表面清掃	21	灯
応急処理工	式	1	16,483,160			
応急処理解業工	式	1	16,483,160	労務費	1	式
				労務費 (夜間)	1	式
				機械費	1	式
				材料費	1	式
				処分費	1	式
構造物撤去工	式	1	229,076			
防護柵撤去工	式	1	57,200	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E；	20	m
				防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-2B；	20	m
構造物取壊し工	式	1	84,686	コンクリート構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工； 舗装版切断	10	m
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎	10	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；		
縁石撤去工	式	1	25,980	歩車道境界ブロック撤去	10	m
				再利用；		
				地先境界ブロック撤去	10	m
運搬処理工	式	1	61,210	再利用；		
				殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	2	m3
				アスファルト殻；		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 コンクリート殻(無筋)； 10 m3
				殻処分 アスファルト殻； 2 m3
				現場発生品運搬 ガートレール； 0.65 t
直接工事費	式	1	74,993,844	
共通仮設費	式	1	7,289,800	
共通仮設費	式	1	183,800	
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,106,000	
純工事費	式	1	82,283,644	
現場管理費	式	1	34,329,000	
工事原価	式	1	116,612,644	
一般管理費等	式	1	19,577,356	
工事価格	式	1	136,190,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和7年度）
工事地名	大分河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	41,979,104	
巡視・巡回工	式	1	15,667,188	
道路巡回工	式	1	15,667,188	通常巡回 1 式 異常時巡回 1 式 異常時巡回 1 式 (夜間)
道路清掃工	式	1	1,029,048	
路面清掃工	式	1	948,509	路面清掃(路肩部・人力) 10 km 2.0以上6.0m3未満/km； 路面清掃(歩道・人力) 100 m2 0.3以上1.0m3未満/100m2； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 100 m2 0.01m3未満/100m2； 土砂等運搬 20 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 20 m3 敷均し(ルース)；
排水施設清掃工	式	1	80,539	側溝清掃(人力) 100 m 無蓋； 柵清掃 10 箇所 有蓋 土砂厚25cm未満； 土砂等運搬 3 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 3 m3 敷均し(ルース)；
植栽維持工	式	1	116,470	
樹木・芝生管理工	式	1	116,470	寄植せん定 100 m2 (歩道及び交通島) せん定 低木； 寄植せん定 100 m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(中央分離帯) せん定 低木； 寄植せん定 (歩道及び交通島) せん定 中木； 寄植せん定 (中央分離帯) せん定 中木； 処分費 せん定屑；	100 m2	
除草工	式	1	2,020,398			
道路除草工	式	1	2,020,398	道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護無し； 道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護有り； 道路除草(複合) ハドガイト式； 処分費 除草；	100 15,000 100 10 m2 m2 m2 t	
応急処理工	式	1	12,212,610			
応急処理事業工	式	1	12,212,610	労務費 労務費 (夜間) 運転費 実走行距離； 機械費 材料費 処分費	1 1 30,000 1 1 1 式 式 式 km	
除雪工	式	1	5,995,190			
一般除雪工	式	1	2,007,860	労務費 労務費	1 1 式 式	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
凍結防止工	式	1	1,185,620	(夜間)	
				機械費	1 式
				凍結防止剤散布	10 時間
				(塩化カルシウム)	
				凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3；	
				凍結防止剤散布	10 時間
				(塩化カルシウム)(夜間)	
				凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3；	
				凍結防止剤散布	10 時間
				(塩化ナトリウム)	
				凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3；	
				凍結防止剤散布	10 時間
				(塩化ナトリウム)(夜間)	
				凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3；	
				凍結防止剤	10 t
				【支給品】塩化カルシウム25kg袋；	
				凍結防止剤	10 t
				【支給品】塩化カルシウム1tフレコン；	
				凍結防止剤	10 t
				【支給品】塩化ナトリウム25kg袋；	
				凍結防止剤	10 t
				【支給品】塩化ナトリウム1tフレコン；	
				労務費	1 式
				(塩化カルシウム)	
				労務費	1 式
				(塩化カルシウム)(夜間)	
				労務費	1 式
				(塩化ナトリウム)	
				労務費	1 式
				(塩化ナトリウム)(夜間)	
				機械費	1 式
				(塩化カルシウム)	
				機械費	1 式
				(塩化ナトリウム)	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
待機費	式	1	1,225,160	労務費	1	式
				労務費 （夜間）	1	式
巡回工	式	1	1,181,920	労務費	1	式
				労務費 （夜間）	1	式
				運転費 実走行距離；	1,000	km
応急処理事業工	式	1	394,630	労務費	1	式
				労務費 （夜間）	1	式
				機械費	1	式
				材料費	1	式
仮設工	式	1	4,938,200			
交通管理工	式	1	4,938,200	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員 （夜間）	1	式
道路修繕	式	1	32,957,038			
道路土工	式	1	520,457			
掘削工	式	1	78,340	掘削	200	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				掘削 土砂 上記以外（小規模）小規模（標準）；	10	m3
残土処理工	式	1	442,117	土砂等運搬	200	m3
				土砂（岩塊・玉石混り土含む）；		
				土砂等運搬	10	m3
				土砂（岩塊・玉石混り土含む）；		
舗装工	式	1	10,691,505	整地	210	m3
				敷均し（ルース）；		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路面切削工	式	1	1,613,000	路面切削	1,000	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；		
				路面切削	1,000	m2
				(夜間)		
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；		
				殻運搬(路面切削)	50	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬(路面切削)	50	m3
				(夜間)		
				アスファルト殻；		
オーバーレイ工	式	1	6,586,800	殻処分	50	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	50	m3
				(夜間)		
				アスファルト殻；		
				表層(車道・路肩部)	400	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	400	m2
				(夜間)		
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	400	m2
				密粒キヤップASポリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	400	m2
				(夜間)		
				密粒キヤップASポリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；		
				排水性舗装・表層(車道・路肩部)	800	m2
				ポラスアスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員2.4m以上；		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				排水性舗装・表層（車道・路肩部） （夜間） ポーラスアスコン(13) 舗装厚50mm 平均幅員2.4m以上 ；	800	m2
舗装打換え工	式	1	613,750	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻； 不陸整正 補足材無し； 下層路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚100mm； 下層路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚300mm； 上層路盤 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm； 基層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超； 中間層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超； 表層 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m 以上； 表層	100 50 50 10 2 8 50 50 50 50 50 50 50 50	m m2 m2 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超；		
コンクリート舗装補修工	式	1	73,640	舗装版目地補修	50	m
				アスファルト目地材；		
				クラック防止シート W=500；	50	m
アスファルト舗装補修工	式	1	1,804,315	クラック防止シート W=500；	200	m
				ハッチング	5	t
				再生密粒度アスコン(13) 1t未満/日；		
				ハッチング	5	t
				再生密粒度アスコン(13) 1t以上2t未満/日；		
				ハッチング	5	t
				再生密粒度アスコン(13) 2t以上5t未満/日；		
				ハッチング	5	t
				再生密粒度アスコン(13) 5t以上20t未満/日；		
				舗装版切断	100	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	100	m2
排水構造物工	式	1	433,830	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；		
				殻運搬	5	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	5	m3
作業土工	式	1	93,970	アスファルト殻；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ)	1	式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
側溝工	式	1	235,520	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300 車道用； 側溝蓋 コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用；	10 20	m 枚
集水柵・マンホール工	式	1	104,340	蓋 柵穴500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定；	3	枚
縁石工	式	1	1,022,570			
縁石工	式	1	1,022,570	歩車道境界ブロック 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)； 歩車道境界ブロック 切下部(身障者用) 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)； 歩車道境界ブロック 乗入部(身障者用) B種(180/190×100×600)； 歩車道境界ブロック 流用品 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)； 地先境界ブロック A種(120×120×600)； 地先境界ブロック 流用品 A種(120×120×600)；	50 5 50 10 10 10	m m m m m m
防護柵工	式	1	1,122,630			
路側防護柵工	式	1	917,930	ガードレール Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 景観塗	21	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				装品(タークブラウン)； カーブレール	21	m
				Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 景観 塗装品(タークブラウン)； カーブパイプ	20	m
				Gp-Bp-2B 20m以上100m未満 曲線部補正無 景観 塗装品(タークブラウン)；		
防止柵工	式	1	204,700	転落(横断)防止柵 柵高1.1m 4段ヒーム 土中建込用 50m未満 景観塗 装品(タークブラウン)；	10	m
				転落(横断)防止柵 柵高0.8m 3段ヒーム 土中建込用 50m未満 景観塗 装品(タークブラウン)；	10	m
区画線工	式	1	984,540			
区画線工	式	1	984,540	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	800	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	600	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	100	m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	100	m
				溶融式区画線 溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	100	m
				溶融式区画線 (夜間)	100	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				融融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 融融式区画線 50 m 融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 融融式区画線 50 m （夜間） 融融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 高視認性区画線 50 m リブ式（融融式）実線 30cm 黄； 高視認性区画線 50 m （夜間） リブ式（融融式）実線 30cm 黄；
道路付属施設工	式	1	375,355	
道路付属物工	式	1	375,355	視線誘導標 5 本 反射体径φ300 片面反射 コンクリート建込（穿孔含む） 10本未満； 道路鋸 5 個 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋸 1 0個未満； 車線分離標 10 本 φ80 ベース径φ250 高さ650mm 可変式（穿孔式・1 本脚）10本以上30本未満；
道路付属物復旧工	式	1	382,495	
付属物復旧工	式	1	382,495	転落（横断）防止柵復旧 10 m 土中建込 柵高 1.1m 4段ビーム 支柱間隔3m 塗装 品（白）根巻きコンクリート無し； 転落（横断）防止柵復旧 10 m コンクリート建込 柵高 1.1m 4段ビーム 支柱間隔3m 塗 装品（白）； 転落（横断）防止柵復旧 10 m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土中建込 柵高 0.8m 3段ビーム 支柱間隔3m 塗装品(白) 根巻きコンクリート無し；	
				転落(横断)防止柵復旧	10 m
				コンクリート建込 柵高 0.8m 3段ビーム 支柱間隔3m 塗装品(白)；	
				現場発生品運搬	0.5 t
				転落防止柵、横断防止柵；	
除草工	式	1	613,619		
防草対策工	式	1	613,619	掘削	10 m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)；	
				土砂等運搬	10 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	10 m3
				敷均し(ルーズ)；	
				型枠	1 式
				張りコンクリート	100 m2
				(防草コンクリート)	
				18-8-25(20)(高炉) t=10cm；	
				防草処理	100 m2
				強壮雑草抑止用防草シート「カキヤシート」 法面部；	
道路照明維持補修工	式	1	97,801		
道路照明修繕工	式	1	97,801	管球取替	1 個
				(高圧ナトリウムランプ)	
				拡散形 220W(NHF)；	
				管球取替	1 個
				(高圧ナトリウムランプ)	
				直管形 220W(NHT)；	
				管球取替	1 個
				(高圧ナトリウムランプ)	
				透明形 110W(NH)；	
				管球取替	1 個
				(蛍光灯)	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				直管形 スタタ形 標準形 40W； 安定器取替	1	個
				一般形 高力率1灯 200V180W； 自動点滅器取替	1	個
				プラグイン式 受台付(ニップル) 200V 6A； トンネル灯具表面清掃	21	灯
応急処理工	式	1	16,483,160			
応急処理事業工	式	1	16,483,160	労務費	1	式
				労務費 (夜間)	1	式
				機械費	1	式
				材料費	1	式
				処分費	1	式
構造物撤去工	式	1	229,076			
防護柵撤去工	式	1	57,200	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E；	20	m
				防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-2B；	20	m
構造物取壊し工	式	1	84,686	コンクリート構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工； 舗装版切断	10	m
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎	10	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；		
縁石撤去工	式	1	25,980	歩車道境界ブロック撤去	10	m
				再利用；		
				地先境界ブロック撤去	10	m
運搬処理工	式	1	61,210	再利用；		
				殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	2	m3
				アスファルト殻；		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度大分地区道路維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 コンクリート殻(無筋)； 10 m3
				殻処分 アスファルト殻； 2 m3
				現場発生品運搬 カート・レール； 0.65 t
直接工事費	式	1	74,936,142	
共通仮設費	式	1	7,283,800	
共通仮設費	式	1	183,800	
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,100,000	
純工事費	式	1	82,219,942	
現場管理費	式	1	34,304,000	
工事原価	式	1	116,523,942	
一般管理費等	式	1	19,566,058	
工事価格	式	1	136,090,000	