

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和6年度）
工事地名	大分河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	25,411,315	
巡視・巡回工	式	1	12,625,799	
道路巡回工	式	1	12,625,799	通常巡回 1 式 異常時巡回 1 式 異常時巡回 1 式 (夜間)
道路清掃工	式	1	1,586,072	
路面清掃工	式	1	654,395	路面清掃(路肩部・人力) 5 km 2.0以上6.0m3未満/km； 路面清掃(歩道・人力) 1,000 m2 0.3以上1.0m3未満/100m2； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 10 m2 0.01m3未満/100m2； 土砂等運搬 20 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 20 m3 敷均し(ルース)；
排水施設清掃工	式	1	931,677	側溝清掃(人力) 200 m 無蓋； 柵清掃 500 箇所 有蓋 土砂厚25cm未満； 土砂等運搬 10 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 10 m3 敷均し(ルース)；
除草工	式	1	1,766,200	
道路除草工	式	1	1,766,200	道路除草(複合) 1,000 m2 肩掛け式 飛び石防護無し； 道路除草(複合) 10,000 m2 肩掛け式 飛び石防護有り；

積算内訳書

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費 除草；	25	t
応急処理工	式	1	1,795,350			
応急処理事業工	式	1	1,795,350	労務費 労務費 （夜間） 運転費 実走行距離； 機械費 材料費 処分費	1 1 6,000 1 1 1	式 式 km 式 式 式
除雪工	式	1	5,093,894			
一般除雪工	式	1	816,104	労務費 労務費 （夜間） 機械費	1 1 1	式 式 式
凍結防止工	式	1	1,812,140	凍結防止剤散布 （塩化カルシウム） 凍結防止剤散布装置 ホツパ 容量1.0～1.5m3； 凍結防止剤散布 （塩化カルシウム）（夜間） 凍結防止剤散布装置 ホツパ 容量1.0～1.5m3； 凍結防止剤散布 （塩化ナトリウム） 凍結防止剤散布装置 ホツパ 容量1.0～1.5m3； 凍結防止剤散布 （塩化ナトリウム）（夜間） 凍結防止剤散布装置 ホツパ 容量1.0～1.5m3； 凍結防止剤 【支給品】 塩化カルシウム25kg袋； 凍結防止剤 【支給品】 塩化カルシウム1tフレコン；	20 20 20 20 20 1 30	時間 時間 時間 時間 時間 t t

積算内訳書

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤	1	t
				【支給品】塩化ナトリウム25kg袋；		
				凍結防止剤	30	t
				【支給品】塩化ナトリウム1tフレコン；		
				労務費 (塩化カルシウム)	1	式
				労務費 (塩化カルシウム)(夜間)	1	式
				労務費 (塩化ナトリウム)	1	式
				労務費 (塩化ナトリウム)(夜間)	1	式
				機械費 (塩化カルシウム)	1	式
				機械費 (塩化ナトリウム)	1	式
待機費	式	1	1,128,350	労務費	1	式
				労務費 (夜間)	1	式
巡回工	式	1	944,090	労務費	1	式
				労務費 (夜間)	1	式
				運転費 実走行距離；	7,000	km
応急処理作業工	式	1	393,210	労務費	1	式
				労務費 (夜間)	1	式
				機械費	1	式
				材料費	1	式
仮設工	式	1	2,544,000			
交通管理工	式	1	2,544,000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員 (夜間)	1	式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	10,636,476		
道路土工	式	1	516,517		
掘削工	式	1	78,340	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 土砂 上記以外（小規模）小規模（標準）；	200 m3 10 m3
残土処理工	式	1	438,177	土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 整地 敷均し（ルス）；	200 m3 10 m3 210 m3
舗装工	式	1	3,346,534		
路面切削工	式	1	140,970	路面切削 全面切削6cm以下（4000m2以下）段差すりつけ撤 去作業無； 殻運搬（路面切削） アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	200 m2 10 m3 10 m3
オーバーレイ工	式	1	411,200	表層（車道・路肩部） 密粒度ギャップアスファルト混合物ホリマー改質Ⅰ型（13） 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；	200 m2
舗装打換え工	式	1	1,083,279	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚4cm； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm； 殻運搬 アスファルト殻；	100 m 50 m2 100 m2 17 m3

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度日田地区道路維持補修工事（令和 6 年度）											
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
					殻処分	2	m3					
					アスファルト殻；							
					殻処分	15	m3					
					アスファルト殻；							
					不陸整正	50	m2					
					補足材無し；							
					下層路盤	50	m2					
					再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚100mm；							
					下層路盤	100	m2					
					再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚300mm；							
					上層路盤	100	m2					
					粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm；							
基層	100	m2										
					再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；							
					中間層	100	m2					
					再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；							
					表層	50	m2					
					再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；							
					表層	100	m2					
					再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；							
					コンクリート舗装補修工	式	1	15,890	舗装版目地補修	50	m	
										アスファルト目地材；		
										クラック防止シート	100	m
										W=500；		
										ハッチング	5	t
再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t未満/日；												
ハッチング	5	t										
					再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t以上2t未満/日；							

積算内訳書

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				パッチング 再生密粒度アスファルト混合物(13) 2t以上5t未満/日	5	t
				； パッチング 再生密粒度アスファルト混合物(13) 5t以上20t未満/日；	5	t
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	100	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚5cm；	100	m2
				殻運搬 アスファルト殻；	5	m3
				殻処分 アスファルト殻；	5	m3
排水構造物工	式	1	430,125			
作業土工	式	1	89,865	床掘り 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
側溝工	式	1	235,920	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300 車道用；	10	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝蓋 コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用；	20	枚
集水桝・マンホール工	式	1	104,340	蓋 グレーチング蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定；	3	枚
縁石工	式	1	427,920			
縁石工	式	1	427,920	歩車道境界ブロック 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)；	10	m
				歩車道境界ブロック 切下部(身障者用) 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)；	5	m
				歩車道境界ブロック 乗入部(身障者用) B種(180/190×100×600)；	20	m
				歩車道境界ブロック 流用品 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)；	10	m
				地先境界ブロック A種(120×120×600)；	10	m
				地先境界ブロック 流用品 A種(120×120×600)；	10	m
防護柵工	式	1	1,585,280			
路側防護柵工	式	1	1,043,600	ガードパイプ Gp-Ap-2E 20m以上50m未満 曲線部補正無 塗装品(白)；	40	m
防止柵工	式	1	541,680	転落(横断)防止柵 柵高1.1m 4段タイプ 土中建込用 50m以上100m未満 塗装品(白)；	30	m
				転落(横断)防止柵 柵高0.8m 3段タイプ 土中建込用 50m以上100m未満 塗装品(白)；	30	m
区画線工	式	1	291,895			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	291,895	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 溶融式手動 セブテラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 高視認性区画線 リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄；	400	m
道路付属施設工	式	1	375,355			
道路付属物工	式	1	375,355	視線誘導標 反射体径φ300 片面反射 コンクリート建込(穿孔含む)) 10本未満； 道路鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋲 1 0個未満； 車線分離標 φ80 ベース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 10本以上30本未満；	5	本
除草工	式	1	642,342			
防草対策工	式	1	642,342	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)； 型枠	10	m3
					10	m3
					10	m3
					1	式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				張りコンクリート （防草コンクリート） 18-8-25(20)(高炉) t=10cm；	100	m2
				防草処理 強壮雑草抑止用防草シート「チカ`ヤシート」 法面部；	100	m2
道路照明維持補修工	式	1	763, 528			
道路照明修繕工	式	1	763, 528	管球取替 （メタルハライドランプ） Lタイプ 拡散形 400W(MF)；	1	個
				管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 拡散形 220W(NHF)；	1	個
				管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 直管形 110W(NHT)；	1	個
				管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 直管形 180W(NHT)；	1	個
				管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 直管形 220W(NHT)；	1	個
				管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 透明形 180W(NH)；	1	個
				管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 透明形 220W(NH)；	14	個
				安定器取替 （水銀灯用） 一般形 高力率1灯 200V250W；	1	個

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度日田地区道路維持補修工事（令和 6 年度）				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					自動点滅器取替 1 個 プラグイン式 受台付(ニップル) 200V 6A； トンネル灯具表面清掃 598 灯
応急処理工		式	1	2, 095, 970	
応急処理作業工		式	1	2, 095, 970	労務費 1 式 労務費 1 式 （夜間） 機械費 1 式 材料費 1 式 処分費 1 式
構造物撤去工		式	1	161, 010	
構造物取壊し工		式	1	84, 686	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 10 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 10 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm；
縁石撤去工		式	1	25, 980	歩車道境界ブロック撤去 10 m 再利用； 地先境界ブロック撤去 10 m 再利用；
運搬処理工		式	1	50, 344	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 2 m3 アスファルト殻； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 2 m3 アスファルト殻；
直接工事費		式	1	36, 047, 791	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,838,800	
共通仮設費	式	1	183,800	
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,655,000	
純工事費	式	1	40,886,591	
現場管理費	式	1	20,206,000	
工事原価	式	1	61,092,591	
一般管理費等	式	1	11,107,409	
工事価格	式	1	72,200,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和7年度）
工事地名	大分河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	25,352,678	
巡視・巡回工	式	1	12,567,162	
道路巡回工	式	1	12,567,162	通常巡回 1 式 異常時巡回 1 式 異常時巡回 1 式 (夜間)
道路清掃工	式	1	1,586,072	
路面清掃工	式	1	654,395	路面清掃(路肩部・人力) 5 km 2.0以上6.0m3未満/km； 路面清掃(歩道・人力) 1,000 m2 0.3以上1.0m3未満/100m2； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 10 m2 0.01m3未満/100m2； 土砂等運搬 20 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 20 m3 敷均し(ルース)；
排水施設清掃工	式	1	931,677	側溝清掃(人力) 200 m 無蓋； 柵清掃 500 箇所 有蓋 土砂厚25cm未満； 土砂等運搬 10 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 10 m3 敷均し(ルース)；
除草工	式	1	1,766,200	
道路除草工	式	1	1,766,200	道路除草(複合) 1,000 m2 肩掛け式 飛び石防護無し； 道路除草(複合) 10,000 m2 肩掛け式 飛び石防護有り；

積算内訳書

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費	25	t
				除草；		
応急処理工	式	1	1,795,350			
応急処理事業工	式	1	1,795,350	労務費	1	式
				労務費	1	式
				（夜間）		
				運転費	6,000	km
				実走行距離；		
				機械費	1	式
				材料費	1	式
				処分費	1	式
除雪工	式	1	5,093,894			
一般除雪工	式	1	816,104	労務費	1	式
				労務費	1	式
				（夜間）		
				機械費	1	式
凍結防止工	式	1	1,812,140	凍結防止剤散布	20	時間
				（塩化カルシウム）		
				凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3；		
				凍結防止剤散布	20	時間
				（塩化カルシウム）（夜間）		
				凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3；		
				凍結防止剤散布	20	時間
				（塩化ナトリウム）		
				凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3；		
				凍結防止剤散布	20	時間
				（塩化ナトリウム）（夜間）		
				凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3；		
				凍結防止剤	1	t
				【支給品】塩化カルシウム25kg袋；		
				凍結防止剤	30	t
				【支給品】塩化カルシウム1tフレコン；		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤	1	t
				【支給品】塩化ナトリウム25kg袋；		
				凍結防止剤	30	t
				【支給品】塩化ナトリウム1tフレコン；		
				労務費 （塩化カルシウム）	1	式
				労務費 （塩化カルシウム）（夜間）	1	式
				労務費 （塩化ナトリウム）	1	式
				労務費 （塩化ナトリウム）（夜間）	1	式
				機械費 （塩化カルシウム）	1	式
待機費	式	1	1,128,350	機械費 （塩化ナトリウム）	1	式
				労務費	1	式
				労務費 （夜間）	1	式
巡回工	式	1	944,090	労務費	1	式
				労務費 （夜間）	1	式
				運転費 実走行距離；	7,000	km
応急処理作業工	式	1	393,210	労務費	1	式
				労務費 （夜間）	1	式
				機械費	1	式
				材料費	1	式
仮設工	式	1	2,544,000			
交通管理工	式	1	2,544,000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員 （夜間）	1	式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	10,636,476		
道路土工	式	1	516,517		
掘削工	式	1	78,340	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 土砂 上記以外（小規模）小規模（標準）；	200 m3 10 m3
残土処理工	式	1	438,177	土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 整地 敷均し（ルース）；	200 m3 10 m3 210 m3
舗装工	式	1	3,346,534		
路面切削工	式	1	140,970	路面切削 全面切削6cm以下（4000m2以下）段差すりつけ撤 去作業無； 殻運搬（路面切削） アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	200 m2 10 m3 10 m3
オーバーレイ工	式	1	411,200	表層（車道・路肩部） 密粒度ギャップアスファルト混合物ポリマー改質Ⅰ型（13） 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；	200 m2
舗装打換え工	式	1	1,083,279	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚4cm； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm； 殻運搬 アスファルト殻；	100 m 50 m2 100 m2 17 m3

積算内訳書

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 アスファルト殻；	2	m3
				殻処分 アスファルト殻；	15	m3
				不陸整正 補足材無し；	50	m2
				下層路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚100mm；	50	m2
				下層路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚300mm；	100	m2
				上層路盤 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm；	100	m2
				基層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均 幅員3.0m超；	100	m2
				中間層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均 幅員3.0m超；	100	m2
				表層 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 平均 幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	50	m2
				表層 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均 幅員3.0m超；	100	m2
				コンクリート舗装補修工	50	m
				舗装版目地補修 アスファルト目地材；		
				アスファルト舗装補修工	100	m
				クランク防止シート W=500；		
				ハッチング 再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t未満/日；	5	t
				ハッチング 再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t以上2t未満/日 ；	5	t

積算内訳書

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				パッチング 再生密粒度アスファルト混合物(13) 2t以上5t未満/日	5	t
				； パッチング 再生密粒度アスファルト混合物(13) 5t以上20t未満/日；	5	t
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	100	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚5cm；	100	m2
				殻運搬 アスファルト殻；	5	m3
				殻処分 アスファルト殻；	5	m3
排水構造物工	式	1	430,125			
作業土工	式	1	89,865	床掘り 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
側溝工	式	1	235,920	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300 車道用；	10	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝蓋 コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用；	20	枚
集水桝・マンホール工	式	1	104,340	蓋 グレーチング蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定；	3	枚
縁石工	式	1	427,920			
縁石工	式	1	427,920	歩車道境界ブロック 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)；	10	m
				歩車道境界ブロック 切下部(身障者用) 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)；	5	m
				歩車道境界ブロック 乗入部(身障者用) B種(180/190×100×600)；	20	m
				歩車道境界ブロック 流用品 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)；	10	m
				地先境界ブロック A種(120×120×600)；	10	m
				地先境界ブロック 流用品 A種(120×120×600)；	10	m
防護柵工	式	1	1,585,280			
路側防護柵工	式	1	1,043,600	ガードパイプ Gp-Ap-2E 20m以上50m未満 曲線部補正無 塗装品(白)；	40	m
防止柵工	式	1	541,680	転落(横断)防止柵 柵高1.1m 4段タイプ 土中建込用 50m以上100m未満 塗装品(白)；	30	m
				転落(横断)防止柵 柵高0.8m 3段タイプ 土中建込用 50m以上100m未満 塗装品(白)；	30	m
区画線工	式	1	291,895			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	291,895	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 溶融式手動 セブテラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 高視認性区画線 リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄；	400	m
道路付属施設工	式	1	375,355			
道路付属物工	式	1	375,355	視線誘導標 反射体径φ300 片面反射 コンクリート建込(穿孔含む) 10本未満； 道路鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋲 1 0個未満； 車線分離標 φ80 ベース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 10本以上30本未満；	5	本
除草工	式	1	642,342			
防草対策工	式	1	642,342	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)； 型枠	10	m3
					10	m3
					10	m3
					1	式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				張りコンクリート （防草コンクリート） 18-8-25(20)(高炉) t=10cm； 防草処理 強壮雑草抑止用防草シート「チカヤシート」 法面部；	100 100	m2 m2
道路照明維持補修工	式	1	763,528			
道路照明修繕工	式	1	763,528	管球取替 （メタルハライドランプ） Lタイプ 拡散形 400W(MF)； 管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 拡散形 220W(NHF)； 管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 直管形 110W(NHT)； 管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 直管形 180W(NHT)； 管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 直管形 220W(NHT)； 管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 透明形 180W(NH)； 管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 透明形 220W(NH)； 管球取替 （蛍光灯） 直管形 スタタ形 標準形 40W； 安定器取替 （水銀灯用） 一般形 高力率1灯 200V250W；	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1	個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個 個

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度日田地区道路維持補修工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				自動点滅器取替	1 個
				プラグイン式 受台付(ニップル) 200V 6A ； トンネル灯具表面清掃	598 灯
応急処理工	式	1	2, 095, 970		
応急処理事業工	式	1	2, 095, 970	労務費	1 式
				労務費 （夜間）	1 式
				機械費	1 式
				材料費	1 式
				処分費	1 式
構造物撤去工	式	1	161, 010		
構造物取壊し工	式	1	84, 686	コンクリート構造物取壊し	10 m3
				無筋構造物 機械施工 ； 舗装版切断	10 m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ； 舗装版破碎	10 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm ；	
縁石撤去工	式	1	25, 980	歩車道境界ブロック撤去 再利用 ；	10 m
				地先境界ブロック撤去 再利用 ；	10 m
運搬処理工	式	1	50, 344	殻運搬	10 m3
				コンクリート殻(無筋) ；	
				殻運搬	2 m3
				アスファルト殻 ；	
				殻処分	10 m3
直接工事費	式	1	35, 989, 154	コンクリート殻(無筋) ； 殻処分	2 m3
				アスファルト殻 ；	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度日田地区道路維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,836,800	
共通仮設費	式	1	183,800	
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,653,000	
純工事費	式	1	40,825,954	
現場管理費	式	1	20,184,000	
工事原価	式	1	61,009,954	
一般管理費等	式	1	11,090,046	
工事価格	式	1	72,100,000	