

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和6年度）
工事地名	大分河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	16,738,160	
巡視・巡回工	式	1	399,264	
道路巡回工	式	1	399,264	異常時巡回 1 式 異常時巡回 1 式 (夜間)
道路清掃工	式	1	1,332,472	
路面清掃工	式	1	555,995	路面清掃(路肩部・人力) 5 km 2.0以上6.0m3未満/km； 路面清掃(歩道・人力) 200 m2 0.3以上1.0m3未満/100m2； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 10 m2 0.01m3未満/100m2； 土砂等運搬 20 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 20 m3 敷均し(ルース)；
排水施設清掃工	式	1	776,477	側溝清掃(人力) 200 m 無蓋； 柵清掃 400 箇所 有蓋 土砂厚25cm未満； 土砂等運搬 10 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 10 m3 敷均し(ルース)；
除草工	式	1	3,220,250	
道路除草工	式	1	3,220,250	道路除草(複合) 1,000 m2 肩掛け式 飛び石防護無し； 道路除草(複合) 24,000 m2 肩掛け式 飛び石防護有り； 処分費 5 t

積算内訳書

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除草；
応急処理工	式	1	4,334,280	
応急処理事業工	式	1	4,334,280	労務費 1 式 労務費 1 式 （夜間） 運転費 5,000 km 実走行距離； 機械費 1 式 材料費 1 式 処分費 1 式
除雪工	式	1	4,907,894	
一般除雪工	式	1	630,104	労務費 1 式 労務費 1 式 （夜間） 機械費 1 式
凍結防止工	式	1	1,812,140	凍結防止剤散布 20 時間 （塩化カルシウム） 凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3； 凍結防止剤散布 20 時間 （塩化カルシウム）（夜間） 凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3； 凍結防止剤散布 20 時間 （塩化ナトリウム） 凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3； 凍結防止剤散布 20 時間 （塩化ナトリウム）（夜間） 凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3； 凍結防止剤 1 t 【支給品】塩化カルシウム25kg袋； 凍結防止剤 30 t 【支給品】塩化カルシウム1tフレコン；

積算内訳書

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤	1	t
				【支給品】塩化ナトリウム25kg袋；		
				凍結防止剤	30	t
				【支給品】塩化ナトリウム1tフレコン；		
				労務費 (塩化カルシウム)	1	式
				労務費 (塩化カルシウム)(夜間)	1	式
				労務費 (塩化ナトリウム)	1	式
				労務費 (塩化ナトリウム)(夜間)	1	式
				機械費 (塩化カルシウム)	1	式
待機費	式	1	1,128,350	機械費 (塩化ナトリウム)	1	式
				労務費	1	式
				労務費 (夜間)	1	式
巡回工	式	1	944,090	労務費	1	式
				労務費 (夜間)	1	式
				運転費 実走行距離；	7,000	km
応急処理作業工	式	1	393,210	労務費	1	式
				労務費 (夜間)	1	式
				機械費	1	式
				材料費	1	式
仮設工	式	1	2,544,000			
交通管理工	式	1	2,544,000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員 (夜間)	1	式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	18,896,337		
道路土工	式	1	516,517		
掘削工	式	1	78,340	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 土砂 上記以外（小規模）小規模（標準）；	200 m3 10 m3
残土処理工	式	1	438,177	土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 整地 敷均し（ルース）；	200 m3 10 m3 210 m3
舗装工	式	1	4,732,162		
路面切削工	式	1	393,950	路面切削 全面切削6cm以下（4000m2以下）段差すりつけ撤 去作業無； 殻運搬（路面切削） アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	500 m2 25 m3 25 m3
オーバーレイ工	式	1	1,065,500	表層（車道・路肩部） 密粒度ギャップアスファルト混合物ホリマー改質Ⅰ型（13） 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；	500 m2
舗装打換え工	式	1	1,187,757	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚4cm； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm； 殻運搬 アスファルト殻；	100 m 50 m2 100 m2 17 m3

積算内訳書

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 アスファルト殻；	2	m3
				殻処分 アスファルト殻；	15	m3
				不陸整正 補足材無し；	50	m2
				下層路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚100mm；	50	m2
				下層路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚300mm；	100	m2
				上層路盤 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm；	100	m2
				基層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均 幅員3.0m超；	100	m2
				中間層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均 幅員3.0m超；	100	m2
				表層 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 平均 幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	50	m2
				表層 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均 幅員3.0m超；	100	m2
				コンクリート舗装補修工	50	m
				舗装版目地補修 アスファルト目地材；		
				アスファルト舗装補修工	400	m
				クランク防止シート W=500；		
				ハッチング 再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t未満/日；	5	t
				ハッチング 再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t以上2t未満/日 ；	5	t

積算内訳書

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				パッチング 再生密粒度アスファルト混合物(13) 2t以上5t未満/日	5	t
				； パッチング 再生密粒度アスファルト混合物(13) 5t以上20t未満/日；	5	t
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	100	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚5cm；	100	m2
				殻運搬 アスファルト殻；	5	m3
				殻処分 アスファルト殻；	5	m3
排水構造物工	式	1	430,525			
作業土工	式	1	89,865	床掘り 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
側溝工	式	1	236,320	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300 車道用；	10	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝蓋 コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用；	20	枚
集水桝・マンホール工	式	1	104,340	蓋 グレーチング蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定；	3	枚
縁石工	式	1	429,660			
縁石工	式	1	429,660	歩車道境界ブロック 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)；	10	m
				歩車道境界ブロック 切下部(身障者用) 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)；	5	m
				歩車道境界ブロック 乗入部(身障者用) B種(180/190×100×600)；	20	m
				歩車道境界ブロック 流用品 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)；	10	m
				地先境界ブロック A種(120×120×600)；	10	m
				地先境界ブロック 流用品 A種(120×120×600)；	10	m
防護柵工	式	1	1,585,280			
路側防護柵工	式	1	1,043,600	ガードパイプ Gp-Ap-2E 20m以上50m未満 曲線部補正無 塗装品(白)；	40	m
防止柵工	式	1	541,680	転落(横断)防止柵 柵高1.1m 4段タイプ 土中建込用 50m以上100m未満 塗装品(白)；	30	m
				転落(横断)防止柵 柵高0.8m 3段タイプ 土中建込用 50m以上100m未満 塗装品(白)；	30	m
区画線工	式	1	291,895			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和6年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工		式	1	291,895	溶融式区画線	400	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；		
					溶融式区画線	50	m
					溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；		
					溶融式区画線	50	m
					溶融式手動 セヅラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；		
					溶融式区画線	50	m
溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；							
高視認性区画線		50	m				
				リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄；			
道路付属施設工		式	1	375,355			
道路付属物工		式	1	375,355	視線誘導標	5	本
					反射体径φ300 片面反射 コンクリート建込(穿孔含む) 10本未満；		
					道路鋲	5	個
					両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋲 10個未満；		
車線分離標		10	本				
				φ80 ベース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満；			
除草工		式	1	620,819			
防草対策工		式	1	620,819	掘削	10	m3
					土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)；		
					土砂等運搬	10	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	10	m3
敷均し(ルース)；		1	式				
型枠							

積算内訳書

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				張りコンクリート （防草コンクリート） 18-8-25(20)(高炉) t=10cm；	100	m2
				防草処理 強壮雑草抑止用防草シート「チカヤシート」 法面部；	100	m2
道路照明維持補修工	式	1	184,576			
道路照明修繕工	式	1	184,576	管球取替 （メタルハライドランプ） Lタイプ 拡散形 400W(MF)；	1	個
				管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 直管形 180W(NHT)；	1	個
				管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 直管形 220W(NHT)；	1	個
				管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 透明形 180W(NH)；	1	個
				管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 透明形 220W(NH)；	1	個
				安定器取替 （水銀灯用） 一般形 高力率1灯 200V400W；	1	個
				自動点滅器取替 電子式 受台付(金具) 100V 3A；	2	個
				トンネル灯具表面清掃	62	灯
応急処理工	式	1	9,557,690			
応急処理作業工	式	1	9,557,690	労務費	1	式
				労務費 （夜間）	1	式
				機械費	1	式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				材料費	1	式
				処分費	1	式
構造物撤去工	式	1	171,858			
構造物取壊し工	式	1	84,686	コンクリート構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	10	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	10	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm；		
縁石撤去工	式	1	25,980	歩車道境界ブロック撤去	10	m
				再利用；		
				地先境界ブロック撤去	10	m
				再利用；		
運搬処理工	式	1	61,192	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	2	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	2	m3
				アスファルト殻；		
直接工事費	式	1	35,634,497			
共通仮設費	式	1	4,817,800			
共通仮設費	式	1	183,800			
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,634,000			

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和7年度）
工事地名	大分河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	16,738,160		
巡視・巡回工	式	1	399,264		
道路巡回工	式	1	399,264	異常時巡回 異常時巡回 （夜間）	1 式 1 式
道路清掃工	式	1	1,332,472		
路面清掃工	式	1	555,995	路面清掃(路肩部・人力) 2.0以上6.0m3未満/km； 路面清掃(歩道・人力) 0.3以上1.0m3未満/100m2； 路面清掃(歩道橋・地下道・人力) 0.01m3未満/100m2； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)；	5 km 200 m2 10 m2 20 m3 20 m3
排水施設清掃工	式	1	776,477	側溝清掃(人力) 無蓋； 柵清掃 有蓋 土砂厚25cm未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)；	200 m 400 箇所 10 m3 10 m3
除草工	式	1	3,220,250		
道路除草工	式	1	3,220,250	道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護無し； 道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護有り； 処分費	1,000 m2 24,000 m2 5 t

積算内訳書

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除草；
応急処理工	式	1	4,334,280	
応急処理事業工	式	1	4,334,280	労務費 1 式 労務費 1 式 （夜間） 運転費 5,000 km 実走行距離； 機械費 1 式 材料費 1 式 処分費 1 式
除雪工	式	1	4,907,894	
一般除雪工	式	1	630,104	労務費 1 式 労務費 1 式 （夜間） 機械費 1 式
凍結防止工	式	1	1,812,140	凍結防止剤散布 20 時間 （塩化カルシウム） 凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3； 凍結防止剤散布 20 時間 （塩化カルシウム）（夜間） 凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3； 凍結防止剤散布 20 時間 （塩化ナトリウム） 凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3； 凍結防止剤散布 20 時間 （塩化ナトリウム）（夜間） 凍結防止剤散布装置 ホッパ 容量1.0～1.5m3； 凍結防止剤 1 t 【支給品】塩化カルシウム25kg袋； 凍結防止剤 30 t 【支給品】塩化カルシウム1tフレコン；

積算内訳書

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				凍結防止剤	1	t
				【支給品】塩化ナトリウム25kg袋；		
				凍結防止剤	30	t
				【支給品】塩化ナトリウム1tフレコン；		
				労務費 (塩化カルシウム)	1	式
				労務費 (塩化カルシウム)(夜間)	1	式
				労務費 (塩化ナトリウム)	1	式
				労務費 (塩化ナトリウム)(夜間)	1	式
				機械費 (塩化カルシウム)	1	式
				機械費 (塩化ナトリウム)	1	式
待機費	式	1	1,128,350	労務費	1	式
				労務費 (夜間)	1	式
巡回工	式	1	944,090	労務費	1	式
				労務費 (夜間)	1	式
				運転費 実走行距離；	7,000	km
応急処理作業工	式	1	393,210	労務費	1	式
				労務費 (夜間)	1	式
				機械費	1	式
				材料費	1	式
仮設工	式	1	2,544,000			
交通管理工	式	1	2,544,000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員 (夜間)	1	式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	18,896,337		
道路土工	式	1	516,517		
掘削工	式	1	78,340	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 土砂 上記以外（小規模）小規模（標準）；	200 m3 10 m3
残土処理工	式	1	438,177	土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 整地 敷均し（ルス）；	200 m3 10 m3 210 m3
舗装工	式	1	4,732,162		
路面切削工	式	1	393,950	路面切削 全面切削6cm以下（4000m2以下）段差すりつけ撤 去作業無； 殻運搬（路面切削） アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	500 m2 25 m3 25 m3
オーバーレイ工	式	1	1,065,500	表層（車道・路肩部） 密粒度ギャップ アスファルト混合物ポリマー改質Ⅰ型（13） 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；	500 m2
舗装打換え工	式	1	1,187,757	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚4cm； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm； 殻運搬 アスファルト殻；	100 m 50 m2 100 m2 17 m3

積算内訳書

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻処分 アスファルト殻；	2	m3
				殻処分 アスファルト殻；	15	m3
				不陸整正 補足材無し；	50	m2
				下層路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚100mm；	50	m2
				下層路盤 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚300mm；	100	m2
				上層路盤 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm；	100	m2
				基層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均 幅員3.0m超；	100	m2
				中間層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均 幅員3.0m超；	100	m2
				表層 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 平均 幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	50	m2
				表層 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均 幅員3.0m超；	100	m2
コンクリート舗装補修工	式	1	15,890	舗装版目地補修 アスファルト目地材；	50	m
アスファルト舗装補修工	式	1	2,069,065	クランク防止シート W=500；	400	m
				ハッチング 再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t未満/日；	5	t
				ハッチング 再生密粒度アスファルト混合物(13) 1t以上2t未満/日 ；	5	t

積算内訳書

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				パッチング 再生密粒度アスファルト混合物(13) 2t以上5t未満/日	5	t
				； パッチング 再生密粒度アスファルト混合物(13) 5t以上20t未満/日；	5	t
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	100	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚5cm；	100	m2
				殻運搬 アスファルト殻；	5	m3
				殻処分 アスファルト殻；	5	m3
排水構造物工	式	1	430,525			
作業土工	式	1	89,865	床掘り 土砂；	1	式
				床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
側溝工	式	1	236,320	プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300 車道用；	10	m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				側溝蓋 コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用；	20	枚
集水桧・マンホール工	式	1	104,340	蓋 グレーチング蓋 桧穴500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定；	3	枚
縁石工	式	1	429,660			
縁石工	式	1	429,660	歩車道境界ブロック 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)；	10	m
				歩車道境界ブロック 切下部(身障者用) 両面R B種(180/230～180/190×250～100×600)；	5	m
				歩車道境界ブロック 乗入部(身障者用) B種(180/190×100×600)；	20	m
				歩車道境界ブロック 流用品 一般部 両面R B種(180/230×250×2000)；	10	m
				地先境界ブロック A種(120×120×600)；	10	m
				地先境界ブロック 流用品 A種(120×120×600)；	10	m
防護柵工	式	1	1,585,280			
路側防護柵工	式	1	1,043,600	ガードパイプ Gp-Ap-2E 20m以上50m未満 曲線部補正無 塗装品(白)；	40	m
防止柵工	式	1	541,680	転落(横断)防止柵 柵高1.1m 4段タイプ 土中建込用 50m以上100m未満 塗装品(白)；	30	m
				転落(横断)防止柵 柵高0.8m 3段タイプ 土中建込用 50m以上100m未満 塗装品(白)；	30	m
区画線工	式	1	291,895			

積算内訳書

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	291,895	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	400	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	50	m
				溶融式区画線 溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	50	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	50	m
				高視認性区画線 リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄；	50	m
道路付属施設工	式	1	375,355			
道路付属物工	式	1	375,355	視線誘導標 反射体径φ300 片面反射 コンクリート建込(穿孔含む)) 10本未満；	5	本
				道路鋲 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋲 1 0個未満；	5	個
				車線分離標 φ80 ベース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 10本以上30本未満；	10	本
除草工	式	1	620,819			
防草対策工	式	1	620,819	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)；	10	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	10	m3
				整地 敷均し(ルース)；	10	m3
				型枠	1	式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				張りコンクリート （防草コンクリート） 18-8-25(20)(高炉) t=10cm；	100	m2
				防草処理 強壮雑草抑止用防草シート「チカヤシート」法面部；	100	m2
道路照明維持補修工	式	1	184,576			
道路照明修繕工	式	1	184,576	管球取替 （メタルハライドランプ） Lタイプ 拡散形 400W(MF)；	1	個
				管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 直管形 180W(NHT)；	1	個
				管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 直管形 220W(NHT)；	1	個
				管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 透明形 180W(NH)；	1	個
				管球取替 （高圧ナトリウムランプ） 透明形 220W(NH)；	1	個
				安定器取替 （水銀灯用） 一般形 高力率1灯 200V400W；	1	個
				自動点滅器取替 電子式 受台付(金具) 100V 3A；	2	個
				トンネル灯具表面清掃	62	灯
応急処理工	式	1	9,557,690			
応急処理作業工	式	1	9,557,690	労務費	1	式
				労務費 （夜間）	1	式
				機械費	1	式

積算内訳書

工事名	令和6・7年度九重地区道路維持補修工事（令和7年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				材料費	1	式	
				処分費	1	式	
構造物撤去工	式	1	171,858				
構造物取壊し工	式	1	84,686	コンクリート構造物取壊し	10	m3	
				無筋構造物 機械施工；			
				舗装版切断	10	m	
				アスファルト舗装版 15cm以下；			
舗装版破碎	式	1	25,980	舗装版破碎	10	m2	
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm；			
縁石撤去工	式	1	25,980	歩車道境界ブロック撤去	10	m	
				再利用；			
				地先境界ブロック撤去	10	m	
運搬処理工	式	1	61,192	再利用；			
				殻運搬	10	m3	
				コンクリート殻(無筋)；			
				殻運搬	2	m3	
				アスファルト殻；			
殻処分	式	1	35,634,497	殻処分	10	m3	
				コンクリート殻(無筋)；			
				殻処分	2	m3	
アスファルト殻；	式	1	4,817,800	アスファルト殻；			
直接工事費	式	1	35,634,497				
共通仮設費	式	1	4,817,800				
共通仮設費	式	1	183,800				
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費	1	式	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1	式	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,634,000				

