

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度大分河川国道管内舗装修繕工事
工事地名	大分河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	舗装工事		
3) 工期	201日間	自	令和7年5月12日
		至	令和7年11月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度大分河川国道管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	20,974,750	
舗装工	式	1	17,598,170	
路面切削工	式	1	4,086,600	路面切削 6,000 m2 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ 撤去作業無; 殻運搬(路面切削) 300 m3 アスファルト殻; 殻処分 300 m3 アスファルト殻;
舗装打換え工	式	1	743,870	舗装版切断 100 m アスファルト舗装版 15cm以下; 舗装版破碎 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm; 殻運搬 15 m3 アスファルト殻; 殻処分 15 m3 アスファルト殻; 基層 100 m2 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均 幅員3.0m超; 中間層 100 m2 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均 幅員3.0m超; 表層 100 m2 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均 幅員3.0m超;
アスファルト舗装補修工	式	1	119,700	クラック防止シート 100 m W=500;
オーバーレイ工	式	1	12,648,000	表層(車道・路肩部) 6,000 m2 密粒度キヤップアスファルト混合物ホリマー改質I型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超;

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度大分河川国道管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	1,811,520	
区画線工	式	1	1,811,520	溶融式区画線 1,700 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 高視認性区画線 850 m リフ式(溶融式) 実線 30cm 黄；
道路附属施設工	式	1	621,000	
道路附属物工	式	1	621,000	車線分離標 25 本 φ80 へース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 10本以上30本未満；
仮設工	式	1	944,060	
交通管理工	式	1	944,060	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	20,974,750	
共通仮設費	式	1	4,421,800	
共通仮設費	式	1	473,800	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	273,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,948,000	
純工事費	式	1	25,396,550	
現場管理費	式	1	10,397,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度大分河川国道管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路修繕	式	1	14,869,870	
舗装工	式	1	13,325,810	
路面切削工	式	1	2,999,890	路面切削 4,600 m2 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ 撤去作業無； 殻運搬(路面切削) 230 m3 アスファルト殻； 殻処分 230 m3 アスファルト殻；
舗装打換え工	式	1	739,420	舗装版切断 100 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm； 殻運搬 15 m3 アスファルト殻； 殻処分 15 m3 アスファルト殻； 基層 100 m2 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均 幅員3.0m超； 中間層 100 m2 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均 幅員3.0m超； 表層 100 m2 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均 幅員3.0m超；
アスファルト舗装補修工	式	1	119,700	クラック防止シート 100 m W=500；
オーバーレイ工	式	1	9,466,800	表層(車道・路肩部) 4,600 m2 密粒度キヤップアスファルト混合物ホリマー改質I型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；

積算内訳書

工事名	令和6年度大分河川国道管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	342,100	
区画線工	式	1	342,100	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 1,000 m
道路附属施設工	式	1	621,000	
道路附属物工	式	1	621,000	車線分離標 φ80 へゝ径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 10本以上30本未満； 25 本
仮設工	式	1	580,960	
交通管理工	式	1	580,960	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	14,869,870	
共通仮設費	式	1	3,361,000	
共通仮設費	式	1	350,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	208,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,011,000	
純工事費	式	1	18,230,870	
現場管理費	式	1	7,910,000	
工事原価	式	1	26,140,870	

積算内訳書

工事名	令和6年度大分河川国道管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	8,503,225	
舗装工	式	1	7,348,075	
路面切削工	式	1	1,736,040	路面切削 2,300 m2 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無； 殻運搬(路面切削) 115 m3 アスファルト殻； 殻処分 115 m3 アスファルト殻；
舗装打換え工	式	1	758,935	舗装版切断 100 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm； 殻運搬 15 m3 アスファルト殻； 殻処分 15 m3 アスファルト殻； 基層 100 m2 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超； 中間層 100 m2 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超； 表層 100 m2 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；
アスファルト舗装補修工	式	1	119,700	クラック防止シート 100 m W=500；
オーバーレイ工	式	1	4,733,400	表層(車道・路肩部) 2,300 m2 密粒度キヤップアスファルト混合物ホリマー改質I型(13) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；

積算内訳書

工事名	令和6年度大分河川国道管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	171,050	
区画線工	式	1	171,050	溶融式区画線 500 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；
道路附属施設工	式	1	621,000	
道路附属物工	式	1	621,000	車線分離標 25 本 φ80 へゝ径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 10本以上30本未満；
仮設工	式	1	363,100	
交通管理工	式	1	363,100	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	8,503,225	
共通仮設費	式	1	2,210,000	
共通仮設費	式	1	275,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	133,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,935,000	
純工事費	式	1	10,713,225	
現場管理費	式	1	5,093,000	
工事原価	式	1	15,806,225	