

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度ななせダム管内維持管理工事(令和6年度)
工事地名	大分県大分市大字下原地先～大分市大字荷尾杵地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	ダム管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度ななせダム管内維持管理工事(令和 6 年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	22,369,959	
除草工	式	1	2,773,000	
堤防除草工	式	1	2,773,000	除草（複合） 20,000 m2 除草処分 15 t
維持修繕工	式	1	5,442,000	
応急処理事業工	式	1	5,442,000	応急作業 1 式
道路清掃工	式	1	111,000	
排水施設清掃工	式	1	111,000	側溝清掃（人力） 100 m 有蓋 コンクリート蓋；
河川土工	式	1	688,950	
掘削工	式	1	688,950	掘削 500 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 500 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 500 m3 残土受入れ地での処理；
法面工	式	1	5,057,700	
植生工	式	1	2,577,300	植生基材吹付 300 m2 8cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；
法面吹付工	式	1	2,480,400	モルタル吹付 300 m2 高炉セメント 厚8cm；
排水構造物工	式	1	1,839,375	
作業土工	式	1	196,875	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂；

積算内訳書

工事名	令和6・7年度ななせダム管内維持管理工事(令和6年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	1,177,600	プレキャストU型側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝3種 300×300； 側溝蓋 3種 300用；	50 m 100 枚
防草コンクリート	式	1	464,900	張りコンクリート 18-8-40（高炉） t=100mm；	100 m2
付属物設置工	式	1	4,383,748		
防護柵工	式	1	988,000	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E（ダークブラウン） 100m以上 曲線部補正無；	100 m
防止柵工	式	1	1,892,548	基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 350×350×600； 金網・支柱(立入防止柵) 1.8m 2m； 門扉 片開き（W=1.0m）柵高1.8m（亜鉛メッキ）； 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込（ダークブラウン）；	26 基 50 m 1 基 100 m
境界杭工	式	1	327,500	境界杭 100mm×100mm×800mm 根巻き基礎無し；	50 本
付属物設置工	式	1	1,175,700	車止めポスト 車止めポスト径 101.6mm 車止めポスト長さ 850mm；	30 本
舗装工	式	1	1,283,000		
アスファルト舗装工	式	1	1,283,000	表層(車道・路肩部) 密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m 未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	500 m2
区画線工	式	1	62,960		
区画線工	式	1	62,960	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	200 m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度ななせダム管内維持管理工事(令和6年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	457,690	
構造物取壊し工	式	1	457,690	コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版破碎運搬処理 アスファルト舗装 舗装版厚5cm； 15 m3 200 m2
仮設工	式	1	270,536	
土留・仮締切工	式	1	270,536	土のう 1 式
直接工事費	式	1	22,369,959	
共通仮設費	式	1	1,691,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,691,000	
純工事費	式	1	24,060,959	
現場管理費	式	1	8,197,000	
工事原価	式	1	32,257,959	
一般管理費等	式	1	6,312,041	
工事価格	式	1	38,570,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度ななせダム管内維持管理工事(令和7年度)
工事地名	大分県大分市大字下原地先～大分市大字荷尾杵地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	ダム管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度ななせダム管内維持管理工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	22,369,959	
除草工	式	1	2,773,000	
堤防除草工	式	1	2,773,000	除草(複合) 20,000 m2 除草処分 15 t
維持修繕工	式	1	5,442,000	
応急処理事業工	式	1	5,442,000	応急作業 1 式
道路清掃工	式	1	111,000	
排水施設清掃工	式	1	111,000	側溝清掃(人力) 100 m 有蓋 コンクリート蓋；
河川土工	式	1	688,950	
掘削工	式	1	688,950	掘削 500 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 500 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 500 m3 残土受入れ地での処理；
法面工	式	1	5,057,700	
植生工	式	1	2,577,300	植生基材吹付 300 m2 8cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；
法面吹付工	式	1	2,480,400	モルタル吹付 300 m2 高炉セメント 厚8cm；
排水構造物工	式	1	1,839,375	
作業土工	式	1	196,875	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂；

積算内訳書

工事名	令和6・7年度ななせダム管内維持管理工事(令和7年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側溝工	式	1	1,177,600	プレキャストU型側溝 道路用鉄筋コンクリート側溝3種 300×300； 側溝蓋 3種 300用；	50 m 100 枚
防草コンクリート	式	1	464,900	張りコンクリート 18-8-40（高炉） t=100mm；	100 m2
付属物設置工	式	1	4,383,748		
防護柵工	式	1	988,000	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E（ダークブラウン） 100m以上 曲線部補正無；	100 m
防止柵工	式	1	1,892,548	基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 350×350×600； 金網・支柱(立入防止柵) 1.8m 2m； 門扉 片開き（W=1.0m）柵高1.8m（亜鉛メッキ）； 転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込（ダークブラウン）；	26 基 50 m 1 基 100 m
境界杭工	式	1	327,500	境界杭 100mm×100mm×800mm 根巻き基礎無し；	50 本
付属物設置工	式	1	1,175,700	車止めポスト 車止めポスト径 101.6mm 車止めポスト長さ 850mm；	30 本
舗装工	式	1	1,283,000		
アスファルト舗装工	式	1	1,283,000	表層(車道・路肩部) 密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m 未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；	500 m2
区画線工	式	1	62,960		
区画線工	式	1	62,960	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	200 m

積算内訳書

工事名	令和6・7年度ななせダム管内維持管理工事(令和7年度)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	457,690	
構造物取壊し工	式	1	457,690	コンクリート取壊し運搬処理 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版破碎運搬処理 アスファルト舗装 舗装版厚5cm； 15 m3 200 m2
仮設工	式	1	270,536	
土留・仮締切工	式	1	270,536	土のう 1 式
直接工事費	式	1	22,369,959	
共通仮設費	式	1	1,691,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,691,000	
純工事費	式	1	24,060,959	
現場管理費	式	1	8,197,000	
工事原価	式	1	32,257,959	
一般管理費等	式	1	6,312,041	
工事価格	式	1	38,570,000	