

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分57号君ヶ園地区道路改良工事
工事地名	大分県竹田市大字君ヶ園地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	177日間	自 令和6年9月5日 至 令和7年2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大分57号君ヶ園地区道路改良工事												
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳									
道路改良	式	1	48,313,980										
道路土工	式	1	10,352,155										
路体盛土工	式	1	10,245,680	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">路体(築堤)盛土 4.0m以上；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">4,900</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: right;">5,340</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；</td> <td style="text-align: right;">5,300</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	4,900	m3	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	5,340	m3	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	5,300	m3
路体(築堤)盛土 4.0m以上；	4,900	m3											
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	5,340	m3											
積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	5,300	m3											
法面整形工	式	1	106,475	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">法面整形(盛土部)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">250</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>法面締固め無 現場制約無；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	法面整形(盛土部)	250	m2	法面締固め無 現場制約無；					
法面整形(盛土部)	250	m2											
法面締固め無 現場制約無；													
地盤改良工	式	1	348,810										
安定処理工	式	1	348,810	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">安定処理 1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.1t/100m2 セメント系固化材；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">210</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	安定処理 1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.1t/100m2 セメント系固化材；	210	m2						
安定処理 1m以下 固化材100m2あたり使用量 3.1t/100m2 セメント系固化材；	210	m2											
カルバート工	式	1	24,974,112										
作業土工	式	1	96,510	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">床掘り 土砂；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>埋戻し</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	床掘り 土砂；	1	式	埋戻し	1	式			
床掘り 土砂；	1	式											
埋戻し	1	式											
プレキャストカルバート工	式	1	24,877,602	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">アーチカルバート (3号暗渠) 内幅1.5m 内高1.5m；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">55</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>アーチカルバート (4号暗渠) 内幅1.5m 内高1.5m；</td> <td style="text-align: right;">51</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	アーチカルバート (3号暗渠) 内幅1.5m 内高1.5m；	55	m	アーチカルバート (4号暗渠) 内幅1.5m 内高1.5m；	51	m			
アーチカルバート (3号暗渠) 内幅1.5m 内高1.5m；	55	m											
アーチカルバート (4号暗渠) 内幅1.5m 内高1.5m；	51	m											
排水構造物工	式	1	5,321,446										
作業土工	式	1	361,258	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;">床掘り 土砂；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>床掘り 土砂；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	床掘り 土砂；	1	式	床掘り 土砂；	1	式			
床掘り 土砂；	1	式											
床掘り 土砂；	1	式											

積算内訳書

工事名	大分57号君ヶ園地区道路改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				埋戻し 1 式
				埋戻し 1 式
				基面整正 1 式
側溝工	式	1	1,375,068	プレキャストU型側溝 (PU1型) 鉄筋コンクリートU型 300×300 ; 124 m プレキャストU型側溝 (PU1型) 鉄筋コンクリートU型 360×360 ; 11 m
集水桝・マンホール工	式	1	3,585,120	現場打ち集水桝 1 箇所 現場打ち材 18-8-25(高炉) 500×500×500 ; 現場打ち集水桝 1 箇所 現場打ち材 18-8-25(高炉) 500×500×600 ; 現場打ち集水桝 (3号呑口桝) 1 箇所 現場打ち材 18-8-40(高炉) 1900×1900×1900 ; 現場打ち集水桝 (3号吐口桝) 1 箇所 現場打ち材 18-8-40(高炉) 1900×1900×1900 ; 現場打ち集水桝 (4号呑口桝) 1 箇所 現場打ち材 18-8-40(高炉) 1900×1900×1900 ; 現場打ち集水桝 (4号吐口桝) 1 箇所 現場打ち材 18-8-40(高炉) 1900×1900×1900 ; 蓋 2 枚 縞鋼板蓋 桝穴500×500用 4点ボルト固定 HDZT77 t=6.0mm ; 蓋 4 組 縞鋼板蓋 桝穴1900×1900用 8点ボルト固定 HDZT77 t=6.0mm 2枚割 ;
応急処理工	式	1	3,084,300	

積算内訳書

工事名	大分57号君ヶ園地区道路改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理作業工	式	1	3,084,300	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	231,467	
構造物取壊し工	式	1	137,139	コンクリート構造物取壊し 9 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 4 m3 鉄筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	94,328	殻運搬 9 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 4 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 9 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 4 m3 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	4,001,690	
水替工	式	1	2,003,690	ポンプ排水 1 式 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；
交通管理工	式	1	1,998,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	48,313,980	
共通仮設費	式	1	6,203,400	
共通仮設費	式	1	995,400	
技術管理費	式	1	445,400	土質等試験費 1 式 地質調査費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	550,000	

