

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分 5 7 号上鹿口地区道路改良（その 1 1）工事
工事地名	大分県竹田市大字会々字上鹿口地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	358日間	自	令和 6年10月 8日
		至	令和 7年 9月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号上鹿口地区道路改良（その１１）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	87,075,402		
道路土工		式	1	54,515,857		
掘削工(ICT)		式	1	392,564	掘削(ICT)	920 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
路体盛土工(ICT)		式	1	49,783,500	路体(築堤)盛土(ICT)	14,300 m3
					土砂等運搬	4,300 m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	4,300 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土材料	9,500 m3
					(購入土)	
					土砂；	
路床盛土工(ICT)		式	1	3,056,668	路床盛土(ICT)	680 m3
					土材料	680 m3
					(購入土)	
					土砂；	
法面整形工(ICT)		式	1	1,283,125	法面整形(切土部)(ICT)	500 m2
					け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)(ICT)	1,550 m2
					法面締固め無し；	
地盤改良工		式	1	6,453,900		
自走式土質改良工		式	1	6,453,900	土質改良	3,000 m3
					粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰	
					；	
法面工		式	1	975,415		
植生工		式	1	975,415	人工張芝	1,550 m2
					ネット付；	
擁壁工		式	1	3,691,048		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号上鹿口地区道路改良（その１１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	106,231	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式
プレキャスト擁壁工	式	1	3,584,817	プレキャスト擁壁 嵩上品 H=5000 (h=4500) ； プレキャスト擁壁 嵩上品 H=4500 (h=4000) ； プレキャスト擁壁 嵩上品 H=4000 (h=3500) ； プレキャスト擁壁 嵩上品 H=3000 (h=2600) ； プレキャスト擁壁 嵩上品 H=3000 (h=2600) ； コンクリート(嵩上コンクリート) 24-12-25 (20) ； 型枠(嵩上コンクリート) 鉄筋(嵩上コンクリート) SD345 D13 ；	2 m 4 m 6 m 2.6 m 2 m 0.5 m3 10 m2 0.03 t
カルバート工	式	1	7,197,259		
作業土工	式	1	162,397	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式
プレキャストカルバート工	式	1	7,034,862	プレキャストボックス 内幅2.0m 内高1.5m ；	29 m
排水構造物工	式	1	5,702,300		
作業土工	式	1	164,023	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号上鹿口地区道路改良（その１１）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	1,976,616	プレキャストU型側溝 (PU1型) 鉄筋コンクリートU型 300×300；	128	m
				プレキャストU型側溝 (ベンチリュム) 鉄筋コンクリートU型 500×500；	35	m
集水桧・マンホール工	式	1	611,680	現場打ち集水桧 (G1) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500；	3	箇所
				現場打ち集水桧 (G1) 現場打材 18-8-25(高炉) 800×800×800；	1	箇所
				現場打ち集水桧 (G3) 現場打材 18-8-25(高炉) 700×700×700；	1	箇所
				蓋 (G1) コンクリート桧蓋 桧穴500×500用（2枚割り）吊穴付 ；	3	組
				蓋 (G1) コンクリート桧蓋 桧穴800×800用（2枚割り）吊穴付 ；	1	組
				蓋 (G3) グレーチング桧蓋 桧穴700×700用 T-25 並目 4点ボ ルト固定；	1	枚
地下排水工	式	1	204,100	地下排水 高密度ポリエチレン管(ダブル構造・有孔管) 管経300m m；	10	m
				地下排水 高密度ポリエチレン管(ダブル構造・有孔管) 管経200m m；	10	m

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号上鹿口地区道路改良（その１１）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水工	式	1	2,745,881	小段排水	131	m
				鉄筋コンクリートU型 300×300；		
				縦排水	8	m
				(A)		
				鉄筋コンクリートU型 300×300；		
				縦排水	7	m
				(B)		
				鉄筋コンクリートU型 300×300；		
				側溝蓋	12	枚
				(縦排水部)		
				300 40×6×60；		
				張りコンクリート	204	m2
				(小段排水部)		
				18-8-25(20)(高炉) t=5cm；		
				張りコンクリート	15	m2
				(縦排水部)		
				18-8-25(20)(高炉) t=5cm；		
応急処理工	式	1	3,428,800			
応急処理作業工	式	1	3,428,800	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	1,180,268			
防護柵撤去工	式	1	43,584	防護柵撤去(ガードレール)	32	m
				Gr-C-4E；		
構造物取壊し工	式	1	640,797	コンクリート構造物取壊し	79	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	0.1	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
縁石撤去工	式	1	729	アスファルト撤去	32	m
				0.015m3/m；		
運搬処理工	式	1	495,158	殻運搬	0.5	m3
				アスファルト殻 2.10t/m3；		
				殻運搬	79	m3

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号上鹿口地区道路改良（その１１）工事							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
				コンクリート殻(無筋)； 殻運搬	0.1	m3		
				コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分	0.5	m3		
				アスファルト殻 2.10t/m3； 殻処分	79	m3		
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分	0.1	m3		
				コンクリート殻(鉄筋)； 現場発生品運搬 防護柵；	0.51	t		
				仮設工	式	1	3,930,555	
				水替工	式	1	906,915	ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水；
交通管理工	式	1	3,023,640	交通誘導警備員	1	式		
直接工事費	式	1	87,075,402					
共通仮設費	式	1	11,401,314					
共通仮設費	式	1	2,529,314					
技術管理費	式	1	1,654,314	地質調査試験	1	式		
				保守管理(ICT)	1	式		
				システム初期費(ICT)	1	式		
				道路施設基本データ作成費用	1	式		
現場環境改善費（率計上）	式	1	875,000					
共通仮設費（率計上）	式	1	8,872,000					
純工事費	式	1	98,476,716					

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号上鹿口地区道路改良（その１１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	30,783,000	
工事原価	式	1	129,259,716	
一般管理費等	式	1	21,430,284	
工事価格	式	1	150,690,000	