

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分 5 7 号上鹿口地区道路改良（その 1 2）工事
工事地名	大分県竹田市大字会々字上鹿口地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	343日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 9日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号上鹿口地区道路改良（その１２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	115,231,327	
道路土工	式	1	32,716,950	
掘削工(ICT)	式	1	64,440	掘削(ICT) 150 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	32,652,510	路体(築堤)盛土(ICT) 17,300 m3 土砂等運搬 2,000 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 2,000 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土材料 6,000 m3 (購入土)
地盤改良工	式	1	40,672,432	
自走式土質改良工	式	1	16,854,300	土質改良 8,000 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 (特号)；
固結工	式	1	23,818,132	中層混合処理 1,218 m3 (10号管渠) セメント系固化材(一般軟弱土用) 改良深度4.4m 改 良材添加量200kg/m3； 中層混合処理 1,321 m3 (11号管渠) セメント系固化材(一般軟弱土用) 改良深度4.4m 改 良材添加量200kg/m3； 中層混合処理 1,054 m3 (7号函渠) セメント系固化材(一般軟弱土用) 改良深度2.23m 改良材添加量200kg/m3；
排水構造物工	式	1	35,973,856	
作業土工	式	1	216,550	床掘り 1 式 土砂；

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号上鹿口地区道路改良（その１２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
管渠工	式	1	33,157,166	耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） R30 φ1500 再生クラッシュラン RC-40；	139.4	m
集水樹・マンホール工	式	1	2,401,900	現場打ち集水樹 （10号管渠呑口樹） 現場打材 24-12-40（高炉）1800×1800×1850；	1	箇所
				現場打ち集水樹 （10号管渠吐口樹） 現場打材 18-8-40（高炉）1800×1800×500/1900；	1	箇所
				現場打ち集水樹 （11号管渠呑口樹） 現場打材 18-8-40（高炉）1800×1800×500/1900；	1	箇所
				現場打ち集水樹 （11号管渠吐口樹） 現場打材 24-12-40（高炉）1800×1800×1800/2400；	1	箇所
				蓋 （G2） 縞鋼板蓋 樹穴1800×1800用 t=6mm HDZT77 ホルト固定（4枚割）；	1	組
				地下排水 高密度ポリエチレン管（ダブル構造・有孔管）管径300mm；	10	m
				地下排水 高密度ポリエチレン管（ダブル構造・有孔管）管径200mm；	10	m
応急処理工	式	1	1,720,000			
応急処理作業工	式	1	1,720,000	応急作業	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号上鹿口地区道路改良（その１２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	4,148,089	
水替工	式	1	1,843,729	ポンプ排水 1 式
交通管理工	式	1	2,304,360	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	115,231,327	
共通仮設費	式	1	16,164,020	
共通仮設費	式	1	4,734,020	
運搬費	式	1	1,784,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,844,020	土質等試験費 1 式 地質調査費 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,106,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,430,000	
純工事費	式	1	131,395,347	
現場管理費	式	1	40,478,000	
工事原価	式	1	171,873,347	
一般管理費等	式	1	27,436,653	
工事価格	式	1	199,310,000	