

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分 5 7 号上鹿口地区道路改良（その 1 3）工事
工事地名	大分県竹田市大字会々字上鹿口地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	298日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 1月23日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号上鹿口地区道路改良（その１３）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	82,890,237			
道路土工		式	1	52,995,409			
路体盛土工(ICT)		式	1	49,388,980	路体(築堤)盛土(ICT)	20,800	m3
					土砂等運搬	5,000	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルース)	5,000	m3
					土砂 土量50,000m3未満；		
					土材料	8,400	m3
					(購入土)		
路床盛土工(ICT)		式	1	3,589,920	路床盛土(ICT)	800	m3
					土材料	800	m3
					(購入土)		
法面整形工(ICT)		式	1	16,509	法面整形(盛土部)(ICT)	30	m2
					法面締固め無し；		
地盤改良工		式	1	2,315,300			
自走式土質改良工		式	1	2,315,300	土質改良	1,000	m3
					粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰		
					(特号)；		
法面工		式	1	18,879			
植生工		式	1	18,879	人工張芝	30	m2
					ネット付；		
排水構造物工		式	1	26,611,629			
作業土工		式	1	45,225	床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
側溝工		式	1	1,219,160	プレキャストU型側溝	116	m
					(PU1型)		
					鉄筋コンクリートU型 300×300；		

積算内訳書

仮番号

工事名		大分５７号上鹿口地区道路改良（その１３）工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
管渠工		式	1	22,731,424	横断暗渠	8 m
					300型； 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） R30 φ1500 再生クラッシュラン RC-40；	94.5 m
集水桝・マンホール工		式	1	2,417,580	現場打ち集水桝 (G3)	2 箇所
					現場打材 18-8-25(20) (高炉) 500×500×500；	
					現場打ち集水桝 (G3)	1 箇所
					現場打材 18-8-25(20) (高炉) 600×600×600；	
					現場打ち集水桝 (G3)	1 箇所
					現場打材 18-8-25(20) (高炉) 600×600×700；	
					現場打ち集水桝 (13号管渠呑口桝)	1 箇所
					現場打材 24-12-40 (高炉) 1800×1800×2400；	
					現場打ち集水桝 (13号管渠吐口桝)	1 箇所
					現場打材 18-8-40 (高炉) 1800×1800×850/2100；	
					現場打ち集水桝 (13号管渠法尻桝)	1 箇所
					現場打材 18-8-40 (高炉) 1200×1200×1200；	
					蓋 (G2)	1 組
					縞鋼板蓋 桝穴1800×1800用 t=6mm HDZT77 ホール ト固定（4枚割）；	
					蓋 (G2)	1 組
					縞鋼板蓋 桝穴1200×1200用 t=6mm HDZT77 ホール ト固定（2枚割）；	
					蓋 (G3)	2 枚
					グレーチング蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 ホールト固	

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号上鹿口地区道路改良（その１３）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					定； 蓋 (G3) グレーチング 蓋 樹穴600×600用 T-25 並目 ボルト固 定；	2	枚
地下排水工	式	1	198,240	地下排水 高密度ポリエチレン管(ダブル構造・有孔管) 管径300m m；	10	m	
				地下排水 高密度ポリエチレン管(ダブル構造・有孔管) 管径200m m；	10	m	
応急処理工	式	1	172,000				
応急処理事業工	式	1	172,000	応急作業	1	式	
仮設工	式	1	777,020				
水替工	式	1	377,420	ポンプ排水	1	式	
交通管理工	式	1	399,600	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	82,890,237				
共通仮設費	式	1	10,603,838				
共通仮設費	式	1	2,116,838				
技術管理費	式	1	1,271,838	保守管理(ICT)	1	式	
				システム初期費(ICT)	1	式	
				道路施設基本データ作成費用	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	845,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	8,487,000				

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号上鹿口地区道路改良（その13）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	93,494,075	
現場管理費	式	1	29,301,000	
工事原価	式	1	122,795,075	
一般管理費等	式	1	20,484,925	
工事価格	式	1	143,280,000	