積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分57号上鹿口地区道路改良(その14)工事
工事地名	大分県竹田市大字会々字上鹿口地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	298日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年1月23日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号上鹿口地区道路改良(その14)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	74,798,533	
道路土工	式	1	54,954,902	
路体盛土工(ICT)	式	1	51,122,140	路体(築堤)盛土(ICT) 18,200 m3 土砂等運搬 9,000 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 9,000 m3 土砂 土量50,000m3未満 ; 土材料 7,100 m3 (購入土)
路床盛土工(ICT)	式	1	3,777,732	路床盛土(ICT) 840 m3 土材料 840 m3 (購入土)
法面整形工(ICT)	式	1	55,030	法面整形(盛土部)(ICT) 100 m2 法面締固め無し ;
地盤改良工	式	1	4,392,300	
自走式土質改良工	式	1	4,392,300	土質改良 2,000 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 (特号) ;
法面工	式	1	62,930	
植生工	式	1	62,930	人工張芝 100 m2 柵付 ;
排水構造物工	式	1	8,364,762	
作業土工	式	1	889,932	床掘り 1 式 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
側溝工	式	1	899,450	プレキャストU型側溝 35 m (PU1型)

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号上鹿口地区道路改良(その14)工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鉄筋コンクリートU型 300×300 ; プレキャストU型側溝 (PU1型) 鉄筋コンクリートU型 600×600 ;	24 m
管渠工	式	1	3,272,360	横断暗渠 300型 ; 鉄筋コンクリート台付管 重圧管 600型 ;	4 m 71 m
集水桝・マンホール工	式	1	3,104,780	現場打ち集水桝 (G3) 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×700 ; 現場打ち集水桝 (14号管渠呑口桝) 現場打材 24-12-40(高炉) 1800×1800×2600/3600 ; 現場打ち集水桝 (14号管渠路側桝) 現場打材 24-12-40(高炉) 1200×1200×4400 ; 現場打ち集水桝 (14号管渠法尻桝) 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 1000×1000×1000 ; 蓋 (G2) 縞鋼板蓋 桝穴1800×1800用 t=6mm HDZT77 ホールト固定 (4枚割) ; 蓋 (G2) 縞鋼板蓋 桝穴1200×1200用 t=6mm HDZT77 ホールト固定 (2枚割) ; 蓋 (G3) グレーチング蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 ホールト固定 ;	1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 組 1 組 1 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号上鹿口地区道路改良（その14）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
地下排水工	式	1	198,240	地下排水 高密度ポリエチレン管(ダブル構造・有孔管) 管径300m m；	10	m
				地下排水 高密度ポリエチレン管(ダブル構造・有孔管) 管径200m m；	10	m
応急処理工	式	1	4,300,000			
応急処理事業工	式	1	4,300,000	応急作業	1	式
仮設工	式	1	2,723,639			
水替工	式	1	1,351,679	ポンプ排水	1	式
交通管理工	式	1	1,371,960	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	74,798,533			
共通仮設費	式	1	9,789,642			
共通仮設費	式	1	2,055,642			
技術管理費	式	1	1,278,642	保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	777,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,734,000			
純工事費	式	1	84,588,175			
現場管理費	式	1	26,653,000			