

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分57号君ヶ園地区函渠（その2）工事
工事地名	大分県竹田市大字君ヶ園地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	214日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 7年10月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号君ヶ園地区函渠（その２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	90,525,584		
地盤改良工	式	1	4,652,672		
固結工	式	1	4,652,672	中層混合処理 セメント系固化材（一般軟弱土用）改良深度2.5m 改良材添加量190kg/m3；	652 m3
カルバート工	式	1	77,806,103		
作業土工	式	1	255,738	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 整地 敷均し（ルーズ）；	1 式 1 式 1 式 1 式
プレキャストカルバート工	式	1	69,383,783	プレキャストボックス 内幅5.0m 内高4.7m 製品長1.0m 4分割 18-8-40（高炉）；	31 m
防水工	式	1	5,157,666	防水目地 弾性シーリング； 防水シート W=30～40cm； 足場	1,344 m 658 m 1 式
翼壁工	式	1	3,008,916	コンクリート （翼壁基礎） 18-8-40（高炉）； 型枠 （翼壁基礎） コンクリート 24-12-25（20）（高炉）； 鉄筋 SD345 D16～25； 鉄筋 SD345 D13；	0.7 m3 1 式 30 m3 1.03 t 0.43 t

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号君ヶ園地区函渠（その２）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				型枠	1 式
				樹脂アンカー	48 本
				D16用；	
				樹脂アンカー	50 本
				D13用；	
				支保	1 式
				足場	1 式
舗装工	式	1	735,630		
アスファルト舗装工	式	1	735,630	表層（車道・路肩部）	155 m2
				再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 130mm 3.0m超	
				；	
応急処理工	式	1	5,160,000		
応急処理解業工	式	1	5,160,000	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	24,874		
構造物取壊し工	式	1	16,080	コンクリート構造物取壊し	1 m3
				鉄筋構造物 機械施工；	
運搬処理工	式	1	8,794	殻運搬	1 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻処分	1 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
仮設工	式	1	2,146,305		
水替工	式	1	1,213,905	ポンプ排水	1 式
交通管理工	式	1	932,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	90,525,584		
共通仮設費	式	1	13,939,186		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号君ヶ園地区函渠（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,751,186	
運搬費	式	1	1,865,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,981,186	土質等試験費 1 式 地質調査費 1 式 鉄筋探査費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	905,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,188,000	
純工事費	式	1	104,464,770	
現場管理費	式	1	32,548,000	
工事原価	式	1	137,012,770	
一般管理費等	式	1	22,547,230	
工事価格	式	1	159,560,000	