

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分57号上鹿口地区道路改良(その16)工事
工事地名	大分県竹田市大字会々字上鹿口地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	344日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号上鹿口地区道路改良(その16)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	72,049,081	
道路土工	式	1	6,581,454	
掘削工	式	1	986,650	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満; 3,500 m3
掘削工(ICT)	式	1	1,297,100	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満; 3,500 m3
法面整形工(ICT)	式	1	567,710	法面整形(切土部)(ICT) 粘性土、砂及び砂質土、粘性土; 650 m2
防草コンクリート	式	1	9,784	張りコンクリート (法尻部) 18-8-25(20)(高炉) t=5cm; 4 m2
残土処理工	式	1	3,720,210	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 6,920 m3 整地 敷均し(ルース); 6,900 m3
法面工	式	1	8,184,306	
植生工	式	1	7,238,550	植生基材吹付 5cm 1000m2以上; 1,230 m2
法面吹付工	式	1	945,756	モルタル吹付 普通ポルトランドセメント 厚5cm 100m2以上250m2未満; 108 m2
擁壁工	式	1	40,279,675	
作業土工	式	1	33,024	床掘り 土砂; 埋戻し 1 式
地山補強土工	式	1	40,246,651	地山補強土壁 コンクリート 18-8-40(高炉); 322 m2 0.4 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号上鹿口地区道路改良(その16)工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート (天端) 18-8-25(高炉) t=100 W=500/418 ; コンクリート (充填) 18-8-40(高炉) t=300 W=200/352 ;	53 44	m m
排水構造物工	式	1	4,793,194			
作業土工	式	1	450,061	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ルース) ;	1 1 1 1	式 式 式 式
側溝工	式	1	1,149,729	プレキャストU型側溝 (PU1型) (S) 鉄筋コンクリートU型 300×300 ; プレキャストU型側溝 (PU1型) 鉄筋コンクリートU型 300×300 ;	43 69	m m
集水桝・マンホール工	式	1	487,540	現場打ち集水桝 (G1) 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×500 ; 現場打ち集水桝 (G2) 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×500 ; 現場打ち集水桝 (G3) 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×500 ; 蓋	3 1 1 3	箇所 箇所 箇所 組

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号上鹿口地区道路改良(その16)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(G1) コンクリート蓋 柵穴500×500用(2枚割)吊穴付; 蓋 1 枚
				(G2) 縞鋼板蓋 柵穴500×500用 HDZT63 t=3.2mm ボルト固定; 蓋 1 枚
				(G3) グレーチング蓋 柵穴500×500用 4点ボルト固定 滑止タイプ T-25 並目;
排水工	式	1	2,705,864	小段排水 142 m 鉄筋コンクリートU型 300×300; 張りコンクリート 232 m ² (小段排水) 18-8-25(20)(高炉) t=5cm;
防護柵工	式	1	946,452	
防止柵工	式	1	946,452	基礎ブロック, 鋼管基礎 43 基 鋼管基礎 φ101.6×3.2×500 亜鉛メッキ; 金網・支柱(立入防止柵) 83 m (C) H=1.5m 鋼管基礎 急傾斜型 結線格子網 亜鉛メッキ;
応急処理工	式	1	8,600,000	
応急処理事業工	式	1	8,600,000	応急作業 1 式
仮設工	式	1	2,664,000	
交通管理工	式	1	2,664,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	72,049,081	

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号上鹿口地区道路改良(その16)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	8,908,095	
共通仮設費	式	1	1,437,095	
技術管理費	式	1	681,095	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	756,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	7,471,000	
純工事費	式	1	80,957,176	
現場管理費	式	1	25,558,000	
工事原価	式	1	106,515,176	
一般管理費等	式	1	18,104,824	
工事価格	式	1	124,620,000	