

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分 5 7 号上鹿口地区道路改良（その 1 5）工事
工事地名	大分県竹田市大字会々字上鹿口地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	336日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 2日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号上鹿口地区道路改良（その１５）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	65,881,946			
道路土工		式	1	14,544,655			
掘削工		式	1	1,939,560	掘削	8,400	m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；		
掘削工 (ICT)		式	1	2,580,480	掘削 (ICT)	8,400	m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；		
法面整形工 (ICT)		式	1	1,388,706	法面整形 (切土部) (ICT)	1,590	m2
					粘性土、砂及び砂質土、粘性土；		
防草コンクリート		式	1	83,164	張りコンクリート (法尻部)	34	m2
					18-8-25 (20) (高炉) t=5cm；		
残土処理工		式	1	8,552,745	土砂等運搬	16,850	m3
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	16,800	m3
					敷均し (ルース)；		
法面工		式	1	6,536,343			
植生工		式	1	5,573,073	植生基材吹付	860	m2
					5cm 500m2以上1000m2未満；		
					人工張芝	10	m2
					ネット付；		
法面吹付工		式	1	963,270	モルタル吹付	99	m2
					普通ポルトランドセメント 厚5cm 100m2未満；		
擁壁工		式	1	32,923,217			
作業土工		式	1	27,204	床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
					土砂等運搬	1	式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号上鹿口地区道路改良（その１５）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				整地 敷均し(ルース)；	1	式
地山補強土工	式	1	32,896,013	地山補強土壁 コンクリート 18-8-40(高炉)； コンクリート (天端) 18-8-25(高炉) t=100 W=500/418； コンクリート (充填) 18-8-40(高炉) t=300 W=200/352；	261 0.3 43 36	m2 m3 m m
排水構造物工	式	1	3,139,095			
作業土工	式	1	306,145	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)；	1 1 1 1	式 式 式 式
側溝工	式	1	536,010	プレキャストU型側溝 (PU1型) 鉄筋コンクリートU型 300×300；	51	m
集水桝・マンホール工	式	1	354,740	現場打ち集水桝 (G1) 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×500 ； 現場打ち集水桝 (G2) 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×500 ； 現場打ち集水桝 (G3) 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×500	1 1 2	箇所 箇所 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	大分 5 7 号上鹿口地区道路改良（その 1 5）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				；	
				蓋 (G1) コンクリート蓋 枳穴500×500用（2枚割）吊穴付；	1 組
				蓋 (G2) 縞鋼板蓋 枳穴500×500用 HDZT63 t=3.2mm ボルト固定；	1 枚
				蓋 (G3) グレーチング蓋 枳穴500×500用 4点ボルト固定 滑止タイプ T-25 並目；	2 枚
排水工	式	1	1,942,200	小段排水 鉄筋コンクリートU型 300×300；	75 m
				縦排水 鉄筋コンクリートU型 300×300；	23 m
				側溝蓋 (縦排水部) 鉄筋コンクリートU型 1種 300 40×6×60；	12 枚
				張りコンクリート (小段排水) 18-8-25(20)(高炉) t=5cm；	110 m2
				張りコンクリート (縦排水) 18-8-25(20)(高炉) t=5cm；	23 m2
防護柵工	式	1	914,636		
防止柵工	式	1	914,636	基礎ブロック、鋼管基礎 鋼管基礎 φ101.6×3.2×500 亜鉛メッキ； 金網・支柱(立入防止柵) (C) H=1.5m 鋼管基礎 急傾斜型 結線格子網 亜鉛メッキ；	42 基 80 m

積算内訳書

仮番号

工事名	大分５７号上鹿口地区道路改良（その１５）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	5,160,000	
応急処理事業工	式	1	5,160,000	応急作業 1 式
仮設工	式	1	2,664,000	
交通管理工	式	1	2,664,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	65,881,946	
共通仮設費	式	1	8,303,018	
共通仮設費	式	1	1,412,018	
技術管理費	式	1	708,018	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	704,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,891,000	
純工事費	式	1	74,184,964	
現場管理費	式	1	23,531,000	
工事原価	式	1	97,715,964	
一般管理費等	式	1	16,794,036	
工事価格	式	1	114,510,000	