積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 番匠川蛇崎地区堤防補強工事
工事地名	大分県佐伯市蛇崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	219日間	自 令和 6年 8月 8日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6年度 番匠川蛇崎地区堤防補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	52,124,820	
河川土工	式	1	74,284	
掘削工	式	1	6,564	掘削 20 m3 土砂 オフソカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
法面整形工	式	1	67,720	法面整形(切土部) 80 m2 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；
矢板護岸工	式	1	37,194,672	
作業土工	式	1	134,182	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルズ)；
笠コンクリート工	式	1	1,051,390	笠コンクリート 11 m (タイプC) 18-8-40(高炉) 底幅 112.5cm 高さ 48~50cm； 笠コンクリート 20 m (タイプD) 18-8-40(高炉) 底幅 124.6cm 高さ 50~59.2cm ；
矢板工	式	1	36,009,100	広幅鋼矢板 (透過性) 40 枚 45H型 広幅鋼矢板長さ22.5m 鋼矢板打込長21.9 5m 継施工； 施工機械設置・撤去 1 式
法覆護岸工	式	1	1,571,566	
作業土工	式	1	12,974	床掘り(掘削) 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度 番匠川蛇崎地区堤防補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	1,474,842	平ブロック張 120 m2
				控10cm 遮水シート有り ; 目地板 2 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 30 m
護岸付属物工	式	1	33,890	横帯コンクリート (横帯工B) 1 箇所 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ200cm ;
植生工	式	1	49,860	張芝 20 m2 野芝 100m2未満 ;
構造物撤去工	式	1	219,128	
構造物取壊し工	式	1	147,280	コンクリート構造物取壊し 14 m3 無筋構造物 機械施工 ;
運搬処理工	式	1	71,848	殻運搬 14 m3 コンクリート殻(無筋) ;
				殻処分 14 m3 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	13,065,170	
工事用道路工	式	1	9,930,850	工事用道路盛土 1 式 (設置・撤去)
				敷砂利 1 式 (設置・撤去)
				土のう 1 式 (大型土のう) 仕拵・積立・撤去 ;
汚濁防止工	式	1	2,854,600	汚濁防止フェンス 1 式 (設置・撤去)
交通管理工	式	1	279,720	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	52,124,820	

積算内訳書

工事名	令和6年度 番匠川蛇崎地区堤防補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	5,055,000	
共通仮設費	式	1	583,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	583,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,472,000	
純工事費	式	1	57,179,820	
現場管理費	式	1	17,182,000	
工事原価	式	1	74,361,820	
一般管理費等	式	1	13,218,180	
工事価格	式	1	87,580,000	